

Tabela nr 4. Zadania inwestycyjne

| L.p.                                                                          | Nazwa podmiotu/ Zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                               | Lokalizacja        | Moc przyłączeniowa [MW] | Rok rozpoczęcia inwestycji i plan. rok zakończenia | Zakres rzeczowy (opis)                     | NAKŁADY (tys.zł) |            |                |                                |           |           |           |           |           | UWAGI */ inne informacje |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                                                    |                                            | Całkowite        | przed 2019 | Wykonanie 2019 | Wykonanie szacunkowe plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |                          |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                       | 5                                                  | 6                                          | 7                | 8          | 9              | 10                             | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16                       |
| I. Zadania inwestycyjne związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                                                    |                                            |                  |            |                |                                |           |           |           |           |           |                          |
| SUMA:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                                                    |                                            | x                | x          | x              | x                              | x         | x         | x         | x         | x         |                          |
| 1                                                                             | MUZ II - PT Łowicz                                                                                                                                                                                                                                                                   | Łowicz             | 5,398                   | 2017-2019                                          | Zabudowa budowa nowego obiektu ch urządzeń | x                | x          | x              | x                              |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 2                                                                             | MUZ-Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. sieć trakcyjna 3 kV DC linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków od km 28,128 do km 49,711 przyłączona do PT Czachówek                                                                                                | Czarny Las         |                         | 2012-2021                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              | x         |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 3                                                                             | MUZ-Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. zasilana dwustronnie sieć trakcyjna 3 kV DC linii kolejowej nr 06 Warszawa – Kuźnica Białostocka od km 49,200 do km 74,260 przyłączona do PT Ostrówek Węgrowski – km 63,210.                                     | Łojew              |                         | 2015-2018                                          |                                            | x                | x          |                |                                |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 4                                                                             | MUZ II - modernizacja PT Pilawa                                                                                                                                                                                                                                                      | Pilawa             |                         | 2017-2019                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 5                                                                             | MUZ II - PT Sadowne Węgrowskie                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadowne Węgrowskie |                         | 2017-2021                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              | x         |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 6                                                                             | MUZ II - PT Szewnica                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szewnica           |                         | 2017-2021                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              | x         |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 7                                                                             | MUZ II - PT Karpiska                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karpiska           |                         | 2017-2021                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 8                                                                             | MUZ II - PT Kietlanka                                                                                                                                                                                                                                                                | Kietlanka          |                         | 2017-2020                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 9                                                                             | MUZ II - PT Małkinia                                                                                                                                                                                                                                                                 | Małkinia           |                         | 2017-2019                                          |                                            | x                | x          | x              |                                |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 10                                                                            | MUZ II - KS Stara Wieś                                                                                                                                                                                                                                                               | Stara Wieś         |                         | 2017-2020                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 11                                                                            | MUZ-Modernizacja urządzeń PT Zalesie Górne                                                                                                                                                                                                                                           | Zalesie            |                         | 2012-2018                                          |                                            | x                | x          | x              | x                              |           | x         |           |           |           | budowa sieci             |
| 12                                                                            | MUZ-Modernizacja budynku PT Zalesie                                                                                                                                                                                                                                                  | Zalesie            |                         | 2012-2018                                          |                                            | x                | x          |                |                                |           |           |           |           |           | budowa sieci             |
| 13                                                                            | Pnoee: PKP PLK SA PT Radom                                                                                                                                                                                                                                                           | Radom              |                         | 2012-2024                                          | wg wniosku inwestycyjnego                  | x                | x          | x              |                                |           | x         |           |           |           | budowa sieci             |
| 14                                                                            | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy elektrycznej: zasilanie dwustronne sieci trakcyjnej 3kV DC linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie od km 42,600 do km 60,700, budowa linii zasilających 110kV, układów rozdzielczych energii trakcyjnej i budynku PT Ryłsk km 52.800 | Regnów             |                         | 2013-2017                                          | wg wniosku inwestycyjnego                  | x                | x          | x              |                                |           |           |           |           |           | budowa sieci             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 15 | MUZ- Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: zasilanie dwustronne sieci trakcyjnej 3kV DC linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków od km 35,500 do km 49,700 budowa układów rozdzielczych energii trakcyjnej i budynku KS Chynów                                                   | Chynów                                                         |   | 2012-0    | wg wniosku inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                             | x | x |   | x | x |   |  |  |  | budowa sieci |
| 16 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: zasilanie dwustronne sieci trakcyjnej 3kV DC linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków od km 35,500 do km 62,000, modernizacja układów rozdzielczych energii trakcyjnej i budynku PT Michalczew                                       | Warka                                                          |   | 2012-0    | wg wniosku inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x | x |   |  |  |  | budowa sieci |
| 17 | MUZ- Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: zasilanie dwustronne sieci trakcyjnej 3kV DC linii kolejowej nr 8 Warszawa - kraków od km 49,711 do km 75,2 przyłączona do PT Grabów. Budowa linii zasilających 110kV, układów rozdzielczych energii trakcyjnej i budynku PT Grabów | Grabów                                                         |   | 2013-0    | wg wniosku inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x | x | x |  |  |  | budowa sieci |
| 18 | MUZ przyłącz.nowego odbiorcy PT Bartodzieje                                                                                                                                                                                                                                                 | Bartodzieje                                                    |   | 2012-2024 | wg wniosku inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x |   | x |  |  |  | budowa sieci |
| 19 | MUZ II Zasilanie dwustronne sieci trakcyjnej 3kV DC od km 66,560 do km.93,664 linii kolejowej nr 7 przyłączona do PT Sobolew.                                                                                                                                                               | Sobolew                                                        |   | 2017-0    | Przyłączania budowa nowego obiektu ch odbiorców energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                  | x | x | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 20 | Muz II - PT Klementowice                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klementowice                                                   |   | 2017-0    | Przyłączania budowa nowego obiektu ch odbiorców energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                  | x | x | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 21 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 133 od km 17,100 do km 40,960 z PT Trzebinia                                                                                                                       | 1P Trzebinia dz. nr 1098/70, km 32,450 linii Ząbkowice- Kraków | 8 | 2012-2017 | Budowa nowego obiektu ch linii kablowych zasilających PT Trzebinia,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy i kabli powrotnych, wymiana urządzeń prądu stałego i przemiennego w PT Trzebinia oraz wykonanie prac modernizacyjnych budynku oraz terenu przy podstacji. | x | x | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 22 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 133 od km 40,960 do km 63.700 z PT Rudawa          | 2P Rudawa dz. nr659/1, km51,760 liniiZąbkowice-Kraków               | 7    | 2012-2017 | Budowa nowego obiektu ch linii kablowych zasilających PT Rudawa,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy i kabli powrotnych, wymiana urządzeń prądu stałego i przemiennego w PT Rudawa oraz wykonanie prac modernizacyjnych budynku oraz terenu przy podstacji.                                                              | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 23 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 133 od km 32,400 do km 51,760 z PT Wola Filipowska | nowa podstacja Wola Filipowska km 40,600 linii Ząbkowice-Kraków     | 7    | 2012-2017 | Budowa nowej linii kablowej 15 kV zasilającej PT Wola Filipowska,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy , kabli powrotnych i linii zdalnego sterowania, wybudować budynek podstacji wraz z infrastrukturą,zabudować urządzenia prądu stałego i przemiennego w PT Wola Filipowska .                                         | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 24 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 91 od km 131,500 do km 155,900 z PT Świlcza        | lokalizacja nowej podstacji w trakcie ustalania linia Kraków-Medyka | 3,74 | 2012-2017 | Budowa nowej linii zasilającej 110 kV do PT Świlcza,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy , kabli powrotnych i linii zdalnego sterowania, wybudować budynek podstacji wraz z infrastrukturą,zabudować urządzenia prądu stałego i przemiennego w PT Świlcza.                                                               | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 25 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 133 od km 17,100 do km 32,400 z KS Balin           | 1K Balin km 25,465 linii Ząbkowice-Kraków                           |      | 2012-2017 | Budowa budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy , kabli uszyniających i linii zdalnego sterowania, zabudować urządzenia prądu stałego i przemiennego w KS Balin.Dokonać adaptacji budynku kabiny wraz z budowlami towarzyszącymi.Dokonać demontażu istniejących urządzeń kabiny, nie wykorzystanych do dalszej eksploatacji. | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 26 | MUZ - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – dwustronnie zasilana sieć trakcyjna l. kolej. nr 133 od km 51,760 do km 76,030 oraz l. kolej. nr 118 od km 0,000 do km 11,980 z PT Kraków Mydlniki | nowa podstacja PT Kraków Mydlniki km 63,697 linii Zabkowice-Kraków | 9   | 2012-2017   | Budowa budowa nowego obiektu ch linii kablowych 15 kV zasilających PT Kraków Mydlniki,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy , kabli powrotnych i linii zdalnego sterowania, wybudować budynek podstacji wraz z infrastrukturą,zabudować urządzenia prądu stałego i przemiennego w PT Kraków Mydlniki . | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 27 | MUZZ II Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. --Budowa Podstacji trakcyjnej 110 kV - PT Kraków Główny                                                                                            | nowa podstacja PT Kraków Główny                                    | 8,6 | 2017-2021   | Budowa nowego obiektu ch linii kablowych 15 kV zasilających PT Kraków Główny,budowa nowego obiektu ch kabli zasilaczy , kabli powrotnych i linii zdalnego sterowania, wybudować budynek podstacji wraz z infrastrukturą,zabudować urządzenia prądu stałego i przemiennego w PT Kraków Główny .            | x | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 28 | Wykonanie budynku PT Gdańsk Port Północny                                                                                                                                                                                  | PT Gdańsk Port Północny                                            | 5,6 | 2016-2019   | Modernizacja i docieplenie budynku                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 29 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. CRI Warszawa - Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych PT Gdańsk Port Północny                                                                         | PT Gdańsk Port Północny                                            |     | 2016-2019   | Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 30 | Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych PT Zajączkowo Lubawskie                                                                                                                                                        | PT Zajączkowo Lubawskie                                            | 10  | 2012 - 2017 | Wymiana w urządzeń SN i nN                                                                                                                                                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 31 | Budowa budynku PT Gdynia Cisowa                                                                                                                                                                                            | PT Gdynia Cisowa                                                   | 7,5 | 2018-2022   | Modernizacja i docieplenie budynku                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 32 | MUZ II- Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych PT Zgorzelec                                                                                                                                                           | Zgorzelec                                                          | 3   | 2017-2019   | budowa urządzeń elektroenergetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 33 | MUZ II- Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych PT Pieńsk                                                                                                                                                              | Pieńsk                                                             | 3,1 | 2017-2019   | budowa urządzeń elektroenergetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 34 | MUZ II- Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych PT Węgliniec                                                                                                                                                           | Węgliniec                                                          | 3   | 2017-2019   | budowa urządzeń elektroenergetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 35 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Przysieka Stara na linii kolejowej E59                                                                                                                                       | Przysieka Stara, gm. Śmigiel                                       |     | 2017-2019   | Modernizacja PT Przysieka Stara wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami                                                                                                                                                                                                                           | x | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                                                                |                              |  |           |                                                                        |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 36 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Leszno na linii kolejowej E59    | Leszno                       |  | 2017-2019 | Modernizacja PT Leszno wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 37 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Bojanowo na linii kolejowej E59  | Bojanowo                     |  | 2017-2020 | Modernizacja PT wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 38 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Kiekrz na linii kolejowej E59    | Kiekrz                       |  | 2017-2019 | Modernizacja PT wraz z zasilaczami                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 39 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Konin na linii kolejowej E20     | Konin                        |  | 2017-2020 | Modernizacja PT wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 40 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Cienin na linii kolejowej E20    | Cienin, gm. Słupca           |  | 2017-2020 | Modernizacja PT wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 41 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Gutowo na linii kolejowej E20    | Gutowo Wielkie, gm. Września |  | 2017-2020 | Modernizacja PT wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 42 | MUZ II - Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Nekla na linii kolejowej E20     | Nekla                        |  | 2017-2019 | Modernizacja PT wraz z liniami zasilającymi 15 kV i zasilaczami        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 43 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Rydzyna na linii kolejowej E59         | Rydzyna                      |  | 2017-2021 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 44 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Górka Duchowna na linii kolejowej E59  | Górka Duchowna, gm. Lipno    |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 45 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Oborzyska Stare na linii kolejowej E59 | Oborzyska Stare, gm. Kościan |  | 2017-2019 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 15kV                                | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 46 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Kramsk na linii kolejowej E20          | Kramsk                       |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 47 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Słupca na linii kolejowej E20          | Słupca                       |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z liniami zasilającymi 15kV                            | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 48 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Sławie na linii kolejowej E20          | Sławie, gm. Golina           |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 49 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Podstolice na linii kolejowej E20      | Podstolice, gm. Nekla        |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 50 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Kostrzyn na linii kolejowej E20        | Kostrzyn Wielkopolski        |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 51 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo na linii kolejowej E59      | Pamiątkowo, gm. Rokietnica   |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z linią zasilającą 110 kV                              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 52 | MUZ II - Budowa podstacji trakcyjnej PT Rawicz na linii kolejowej E59          | Rawicz                       |  | 2017-2020 | Budowa nowej PT z liniami zasilającymi 15kV                            | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                                                                                                                                                     |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 53 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 152,050 do km 175,500 do PT Strzebielewo   | Strzebielewo | 6,8 | 2017-2021 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: budowa podstacji trakcyjnej STRZEBIELEWO z jednostopniową transformacją 110/3kV wraz z linią zasilającą 110kV napowietrzno-kablową długości ok. 13000m                                                                                         | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 54 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 175,500 do km 197,580 do PT Reptowo        | Reptowo      | 7,5 | 2017-2021 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: budowa podstacji trakcyjnej REPTOWO z jednostopniową transformacją 110/3kV wraz z linią zasilającą 110kV kablową długości ok. 4000m                                                                                                            | x | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 55 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 35,230 do km 59,650 do PT Samołęż          | Samołęż      | 7,2 | 2017-2021 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: budowa podstacji trakcyjnej SAMOŁĘŻ z jednostopniową transformacją 110/3kV wraz z linią zasilającą 110kV napowietrzno-kablową długości ok. 5000m                                                                                               | x | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 56 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 127,552 do km 152,050 do PT Choszczno      | Choszczno    | 4,9 | 2017-2020 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: budowa podstacji trakcyjnej CHOSZCZNO z jednostopniową transformacją 110/3kV wraz z linią zasilającą 110kV napowietrzno-kablową długości ok. 2500m                                                                                             | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 57 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 185,400 do km 210,040 do PT Szczecin Dąbie | Szczecin     | 7,3 | 2017-2019 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: modernizacja podstacji trakcyjnej Szczecin Dąbie - zabudowa rozdzielni 15 kV i 3,3 kV , 3 zespołów prostownikowych , rozdzielni 230/400 V AC i 220 V DC , kabli zasilaczy i powrotnych , linii zasilających 15 kV kablowych długości ok. 200m. | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                                                                                                                                              |                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 58 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A.- sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 163,120 do km 185,400 do PT Stargard | Stargard            | 3,5 | 2017-2019 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: modernizacja podstacji trakcyjnej Stargard - zabudowa rozdzielni 15 kV i 3,3 kV , 3 zespołów prostownikowych , rozdzielni 230/400 V AC i 220 V DC , kabli zasilaczy i powrotnych , linii zasilających 15 kV kablowych długości ok. 1000m | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 59 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP PLK S.A.- sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 139,300 do km 163,120 do PT Dolice  | Dolice              | 5,1 | 2017-2019 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: modernizacja podstacji trakcyjnej Dolice - zabudowa rozdzielni 15 kV i 3,3 kV , 2 zespołów prostownikowych , rozdzielni 230/400 V AC i 220 V DC , kabli zasilaczy i powrotnych .                                                         | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 60 | MUZ II - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. -sieć trakcyjna 3kV na linii kol. nr 351 od km 107,318 do km 139,300do PT Słonice   | Słonice             | 5,7 | 2017-2019 | zasilanie w energię elektryczną sieci trakcyjnej: modernizacja podstacji trakcyjnej Słonice - zabudowa rozdzielni 15 kV i 3,3 kV , 2 zespołów prostownikowych , rozdzielni 230/400 V AC i 220 V DC , kabli zasilaczy i powrotnych .                                                        | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 61 | MUZ II- Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP PLK S.A. -sieć trakcyjna 3kV na linii kol.nr 351 od km 24,600 do km 47,400do PT Szamotuły    | Szamotuły           | 4,8 | 2017-2019 | zasilanie w energię elektr. sieci trakcyjnej: modernizacja podstacji trakcyjnej Szamotuły - zabudowa rozdzielni 15 kV i 3,3 kV , 2 zespołów prostownikowych , rozdzielni 230/400 V AC i 220 V DC , kabli zasilaczy i powrotnych .                                                          | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 62 | MUZ II - PT Dobczyn                                                                                                                                          | Dobczyn             | 3,4 | 2017-2021 | Zabudowa budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 63 | MUZ II Budowa podstacji PT Żłotniki Kutnowskie                                                                                                               | Żłotniki Kutnowskie |     | 2017-2020 | Zabudowa budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 64 | MUZ II PT Dęblin                                                                                                                                             | Dęblin              |     | 2017-2019 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 65 | MUZ II PT Wólka Profecka                                                                                                                                     | Wólka Profecka      |     | 2017-2021 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 66 | MUZ II PT Czesławice                                                                                                                                         | Czesławice          |     | 2017-2020 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 67 | MUZ II PT Motycz                                                                                                                                             | Motycz              |     | 2017-2021 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |

|    |                                |                   |  |           |                                                                             |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|----|--------------------------------|-------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 68 | MUZ II PT Lublin               | Lublin            |  | 2017-2020 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 69 | MUZ II - Budowa PT Niedrzwica  | Niedrzwica        |  | 2017-2019 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 70 | MUZ II - Budowa PT Pułankowice | Pułankowice       |  | 2017-2019 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 71 | MUZ II - Budowa PT Polichna    | Polichna          |  | 2017-2019 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 72 | MUZ II PT Ruda Talubska        | Ruda Talubska     |  | 2017-2021 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 73 | MUZ II PT Życzyn               | Życzyn            |  | 2017-2021 | Zakup budowa nowego obiektu ch urządzeń                                     | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 74 | MUZ II - PT Jasionna           | Jasionna          |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 75 | MUZ II - PT Jackowice          | Jackowice         |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 76 | MUZ II - PT Żychlin            | Żychlin           |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 77 | MUZ II - PT Kutno              | Kutno             |  | 2017-2020 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 78 | MUZ II - PT Franki             | Franki            |  | 2017-2020 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 79 | MUZ II - PT Kłodawa            | Kłodawa           |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 80 | MUZ II - PT Barłogi            | Barłogi           |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 81 | MUZ II - PT Koło               | Koło              |  | 2017-2020 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 82 | MUZ II - PT Otwock             | Otwock            |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 83 | MUZ II - PT Dobieszyn          | Dobieszyn         |  | 2016-2021 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 84 | MUZ II - KS Lublin Zemborzyce  | Lublin Zemborzyce |  | 2017-2018 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                    | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 85 | MUZ II - PT Zaklików           | Zaklików          |  | 2017-2020 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 86 | MUZ II - PT Rozwadów           | Rozwadów          |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                            |                |  |           |                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |  |   |              |
|-----|----------------------------|----------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| 87  | MUZ II - PT Chmielów       | Chmielów       |  | 2017-2019 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x |   |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 88  | MUZ II - PT Nowa Dęba      | Nowa Dęba      |  | 2017-2020 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 89  | MUZ II - PT Cmolas         | Cmolas         |  | 2017-2020 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 90  | MUZ II - PT Widełka        | Widełka        |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x | x | x | x | x |   |   |  |   | budowa sieci |
| 91  | MUZ II - PT Rzeszów        | Rzeszów        |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   | x | x | x |   |   |  |   | budowa sieci |
| 92  | MUZ II - PT Kraków Płaszów | Kraków Płaszów |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 93  | MUZ III - PT Małaszewicze  | Małaszewicze   |  | 2020-2023 | modernizacja istniejącego obiektu110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   |   | x | x |   | x |  |   | budowa sieci |
| 94  | MUZ III - PT Terespol      | Terespol       |  | 2020-2023 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   |   | x | x | x | x |  |   | budowa sieci |
| 95  | MUZ III - PT Czyżew        | Czyżew         |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 96  | MUZ III - PT Kity          | Kity           |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x | x | x | x |   | x |   |  |   | budowa sieci |
| 97  | MUZ III - PT Szepietowo    | Szepietowo     |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 98  | MUZ III - PT Racibory      | Racibory       |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x | x | x | x |   | x |   |  |   | budowa sieci |
| 99  | MUZ III - PT Łapy          | Łapy           |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 100 | MUZ III - PT Baciuty       | Baciuty        |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x | x | x | x |   | x |   |  |   | budowa sieci |
| 101 | MUZ III - PT Białystok     | Białystok      |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x | x | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 102 | MUZ III - PT Radość        | Radość         |  | 2021-2023 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   |   |   | x | x | x |  |   | budowa sieci |
| 103 | MUZ III - PT Bełchów       | Bełchów        |  | 2021-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   |   |   | x | x |   |  | x | budowa sieci |
| 104 | MUZ III - PT Lublinek      | Lublinek       |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x |   | x | x |   | x | x |  |   | budowa sieci |

|     |                                      |                         |  |           |                                                                           |   |  |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 105 | MUZ III - PT Łask                    | Łask                    |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x | x | x | x |   |   | budowa sieci |
| 106 | MUZ III - PT Skarżysko-Kamienna      | Skarżysko-Kamienna      |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 107 | MUZ III - KS Wąchock                 | Wąchock                 |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 108 | MUZ III - PT Starachowice            | Starachowice            |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 109 | MUZ III - KS Staw Kunowski           | Staw Kunowski           |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 110 | MUZ III - PT Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiec Świętokrzyski |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 111 | MUZ III - KS Ćmielów                 | Ćmielów                 |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 112 | MUZ III - PT Jakubowice              | Jakubowice              |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 113 | MUZ III - KS Stary Garbów            | Stary Garbów            |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 114 | MUZ III - KS Metan                   | Metan                   |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 115 | MUZ III - PT Sandomierz              | Sandomierz              |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 116 | MUZ III - PT Tomaszów Mazowiecki     | Tomaszów Mazowiecki     |  | 2022-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   |   | x | x |   |   | budowa sieci |
| 117 | MUZ III - PT Bratków                 | Bratków                 |  | 2022-2024 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |  |   |   |   | x |   | x |   | budowa sieci |
| 118 | MUZ III - PT Opoczno                 | Opoczno                 |  | 2022-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   |   | x | x |   |   | budowa sieci |
| 119 | MUZ III - PT Fasty                   | Fasty                   |  | 2021-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |  |   |   | x | x | x |   | x | budowa sieci |
| 120 | MUZ III - PT Borsukówka              | Borsukówka              |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x |   |   | x |   |   | budowa sieci |
| 121 | MUZ III - PT Knyszyn                 | Knyszyn                 |  | 2021-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |  |   |   | x | x | x |   | x | budowa sieci |

|     |                                 |                    |  |           |                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|---------------------------------|--------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 122 | MUZ III - PT Mońki              | Mońki              |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 123 | MUZ III - KS Goniądz            | Goniądz            |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                  | x |   | x | x |   |   | x |   |   | budowa sieci |
| 124 | MUZ III - PT Osowiec            | Osowiec            |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x | x | x |   |   | budowa sieci |
| 125 | MUZ III - PT Ciemnoszyje        | Ciemnoszyje        |  | 2021-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   |   | x | x |   |   | x |   | budowa sieci |
| 126 | MUZ III - PT Grajewo            | Grajewo            |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x | x | x |   |   | budowa sieci |
| 127 | MUZ III - PT Lipińskie          | Lipińskie          |  | 2021-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   |   | x | x |   |   | x |   | budowa sieci |
| 128 | MUZ III - PT Elk                | Elk                |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 129 | MUZ III - PT Stare Juchy        | Stare Juchy        |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 130 | MUZ III - PT Siedliska          | Siedliska          |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 131 | MUZ III - PT Sterławki Małe     | Sterławki Małe     |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 132 | MUZ III - PT Kętrzyn            | Kętrzyn            |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 133 | MUZ III - PT Korsze             | Korsze             |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x |   | x |   |   |   | budowa sieci |
| 134 | MUZ III - PT Bytom Karb         | Bytom Karb         |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   |   | x | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 135 | MUZ III - PT Tarnowskie Góry    | Tarnowskie Góry    |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu20 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   | x |   |   |   | budowa sieci |
| 136 | MUZ III - PT Miasteczko Śląskie | Miasteczko Śląskie |  | 2022-2025 | budowa nowego obiektu 20 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   |   |   |   | x | x | x | x | budowa sieci |
| 137 | MUZ III - PT Kalety             | Kalety             |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   | x |   |   |   | budowa sieci |
| 138 | MUZ III - PT Boronów            | Boronów            |  | 2022-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC           | x |   |   |   |   | x | x | x | x | budowa sieci |
| 139 | MUZ III - PT Herby Nowe         | Herby Nowe         |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   | x |   |   |   | budowa sieci |

|     |                                     |                        |  |           |                                                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |  |              |
|-----|-------------------------------------|------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| 140 | MUZ III - PT Wręczyca               | Wręczyca               |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  |   | x | x | x | x |   |  | budowa sieci |
| 141 | MUZ III - PT Kłobuck                | Kłobuck                |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x |   |   | x |   |  | budowa sieci |
| 142 | MUZ III - PT Miedźno                | Miedźno                |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  |   | x | x | x | x |   |  | budowa sieci |
| 143 | MUZ III - PT Działoszyń             | Działoszyń             |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x |   |   | x |   |  | budowa sieci |
| 144 | MUZ III - PT Chorzew Siemkowice     | Chorzew Siemkowice     |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  | x | x | x | x | x |   |  | budowa sieci |
| 145 | MUZ III - PT Rusiec Łódzki          | Rusiec Łódzki          |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x | x |   | x |   |  | budowa sieci |
| 146 | MUZ III - PT Chociw Łąski           | Chociw Łąski           |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  | x | x | x | x | x |   |  | budowa sieci |
| 147 | MUZ III - PT Kozuby                 | Kozuby                 |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  | x | x | x |   | x |   |  | budowa sieci |
| 148 | MUZ III - PT Zduńska Wola Karsznice | Zduńska Wola Karsznice |  | 2019-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  | x | x | x | x | x |   |  | budowa sieci |
| 149 | MUZ III - KS Zdzeszowice            | Zdzeszowice            |  | 2019-2021 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC       | x |  |   | x | x |   |   |   |  | budowa sieci |
| 150 | MUZ III - PT Gogolin                | Gogolin                |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x | x |   | x |   |  | budowa sieci |
| 151 | MUZ III - PT Opole Groszowice       | Opole Groszowice       |  | 2019-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x | x |   | x |   |  | budowa sieci |
| 152 | MUZ III - PT Szopienice             | Szopienice             |  | 2022-2024 | modernizacja istniejącego obiektu 20 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   |   | x |   | x |  | budowa sieci |
| 153 | MUZ III - KS Kobiór                 | Kobiór                 |  | 2019-2024 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                   | x |  | x |   |   | x | x | x |  | budowa sieci |
| 154 | MUZ III - PT Pszczyna               | Pszczyna               |  | 2022-2025 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  |   |   |   | x |   | x |  | budowa sieci |
| 155 | MUZ III - PT Czechowice Dziedzice   | Czechowice Dziedzice   |  | 2020-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   | x | x |   | x |   |  | budowa sieci |
| 156 | MUZ III - KS Zabrzeg                | Zabrzeg                |  | 2022-2024 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                   | x |  | x |   |   | x | x | x |  | budowa sieci |
| 157 | MUZ III - PT Chybie                 | Chybie                 |  | 2022-2024 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |  |   |   |   | x | x | x |  | budowa sieci |

|     |                                 |                    |  |           |                                                                             |   |  |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|---------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 158 | MUZ III - PT Pruchna            | Pruchna            |  | 2022-2025 | modernizacja istniejącego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   |   | x | x | x | x | budowa sieci |
| 159 | MUZ III - KS Zebrzydowice       | Zebrzydowice       |  | 2022-2025 | modernizacja istniejącego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC        | x |  | x |   |   | x | x | x | x | budowa sieci |
| 160 | MUZ III - PT Brynica            | Brynica            |  | 2019-2022 | budowa nowego obiektu 20 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x |  |   | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 161 | MUZ III - PT Siewierz           | Siewierz           |  | 2019-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x |  |   | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 162 | MUZ III - PT Zawiercie          | Zawiercie          |  | 2019-2021 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC  | x |  |   | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 163 | MUZ III - PT Maksymilianowo     | Maksymilianowo     |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 164 | MUZ III - KS Stronno            | Stronno            |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                    | x |  | x | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 165 | MUZ III - PT Serock             | Serock             |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   | x | budowa sieci |
| 166 | MUZ III - KS Lipienica          | Lipienica          |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                    | x |  | x | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 167 | MUZ III - PT Wierzhucin         | Wierzhucin         |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   | x | budowa sieci |
| 168 | MUZ III - PT Wielkie Gacno      | Wielkie Gacno      |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   | x | budowa sieci |
| 169 | MUZ III - PT Lipowa Tucholska   | Lipowa Tucholska   |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 170 | MUZ III - PT Łąg                | Łąg                |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x |  | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 171 | MUZ III - PT Bąk                | Bąk                |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x | x | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 172 | MUZ III - PT Olpuch Wdzydze     | Olpuch Wdzydze     |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |  | x |   | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 173 | MUZ III - PT Kościerzyna        | Kościerzyna        |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x |  | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 174 | MUZ III - KS Gołubie Kaszubskie | Gołubie Kaszubskie |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                    | x |  | x | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 175 | MUZ III - PT Somonino           | Somonino           |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC              | x |  | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 176 | MUZ III - KS Kiełpino Kartuskie | Kiełpino Kartuskie |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                    | x |  | x | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |

|     |                                  |                     |  |           |                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |  |  |              |
|-----|----------------------------------|---------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------|
| 177 | MUZ III - PT Glinicz             | Glinicz             |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   | x | x | x | x |   |  |  | budowa sieci |
| 178 | MUZ III - PT Gdańsk Osowa        | Gdańsk Osowa        |  | 2018-2022 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   | x | x | x | x |   |  |  | budowa sieci |
| 179 | MUZ III - KS Gdynia Wielki Kack  | Gdynia Wielki Kack  |  | 2018-2021 | budowa nowego obiektu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                   | x |   | x | x | x |   |   |  |  | budowa sieci |
| 180 | MUZ III - PT Gdynia Redłowo      | Gdynia Redłowo      |  | 2018-2021 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x | x |   |   |  |  | budowa sieci |
| 181 | MUZ III - PT Reda                | Reda                |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x | x |   |  |  | budowa sieci |
| 182 | MUZ III - PT Wejherowo Śmiechowo | Wejherowo Śmiechowo |  | 2018-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x |   | x |  |  | budowa sieci |
| 183 | MUZ III - PT Luzino              | Luzino              |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC            | x |   | x |   | x | x | x |  |  | budowa sieci |
| 184 | MUZ III - PT Bożepole            | Bożepole            |  | 2018-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   |   | x |  |  | budowa sieci |
| 185 | MUZ III - PT Lębork              | Lębork              |  | 2018-2022 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x |   | x |   |  |  | budowa sieci |
| 186 | MUZ III - PT Potęgowo            | Potęgowo            |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   | x | x | x | x | x |  |  | budowa sieci |
| 187 | MUZ III - PT Strzyżyno           | Strzyżyno           |  | 2018-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x |   |   | x |  |  | budowa sieci |
| 188 | MUZ III - PT Jezierzycze         | Jezierzycze         |  | 2018-2023 | budowa nowego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC             | x |   | x | x | x | x | x |  |  | budowa sieci |
| 189 | MUZ III - PT Słupsk              | Słupsk              |  | 2018-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x |   | x |  |  | budowa sieci |
| 190 | MUZ III - PT Nidzica             | Nidzica             |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x |   |   |   |  |  | budowa sieci |
| 191 | MUZ III - PT Olsztynek           | Olsztynek           |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x | x | x | x |   |   |   |  |  | budowa sieci |
| 192 | MUZ III - PT Olsztyn Zachodni    | Olsztyn Zachodni    |  | 2018-2020 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x |   |   |   |  |  | budowa sieci |
| 193 | MUZ III - PT Mokrz               | Mokrz               |  | 2019-2022 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   | x | x | x | x |   |  |  | budowa sieci |

|     |                                                        |                          |  |           |                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |  |   |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| 194 | MUZ III - PT Miały                                     | Miały                    |  | 2019-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                | x |   | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 195 | MUZ III - PT Krzyż                                     | Krzyż                    |  | 2019-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |   | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 196 | MUZ III - PT Podlesiec                                 | Podlesiec                |  | 2019-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                | x |   | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 197 | MUZ III - PT Dobiegniew                                | Dobiegniew               |  | 2019-2022 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |   | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 198 | MUZ III - PT Bierzwnik                                 | Bierzwnik                |  | 2019-2022 | budowa nowego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                | x |   | x | x | x | x |   |  |   | budowa sieci |
| 199 | Dostosowanie PT do zwiększonego zapotrzebowania na moc | Teren działania Oddziału |  | 2018-2025 |                                                                                | x |   | x | x | x | x | x |  |   | budowa sieci |
| 200 | MUZ - budynek PT Grodzisk Maz.                         |                          |  |           |                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 201 | MUZ I PT Bochnia                                       |                          |  |           |                                                                                | x |   | x |   |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 202 | MUZ I PT Dębica                                        |                          |  |           |                                                                                | x |   | x | x |   |   |   |  |   | budowa sieci |
| 203 | MUZ III-PT Świnoujście                                 | Świnoujście              |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |   |   |   |   |   | x |  |   | budowa sieci |
| 204 | MUZ III - PT Szadek                                    | Wielka Wieś              |  | 2023-2025 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |   |   |   |   |   |   |  | x | budowa sieci |
| 205 | MUZ III- Otok                                          | Otok                     |  | 2021-2025 | budowa nowego obietu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                 | x |   |   |   |   |   |   |  | x | budowa sieci |
| 206 | MUZ III - PT Poddębice                                 | Bałdrzychów              |  | 2023-2025 | modernizacja istniejącego obiektu15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC      | x |   |   |   |   |   |   |  | x | budowa sieci |
| 207 | MUZ III - PT Kłudna                                    | Zalesie                  |  | 2021-2025 | budowa nowego obietu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                 | x |   |   |   |   |   |   |  | x | budowa sieci |
| 208 | MUZ III - PT Kraski                                    | Świnice Wackie           |  | 2023-2025 | modernizacja istniejącego obiektu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC    | x |   |   |   |   |   |   |  | x | budowa sieci |
| 209 | MUZ III- KS Gaj                                        | Krakó                    |  | 2020-2021 | budowa nowego obiektu 0,4 kV poprawiającego parametry sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |   |   |   | x |   |   |  |   | budowa sieci |
| 210 | MUZ III - Warszawa Zachodnia                           | Warszawa                 |  | 2019-2023 | budowa nowego obietu 110 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                 | x | x |   | x | x |   | x |  |   | budowa sieci |
| 211 | MUZ IV - PT Nowy Sącz Biegonice                        | Nowy Sącz                |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC     | x |   |   |   | x |   | x |  |   | budowa sieci |
| 212 | MUZ IV - PT Chabówka                                   | Chabówka                 |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC     | x |   |   |   | x |   | x |  |   | budowa sieci |
| 213 | MUZ IV - Kalwaria                                      | Kalwaria Zebrzydowska    |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC     | x |   |   |   | x |   | x |  |   | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |           |                                                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 214 | MUZ IV - Sucha Beskidzka                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sucha Beskidzka          |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 215 | MUZ IV - Osielec                                                                                                                                                                                                                                                                         | Osielec                  |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 216 | MUZ IV - PT Lasek                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lasek                    |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 217 | MUZ IV - PT Poronin                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biały Dunajec            |  | 2021-2023 | modernizacja istniejącego obiektu 15 kV zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC | x |  |   |   | x |   | x |   |   | budowa sieci |
| 218 | MUZ IV - dotyczy obiektów na liniach kolejowych przewidywanych przez PKP PLK do modernizacji                                                                                                                                                                                             | Teren działania Oddziału |  | 2020-2027 | modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC                     | x |  |   | x | x | x | x | x | x | budowa sieci |
| 219 | Pnoee.: modernizacja PT Gdańsk Wrzeszcz:<br>- wykonanie projektu i dostosowanie urządzeń elektroenergetycznych podstacji trakcyjnej Gdańsk Wrzeszcz do warunków zasilania kolejowej sieci trakcyjnej linii nr 248                                                                        | Gdańsk Wrzeszcz          |  |           |                                                                            | x |  | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |
| 220 | Pnoee: budowa KS Gdańsk Budowlanych:<br>- wykonanie projektu i budowa nowej KS Gdańsk Budowlanych wraz z instalacjami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi nowej kabiny sekcyjnej Gdańsk Budowlanych przystosowanej do warunków zasilania kolejowej sieci trakcyjnej linii nr 248     | KS Gdańsk Budowlanych    |  |           |                                                                            | x |  | x | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 221 | Pnoee: modernizacja PT Gdańsk Osowa<br>- projekt i rozbudowa budynku PT Gdańsk Osowa wraz z instalacjami,<br>- wykonanie projektu i rozbudowa urządzeń elektroenergetycznych podstacji trakcyjnej Gdańsk Osowa do zmienionych warunków zasilania kolejowej sieci trakcyjnej linii nr 248 | Gdańsk Osowa             |  |           |                                                                            | x |  | x | x | x | x |   |   |   | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                  |               |      |           |                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 222 | Przystosowanie podstacji trakcyjnej PT Kutno Majdany do zasilania napięciem 110kV                                                                                | Kutno Majdany |      | 2018-2020 | budowa rozdzielni 110kV, nowych stanowisk transformatorów 110/15kV, montaz nowych transformatorów, budowa nowego budynku dla R110kV, budowa nowych linii zasilających | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 223 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: K 7 Sp. z o. o. - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konstruktorskiej 7 w Warszawie                    | Warszawa      | 0,91 | 2016-2019 | Linia kablowa SN Stacja transformatorowa                                                                                                                              | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 224 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: COLUMBUS DEVELOPMENT Sp. z o.o. - Trzy hale biurowo - magazynowo - usługowe przy ul. Działkowej w Warszawie   | Warszawa      | 1,00 | 2017-2019 | Linia kablowa SN Stacja transformatorowa Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 225 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: DANTEX Sp. z o.o. Sp. k. - Budynki wielorodzinne przy ul. Burakowskiej w Warszawie                            | Warszawa      | 3,65 | 2016-2020 | Linia kablowa SN Stacja transformatorowa Linie kablowe nN i ZK                                                                                                        | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 226 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Harmony-Konstruktorska Sp. z o.o., budynek biurowo-usługowy w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej w Warszawa | Warszawa      | 6,00 | 2015-2019 | Linia kablowa SN Stacja PZO                                                                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 227 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - linia LPN Warszawa Zachodnia - Skierniewice                                                    | Warszawa      | 4,10 | 2014-2019 | Linia kablowo - napowietrzna SN Stacje transformatorowe Linie kablowe nN i ZK                                                                                         |   | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 228 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - linia LPN Warszawa Okęcie - Zalesie                                                            | Warszawa      | 1,80 | 2016-2019 | Linia kablowo - napowietrzna SN Stacje transformatorowe Linie kablowe nN i ZK                                                                                         | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 229 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: TELESTRADA S.A. - Budynek biurowy przy al. Krakowskiej 22A w Warszawie                                        | Warszawa      | 0,50 | 2017-2019 | Linia kablowa SN Stacja transformatorowa                                                                                                                              | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 230 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Murapol Wola House Sp. z o.o. - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Prymasa Tysiąclecia 79 w Warszawie  | Warszawa      | 1,19 | 2017-2019 | Linia kablowa SN Stacja transformatorowa                                                                                                                              | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                         |          |      |           |                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 231 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Dantex-Waryński Sp. z o.o. Sp. k. - Budynek mieszkalny wielorodzinny – kwartał F,G,H,I przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie          | Warszawa | 0,76 | 2017-2019 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 232 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: RENEX Sp. z o.o. - Hale wystawowe przy ul. Elektronowej 2 w Warszawie                                                                | Warszawa | 0,80 | 2017-2019 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 233 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Stacja Kazimierz III Sp. z o.o. Sp. k. - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (etap III) przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie | Warszawa | 1,30 | 2017-2019 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 234 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Mineralna Development Sp. z o.o. - Budynki biurowo magazynowe przy ul. Mineralnej w Warszawie                                        | Warszawa | 1,50 | 2017-2020 | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                       | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 235 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Murapol Projekt 27 Sp. z o.o. - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ordon 1A w Warszawie                                       | Warszawa | 1,02 | 2017-2019 | Linia kablowa nN i ZK                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 236 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - - LCS Dźwigowa linia 509                                                                                              | Warszawa | 0,70 | 2018-2019 | Linia kablowa nN i ZK                                                | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 237 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Inwestor 12 Fundusz Inwestycyjny - Budynek mieszkalny 2D i 4A przy ul. Wysockiego / Kiejstuta w Warszawie                            | Warszawa | 1,50 | 2018-2020 | Linie kablowe nN i ZK                                                | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 238 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. - Zajezdnia Tramwajowa Annapol                                                                       | Warszawa | 8,00 | 2018-2020 | Linie kablowe SN<br>Złącza kablowe SN<br>Pole wyłącznikowe SN        | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 239 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: SOHO Development S.A - Budynek wielorodzinny nr 4 przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie                                                   | Warszawa | 0,65 | 2017-2019 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                             |          |      |           |                                                                                           |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 240 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ABC SPV - budynek biurowy przy ul. Gładkiej w Warszawie                                                  | Warszawa | 1,40 | 2018-2019 | Linie kablowe SN<br>Złącza kablowe SN<br>Stacja PZO                                       | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 241 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: CEMBET - Wytwórnia betonu przy ul. Pożarowej 2a w Warszawie                                              | Warszawa | 0,27 | 2018-2019 | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                                          | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 242 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: TIRSPED - Budynki biurowo magazynowe przy ul. Spedycyjnej 22 w Warszawie                                 | Warszawa | 0,50 | 2018-2020 | Linia kablowa SN<br>Złącze kablowe SN                                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 243 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: BP - stacja paliw przy Al. Solidarności w Warszawie                                                      | Warszawa | 0,08 | 2018-2019 | Linia kablowa nN i ZKP                                                                    | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 244 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK SA - linia kolejowa 447                                                                          | Warszawa | 0,45 | 2018-2019 | Linia kablowa nN i ZKP                                                                    | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 245 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: WARS S.A. – Budynek WARS przy ul. Chłopskiego 53 w Warszawie                                             | Warszawa | 0,76 | 2018-2019 | Transformatory 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                                         | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 246 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: GAZ Sp. z o.o. - Stacja tankowania autobusów CNG w zajezdni autobusowej przy ul. Kleszczowej w Warszawie | Warszawa | 1,00 | 2018-2019 | Linia kablowa SN<br>Złącza kablowe SN<br>Pole wyłącznikowe SN                             | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 247 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Overkam 7 Qube Sp. z o.o. SPV13 S.k.a. - budynki wielorodzinne przy ul. Żupniczej w Warszawie            | Warszawa | 0,69 | 2018-2020 | Transformatory 15/0,4kV<br>Rozdzielnica nN<br>Linia kablowa nN i ZKP                      | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 248 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: DANTEX Sp. z o.o. Sp. k. - Budynki mieszkalne przy ul. Szybkiej / Jutrzenki w Warszawie                  | Warszawa | 1,44 | 2018-2020 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK                      | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 249 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: DOM DEVELOPMENT S.A. - Budynki mieszkalno usługowe przy ul. Przasnyskiej w Warszawie                     | Warszawa | 5,55 | 2018-2021 | Linie kablowe SN<br>Stacje transformatorowe<br>Złącza kablowe SN<br>Linie kablowe nN i ZK | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                             |          |      |           |                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 250 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – zasilanie REOR, SRK, schroniska, przejazdu, nastawni w rejonie ST Kozia Górka                             | Warszawa | 0,36 | 2019-2020 | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                     | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 251 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Akademia Development Sp. z o.o. - Budynki wielorodzinne „L” i „M” przy ul. Budki Szczęśliwickie w Warszawie              | Warszawa | 0,78 | 2018-2019 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 252 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Mińska Development Sp. z o.o. - Budynek wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie   | Warszawa | 0,61 | 2019-2020 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa                          | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 253 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Projekt Białostocka Sp. z o.o. Sp. k. - budynek hotelowy przy ul. Białostockiej w Warszawie                              | Warszawa | 0,60 | 2019-2020 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa                          | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 254 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Yawa Sp. z o. o. 4 Sp. k. - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (budynek 18) przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie    | Warszawa | 0,79 | 2019-2020 | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                     | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 255 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Wspólnota Lokalowa Nieruchomości Mińska 25 w Warszawie - Budynek biurowy przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie                | Warszawa | 0,70 | 2019      | Pole wyłącznikowe SN<br>Linia kablowa SN<br>Linia kablowa nN i ZKP   | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 256 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Waryński S.A. Grupa Holdingowa - Budynek biurowo - usługowy z parkingiem podziemnym przy ul. Wschowskiej 8 w Warszawie   | Warszawa | 0,60 | 2019-2020 | Linie kablowe nN i ZKP                                               | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 257 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Zakład Budowlano - Remontowy "BUDREM" Sp. z o.o. Sp. k. - Obiekt handlowo usługowy przy ul. Radzywińskiej 94 w Warszawie | Warszawa | 0,35 | 2019      | Linia kablowa nN i ZKP                                               | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                  |          |      |           |                                                                      |   |  |   |   |   |   |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 258 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Projekt ECHO 136 Sp. z o.o. Sp. k. - Budynki mieszkalno usługowe przy ul. Ordona w Warszawie  | Warszawa | 3,29 | 2019-2022 | Linie kablowe SN<br>Stacje transformatorowe<br>Linie kablowe nN i ZK | x |  | x | x | x | x |  |  |  | budowa sieci |
| 259 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: BUDOKRUSZ S.A. - Wezeł do produkcji betonu przy ul. Staniewickiej w Warszawie                 | Warszawa | 0,35 | 2019      | Złącze kablowe SN                                                    | x |  | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 260 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: LIDL Sp. z o.o. Sp. k. - Budynek handlowo - usługowy przy Alei Krakowskiej w Warszawie        | Warszawa | 0,25 | 2019      | Złącze kablowe SN                                                    | x |  | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 261 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. - Sieć dystrybucyjna OSDn przy ul. Instalatorów w Warszawie | Warszawa | 2,20 | 2019-2020 | Złącze kablowe SN<br>Linia kablowa SN                                | x |  | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 262 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Polcom Investment XVIII Sp. z o.o. – budynki biurowe przy ul. Burakowskiej w Warszawie        | Warszawa | 4,00 | 2019-2020 | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                       | x |  | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 263 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - budynek biurowy A ul. Chodakowska                                              | Warszawa | 0,40 | 2019      | Linie kablowe nN i ZKP                                               | x |  | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 264 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Bolero Investments 2 Sp. z o.o. – Budynek biurowy przy ul. Równoległej 4 w Warszawie          | Warszawa | 0,70 | 2019-2020 | Złącze kablowe SN<br>Linia kablowa SN                                | x |  | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 265 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Cargo S.A. - kompresor hala A                                                             | Warszawa | 0,04 | 2019      | Linia kablowa nN i ZKP                                               | x |  | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 266 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Tadeusz Kuczyński - Dom jednorodzinny ul. Orłąt Lwowskich 31 w Warszawie                      | Warszawa | 0,01 | 2020      | Linia kablowa nN i ZKP                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 267 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Akademia Development Sp. z o.o. - Budynki wielorodzinne przy ul. Wiktoryn w Warszawie         | Warszawa | 2,85 | 2020-2021 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK | x |  |   | x | x |   |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                       |                                              |       |           |                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 268 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – Stacja PKP Warszawa Zachodnia, budynek wielofunkcyjny i przejście podziemne w rejonie ST Zachonia-1 | Warszawa                                     | 5,08  | 2020-2021 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa                                                                                                                                                    | x |   |   | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 269 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Dan Narwik II Sp. z o.o. – Budynek mieszkaniowy przy ul. Sowińskiego w Warszawie                                   | Warszawa                                     | 0,71  | 2020-2021 | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZK                                                                                                                           | x |   |   | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 270 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: NP12 Sp. z o.o. Sp. k. - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Budki Szczęśliwickie w Warszawie                | Warszawa                                     | 0,54  | 2020-2021 | Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                                                         | x |   |   | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 271 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: VIVERE Sp. z o.o. - Budynek wielorodzinny przy ul. Budki Szczęśliwickie 17 w Warszawie                             | Warszawa                                     | 0,16  | 2020-2021 | Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                                                         | x |   |   | x | x |   |   |   |   | budowa sieci |
| 272 | Budowa RPZ 110/15kV "Praga"                                                                                                                                           | Warszawa                                     | 60,00 | 2020-2023 | Rozdzielnia 110kV<br>Rozdzielnia 15kV<br>Linie 110kV<br>Transformatory 110/15kV i 15/0,4kV                                                                                                     | x |   |   | x | x | x | x |   |   | budowa sieci |
| 273 | Zakup el. układów pomiarowych- rozlicz.                                                                                                                               | Teren Oddziału Dystrybucja                   |       | 2019-2025 |                                                                                                                                                                                                | x | x | x | x | x | x | x | x | x | budowa sieci |
| 274 | Pnoee: urz. nN St. Starzyny 32/6BSTS                                                                                                                                  | Starzyny                                     |       | 2019      | Zgodnie z nazwą zadania                                                                                                                                                                        | x | x |   |   |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 275 | Pnoee: urządzenia nN Stacji Psary                                                                                                                                     | Psary                                        |       | 2019      | Zgodnie z nazwą zadania                                                                                                                                                                        | x | x |   |   |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 276 | Pnoee: urządzenia EOR3, ośw. St. Wolbrom                                                                                                                              | Wolbrom                                      |       | 2019      | Zgodnie z nazwą zadania                                                                                                                                                                        | x | x |   |   |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 277 | Pnoee: GSM-R km 23,592 lk nr 64 Szczek.                                                                                                                               | Szczekociny                                  |       | 2019      | Zgodnie z nazwą zadania                                                                                                                                                                        | x | x |   |   |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 278 | Przebudowa 100% części napowietrznej LPN 15 kV na odcinku - od PT Lubliniec do PT Sowczyce na AFL 3 x 70 mm2 wraz z wymiana izolacji i słupów po istniejącej trasie   | LPN 15 kV realcji PT Lubliniec - PT Sowczyce | 3,00  | 2011-2020 | Przebudowa linii napowietrznej SN dł. 26350 m (zwiększenie przekroju linii do 3x70), wymiana stanowisk słupowych oraz izolacji linii, zabudowa 2 szt. wyłączników napowietrznych typu reklozer | x | x | x | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| 279 | PNOEE: PKP PLK S.A. CRI Region Śląski - urządzeń EOR w rejonie NW „KC-1” na stacji PKP Kłobuck na linii nr 131.                                                       | Kłobuck                                      | 0,08  | 2017-2019 | wybudowanie nowej stacji transformatorowej słupowej oraz złącza kablowo pomiarowego półpośredniego dla przyłączenia odbiorcy. Wybudowanie odczepu SN z LPN do nowej stacji STS                 | x | x | x |   |   |   |   |   |   | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                              |                       |      |      |                                                                                                                                                              |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 280 | PNOEE: Ośrodek szkoleń zawodowych - Pawilon H w Częstochowie przy ul. 1 maja 3/5 Firmy "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.                      | Częstochowa           | 0,09 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym pośrednim                                                                                   | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 281 | PNOEE: lokal mieszkalny - Bernaś Renata w budynku ul. Dworcowa 2 42-290 Blachownia                                                           | Blachownia            | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim                                                                                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 282 | PNOEE: PKP PLK S.A.CRI Region Śląski - zasilanie kontenera blokady – SAZ 2637/2644 w km. 263,645, szl. Myszków-Zawiercie linii nr 001        | Myszków Światowit     | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 283 | PNOEE: PKP PLK S.A.CRI Region Śląski - zasilanie kontenera blokady – SAZ 2657/2660 w km. 265,600 szl. Myszków-Zawiercie linii nr 001         | Myszków Mrzygłód      | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej transformatora mocy z rezerwy magazynowej | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 284 | PNOEE: PKP PLK S.A.CRI Region Śląski - zasilanie kontenera blokady – SAZ 2707/8 w km. 270,745 szl. Myszków-Zawiercie linii nr 001            | Zawiercie-Borowe Pole | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 285 | PNOEE: PKP PLK S.A.CRI Region Śląski - zasilanie kontenera blokady – SAZ 2687/8 w km. 268,780 szl. Myszków-Zawiercie linii nr 001            | Zawiercie-Borowe Pole | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 286 | PNOEE: PKP PLK S.A.CRI Region Śląski - zasilanie kontenera blokady – SAZ 2673/4 w km. 267,430 szl. Myszków-Zawiercie linii nr 001            | Myszków Mrzygłód      | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 287 | PNOEE: PKP PLK S.A. CRI Region Śląski - zasilania kontenera blokady – SAZ 2355/60 w km. 236,000 szl. Czw. Towarowa - Poraj linii kol. nr 001 | Częstochowa           | 0,01 | 2019 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                      |                       |       |      |                                                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 288 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ<br>2370/73/60 w km.<br>237,350 szl. Cz-wa<br>Towarowa - Poraj linii<br>kol. nr 001 | Częstochowa           | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 289 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2387/89<br>w km. 238,780 szl. Cz-<br>wa Towarowa - Poraj<br>linii kol. nr 001      | Poczesna<br>Słowik    | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy                                 | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 290 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2427/29<br>w km. 242,780 szl. Cz-<br>wa Towarowa - Poraj<br>linii kol. nr 001      | Poczesna<br>Zawodzie  | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 291 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2400/03<br>w km. 240,250 szl.Cz-<br>wa Tow.- Poraj linii kol.<br>nr 001.           | Poczesna<br>Nowa Wieś | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 292 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2413/16<br>w km. 241,470 szl.Cz-<br>wa Tow.- Poraj linii kol.<br>nr 001            | Poczesna<br>Nowa Wieś | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 293 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2404 w<br>km. 240,500 szl.Cz-wa<br>Tow.- Poraj linii kol. nr<br>001                | Poczesna<br>Nowa Wieś | 0,02  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 294 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania szafy - RSO w<br>km. 240,700 szl.Cz-wa<br>Tow.- Poraj linii kol. nr<br>001                                   | Poczesna<br>Nowa Wieś | 0,002 | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 295 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania kontenera<br>blokad - SAZ 2440 w<br>km. 244,100 szl. Cz-wa<br>Towarowa - Poraj linii<br>kol. nr 001          | Poczesna<br>Osiny     | 0,01  | 2019 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |           |                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 296 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokady – SAZ 2391 w<br>km. 239,1 linii nr 001,<br>szl. Częstochowa Tow.<br>– Poraj.                                                                              | Poczesna<br>Korwinów   | 0,02 | 2019      | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                         | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 297 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>zasilanie urządzenia<br>Windy na p.o.<br>Częstochowa Raków w<br>km. 233,400 linii nr<br>001                                                                                                                     | Częstochowa            | 0,03 | 2019      | budowa przyłącza<br>kablowego nN dł.<br>90m wraz ze złączem<br>kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 298 | PNOEE: Paulina Kluba -<br>dom jednorodzinny w<br>miejscowości Mokra 68<br>gmina Miedźno                                                                                                                                                | Miedźno -<br>Mokra     | 0,02 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>wymiana<br>transformatora mocy<br>z rezerwy<br>magazynowej na STS                                    | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 299 | PNOEE: pawilon<br>handlowy Zakładu<br>Masarskiego "Więcek"<br>Sp. jawna w Kaletach<br>ul. 1-go Maja 1 działka<br>ew.nr 2513/96                                                                                                         | Kalety                 | 0,10 | 2019      | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>pośrednim                                                                                                             | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 300 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie urządzeń<br>EOR oraz szafy RSO ze<br>stacji<br>transformatorowej SBL<br>So nr 26A w km.<br>234,490 szl. Cz-wa<br>Towarowa - Poraj linii<br>kol. nr 001                         | Częstochowa            | 0,50 | 2019      | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim, typu<br>ZK3+ZP2                                                                                         | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 301 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilania szafy<br>oświetlenia<br>zewnętrznego RSO w<br>st. Cz-wa Towarowa w<br>km. 233,080 linii kol.<br>nr 001                                                                         | Częstochowa            | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                         | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 302 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>zasilanie szafy<br>oświetleniowej –<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>oraz oświetlenie<br>przejazdu) na<br>przejęździe kol. w km.<br>257,670 szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001 | Myszków -<br>Nowa wieś | 0,02 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy                              | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 303 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>urządzeń EOR do PTO-<br>4 w stacji Cz-wa<br>Osobowa.                                                                                                                                                            | Częstochowa            | 0,16 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>pośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                |      |           |                                                                                                                                                                        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 304 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacji GSM-R w km.<br>38,886 linii nr 131,<br>działka nr 194/53<br>obręb Miasteczko -<br>miejscowość<br>Miasteczko Śląskie,<br>gmina Miasteczko<br>Śląskie | Miasteczko<br>Śląskie          | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 305 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacji GSM-R w km.<br>88,989 linii nr 131,<br>działka nr 669/12<br>obręb 0002 Kłobuck -<br>miejscowość Kłobuck                                             | Kłobuck                        | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 306 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacji GSM-R w km.<br>79,049 linii nr 131,<br>działki nr 293, 397<br>obręb 0002, Borowe -<br>miejscowość Wręczyca<br>Wielka, gmina<br>Wręczyca Wielka      | Wręczyca<br>Wielka             | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 307 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacji GSM-R w km.<br>101,043 linii nr 131,<br>działka nr 537 obręb<br>0017 ZAWADY -<br>miejscowość Zawady,<br>gmina Popów                                 | Zawady gmina<br>Popów          | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 308 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacja GSM-R<br>c0001560, LK 61, km<br>84,096 Staropole,<br>gmina Przyrów                                                                                  | Staropole,<br>gmina<br>Przyrów | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 309 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacja GSM-R<br>c0001608, LK 61, km<br>10,349 Kusięta, gmina<br>Olsztyn                                                                                    | Kusięta, gmina<br>Olsztyn      | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 310 | PNOEE: PKP PLK<br>S.A.stacja GSM-R<br>c0001264, LK 001, km<br>232,876,obręb 0306<br>Częstochowa działka<br>1/17                                                                   | Częstochowa                    | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 311 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacja GSM-R<br>c0001028, LK 001, km<br>200,53, obręb 0010<br>Widzów działka 1453                                                                          | Widzów                         | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 312 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>stacja GSM-R<br>c0001112, LK 001, km<br>218,894, obręb 0010<br>Rędziny Wyrzów<br>działka 73/3                                                              | Rędziny                        | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 313 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>zasilania kontenera<br>blokady – SAZ 2446 w<br>km. 244,65 linii nr 001,<br>szl. Częstochowa Tow. -<br>Poraj,                                               | Poczesna -<br>Osiny            | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 314 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>zasilania zasilania<br>kontenera blokady –<br>SAZ 2584/87 w km.<br>258,5, szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001                                             | Myszków                        | 0,01 | 2019-2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorewej<br>nowego<br>transformatora mocy | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                         |                        |      |      |                                                                                                                                                                         |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 315 | PNOEE: PKP PLK S.A. zasilania oświetlenia przejścia, zasilanie wind na p.o. Myszków Mrzygłód w km. 266,250                              | Myszków Mrzygłód       | 0,02 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 316 | PNOEE: PKP PLK S.A. zasilanie urządzeń EOR w stacji PKP Myszków, linia kolejowa nr 1                                                    | Myszków                | 0,20 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym półpośrednim zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 317 | PNOEE: PKP PLK S.A. stacja GSM-R c 0001598 LK 61; km 93,978 Lusławice, gmina Janów                                                      | Lusławice, gmina Janów | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 318 | PNOEE: PKP PLK S.A. stacja GSM-R c0001688, LK 143, km 50,16 Olesno, Gmina Olesno                                                        | Olesno                 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 319 | PNOEE: PKP PLK S.A. stacja GSM-R c0001459, LK 001, km 230,371 Cz-wa                                                                     | Częstochowa            | 0,01 | 2020 | przyłącz nN - budowa złącza pomiarowego bezpośredniego,                                                                                                                 | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 320 | PNOEE: PKP PLK S.A. stacja GSM-R c0001822, LK 143, km 7,523 Koszęcin                                                                    | Koszęcin               | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 321 | PNOEE: PKP PLK S.A. stacja GSM-R c0002390, LK 001, km 222,991 Rząsawy                                                                   | Częstochowa-Rząsawy    | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 322 | PNOEE: PKP PLK S.A. obiektu (nowej) Nastawni PORAJ na stacji PKP Poraj przy ul. 3 Maja – działka nr 461/12 w km. 246,418 linii nr 001   | Poraj                  | 0,10 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym półpośrednim zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 323 | PNOEE: PKP PLK S.A.zasilania Szafa RSO na stacji PKP Częstochowa Towarowa CTA, w km. 232,0 linii nr 001, szl. Częstochowa Tow. - Poraj, | Częstochowa            | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 324 | PNOEE: PKP PLK S.A. urządzeń EOR do PTO-2 km.230,05 LK001 w stacji Cz-wa Osobowa                                                        | Częstochowa            | 0,17 | 2020 | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym półpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy w miejsce dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 325 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokad - SAZ 2552/55<br>w km. 255,3, szl. Poraj<br>- Myszków linii nr 001,                                                                                                                                         | 41 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 326 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokad - SAZ 2538 w<br>km. 253,8, szl. Poraj -<br>Myszków linii nr 001,                                                                                                                                            | 40 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 327 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie zasilania szafy<br>oświetleniowej -<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>+ kontener KTT) oraz<br>oświetlenie przejazdu)<br>na przejeździe kol. w<br>km. 254,212 szl. Poraj -<br>Myszków linii nr 001 | 40 | 0,02 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 328 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokad - SAZ 2569/70<br>w km. 256,8, szl. Poraj<br>- Myszków linii nr 001                                                                                                                                          | 42 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 329 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie szafy<br>oświetleniowej -<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>oraz oświetlenie<br>przejazdu) na<br>przejeździe kol. w km.<br>256,557 szl. Poraj -<br>Myszków linii nr 001                           | 42 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 330 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokad - SAZ 2526/27<br>w km. 252,6, szl. Poraj<br>- Myszków linii nr 001                                                                                                                                          | 39 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 331 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie szafy<br>oświetleniowej –<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>oraz oświetlenie<br>przejazdu) na<br>przejeździe kol. w km.<br>251,813 szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001,               | 39 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 332 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokady – SAZ 2509/12<br>w km. 250,8, szl. Poraj<br>– Myszków linii nr 001                                                                                                                              | 38 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 333 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie szafy<br>oświetleniowej –<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>+ kontener KTT oraz<br>oświetlenie przejazdu)<br>na przejeździe kol. w<br>km. 250,834 szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001 | 38 | 0,02 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 334 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie kontenera<br>blokady – SAZ 2493/94<br>w km. 249,500, szl.<br>Poraj – Myszków linii<br>nr 001                                                                                                                         | 37 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 335 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie zasilania<br>kontenera blokady –<br>SAZ 2477/80 w km.<br>248,1, szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001                                                                                                                 | 36 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,<br>zabudowa w stacji<br>transformatorowej<br>nowego<br>transformatora mocy<br>w miejsce<br>dotychczasowego | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 336 | PNOEE: PKP PLK S.A.<br>CRI Region Śląski -<br>zasilanie szafy<br>oświetleniowej –<br>zasilającej RSOP<br>(sygnalizacja<br>przejazdowa SA + TVu<br>oraz oświetlenie<br>przejazdu) na<br>przejeździe kol. w km.<br>248,154 szl. Poraj –<br>Myszków linii nr 001                | 36 | 0,01 | 2020 | budowa przyłącza<br>kablowego nN wraz<br>ze złączem kablowo-<br>pomiarowym<br>bezpośrednim,                                                                                                            | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                        |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 337 | PNOEE: PKP PLK S.A. urzędzeń EOR do PTO-3 km.230,50 LK001 w stacji Cz-wa Osobowa                                       | Częstochowa | 0,10 | 2020      | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiaroywm półpośrednim, zabudowa w stacji transformatorowej nowego transformatora mocy w miejsce dotychczasowego                                                                                                                                       | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 338 | PNOEE: PKP PLK S.A. CRI Region Śląski - zasilanie szafy RSO w km. 230,5 z PTO-3 linii nr 001, st. Częstochowa Osobowa, | Częstochowa | 0,01 | 2020      | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym bezpośrednim,                                                                                                                                                                                                                                | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 339 | PNOEE: PKP PLK S.A. urzędzeń EOR w stacji PKP Poraj, km. 246,44, lk. 001, działka 461/12 obr. Poraj,                   | Poraj       | 0,11 | 2020      | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiaroywm półpośrednim, wybudowanie linii kablowej SN z STW-WGW do Szafy SBL Sp26 zabudowa transformatorów SN/SN w stacji STW WGW oraz PT Żarki ( zasil. SBLrelacji Cz-wa - Żarki), modernizacja rozdzielni SN - pole transformatorowego w st. STW WGW | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 340 | PNOEE: PKP PLK S.A. urzędzeń EOR w stacji PKP Poraj, km. 245,370, lk. 001, Poraj,                                      | Poraj       | 0,14 | 2020      | budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiaroywm półpośrednim, wybudowanie złącza ZKSN3 , wybudowanie linii kablowej SN ze złącza ZKSN3 do STW - Poraj , wymiana transfromatora mocy w STW Poraj                                                                                              | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 341 | Pnoee:Zas przyst.L26 Łuków - Radom                                                                                     |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 342 | Pnoee: Remtrak m. Libiszów 104                                                                                         |             |      | 2019-2020 | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 343 | Pnoee: urz. drenaż Radom                                                                                               |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 344 | Pnoee: elektr. fotowoltaiczna Wincentów                                                                                |             |      | 2019-2020 | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 345 | Pnoee: budowa złączy lk nr 25 Skar.-Sand                                                                               |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 346 | Pnoee: urz. St. Idzikowice 80/6STKp                                                                                    |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 347 | Pnoee: urz. St. Idzikowice 79/8ASTS                                                                                    |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 348 | Pnoee: urz. St. Idzikowice 81/6ASTS                                                                                    |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 349 | Pnoee: urz. St. Idzikowice STW-1 i STW-1                                                                               |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 350 | Pnoee: urz. St. Żeliszawice 59/10ASTS                                                                                  |             |      | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 351 | Pnoee: budynek handlowy w m. Wieniawa                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 352 | Pnoee: GSM-R km 69,524 lk nr 4 Małoszyce                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 353 | Pnoee: GSM-R km 81,800 lk nr4 Kruszwiec                                                                                                                                               |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 354 | Pnoee: GSM-R km 67,705 lk nr 8 Strzyżyna                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 355 | PNOEE GSM-R w km 142,8 linia nr 4 KoziaW                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 356 | PNOEE GSM-R w km 27,4 lini 61 Małogoszcz                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 357 | PNOEE Zas. Zesp. Bud. etap 2 Nowy Świat                                                                                                                                               |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 358 | Pnoee: PKP PLK S.A.urz. na stacjiParczew                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 359 | Pnoee:RESO na st.kol. Stalowa Wola                                                                                                                                                    |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 360 | Pnoee Urz RESO st. NiedrzDuża l. k. nr68                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 361 | Pnoee Urz NK,RESO 2,3,4 st.Kraśnik                                                                                                                                                    |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 362 | Przył.urz. RTG w Dorohusku                                                                                                                                                            |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 363 | Zasil. urz. w st.kol.Szastarka                                                                                                                                                        |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 364 | Zasil. urz. Nast,RESO st.Zaklików                                                                                                                                                     |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 365 | Zasil. urz. Nast,RESO st.Rzeczyca                                                                                                                                                     |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 366 | Pnoee: ERR, SRK i TT m. Majdan Królewski                                                                                                                                              |                                                                                 |                         | 2019-2020 | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 367 | Pnoee: ND,RESO1-RESO4 stacji kol. Lipa                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 2019      | Budowa przyłącza                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 368 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKp PLK S.A. stacji GSM-R w km. 118,4 linii nr 131, działka nr 2658 obręb 0019 Siemkowice-miejscowość Siemkowice, gmina Siemkowice | działka nr 2658 obręb 0019 Siemkowice-miejscowość Siemkowice, gmina Siemkowice, | 0,01                    | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego i przyłącza nN do zasil odbiorcy, wymiana słupowej stacji transformatorowej                       | x |   |   | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 369 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Centrum Realizacji Inwestycji-budynek nastawni w km. 63,390 Kraków Mydlniki                                                       | Kraków                                                                          | 0,095 podst. 0,050 rez. | 2016-2020 | Buowa stacji transformatorowej kontenerowej w stacji Kraków Mydlniki oraz zestawów pomiarowych nN                                     | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 370 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK SA - przystanek osobowy Sucha Beskidzka                                                                                    | Sucha Beskidzka                                                                 | 0,08                    | 2016-2019 | Zabudowa stacji transformatorowej oraz półpośrednie zestawu pomiarowego                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 371 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: "PKP Intercity" SA - zasilanie zewnętrzne wagonów - bocznic kolejowa Kraków Główny Zachód                                          | Facimiech                                                                       | 0,96                    | 2016-2019 | Modernizacja rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej Składowa oraz montaż zestawu pomiarowego półpośredniego przy rozdzielnicy KGZ | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                            |        |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 372 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: MT INVEST Sp. z o.o. – obiekt handlowy przy ul. Agatowej w Krakowie                                                                     | Kraków | 0,11 | 2014-2019 | Budowa kontenerowej stacji trafo st. trafo 15/0,4 kV i linii zasilającej SN ok. 500 mb. Zabudowa zestawu ZZP i wykonanie linii kablowej nN ok. 50 mb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 373 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: AGMEN Biuro Inwestycji Budowlanych Jerzy Möller – zespół budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym w Krakowie | Kraków | 0,60 | 2013-2019 | Zasilanie podst. Budowa wewnętrznej st. trafo 15/0,4 kV z dowma trafo o mocy 1000 kVA każdy,5 połową rozd. SN i 2 sekcijną rozd. nN. Przełożyć kabel SN 15 kV relacji ST nr 1 Radzikowskiego ST nr2 Radzikowskiego ze st. trafo Radzikowskiego 2 do projektowanej st. trafo. Wybudować 4 linie kablowe nNo łącznej dl. ok.150m od proj. rozd. nN do złączy kablowycj ZK1 ZK 4. Zasil.rezer.Przełożyć linię kablową 15 kV ze st. trafo Radzikowskiego 2 di proj. wewnętrznej st. trafo i wybudować linię kablową nN o dł. ok. 10 m od proj. rozd. nN do zestawu ZZP5. | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 374 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – kompleks parkowo – rekreacyjny w Krakowie                                                                                             | Kraków         | 4,747 podst. 0,50 rez. | 2011-2019 | Zaśnięcie podst.Budowa linii kablowej SN o przekroju 3x1x240 i dł. 8000 m relacji rozdzielnic sieciowa RS Kraków do ST 15/0,4 kV TR Centrum Konferencyjne wyposażonej w dwa transformatory o mocy 800 i 630 kVA, dwóch linii kabl.SN o sumarycznej dł.660 m i przekroju 3x1x240 relacji : jedna linia ST Centrum Konferencyjne ST Muzeum wyposażonej w dwa transformatory o mocy 800 i 630 kVA ,druga linia ST Hotel wyposażonej w dwa transformatory o mocy 630 kVA każdy ST Muzeum, linii kabl. SN o dł. 60 m i przekroju 3x1x70 relacji ST Centum Konferencyjne ST Dom Pielgrzyma wyposażonej w transformator o mocy 800 kVA. Montaż urządzeń umieszczonych na stacji | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 375 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : ADI sp. z o.o.-skład budowlany w Woli Filipowskiej                                                                                                                              | Wła Filipowska | 0,01                   | 2017-2019 | Budowa stacji transformatorowej słupowej oraz zestawu pomiarowego nN przy stacji transformatorowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 376 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Mirosław Ciechanwicz ul. Piękna 24, 32-020 Wieliczka - wieża z nadajnikiem Sieci radiowej na dz. 1235 obr. 0028 Węgrzce Wielkie (250m na pld. Od torów km~15+700 linii kol. 91) | Wieliczka      | 0,04                   | 2017-2020 | Budowa stacji transformatorowej słupowej oraz zestawu pomiarowego nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 377 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: INVEST SQUARE sp. z o.o. - budynek handlowo-usługowo-biurowy przy ul. Suche w Krakowie                                                                                           | Kraków         | 0,20                   | 2017-2019 | Wykonanie odczepu LPN Kraków Płaszów - Podbory Skawińskie, budowa linii nN , wymiana transformatora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 378 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Kazimierz Malinowski Zakład Ślusarski – Wroby Metalowe „MAKAS”, hala produkcyjna, Borek Szlachecki, działka nr 172/1, 32-050 Skawina                                             | Skawina        | 0,20                   | 2017-2019 | Wykonaie odczepu , zabudowa rozłącznika RN III24/4 z napędem , postawinia słupa , zabudowa zdalnego sterowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                        |           |                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 379 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PHU Orion Kolej - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku administracyjno warsztatowego przy ul. Elektrodowej w Nowym Sączu | Nowy Sącz                | 0,10                                                                                                   | 2017-2019 | Budowa linii nN                                                                                           | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 380 | Zbiorcze zadanie inwestycyjne pn.: Przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości kosztorysowej zadań w kwocie netto powyżej 1,0 tys. zł do 3,5 tys. zł             | ERD6                     | 0,32                                                                                                   | 2017-2019 | Budowa linii nN , montaż złącz pomiarowych                                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 381 | Przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej: PKP S.A. PLK Nowy Sącz -EOR Ptaszkowa                                                                                          | Ptaszkowa                | 0,02                                                                                                   | 2017-2019 | Wyminić linię kablową na przekrój 240 mm . Zabudować złącze kablowe                                       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 382 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Matejek Sp. z o.o., zespół budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym dwupoziomowym, Kraków, ul. Pod Fortem            | Kraków                   | 0,43                                                                                                   | 2018-2019 | Wymiana transformatora, postanienie złącz kablowych , budowa linii nN                                     | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 383 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PLK S.A.-nastawnia Kraków Główna Towarowa                                                                                       | Kraków                   | zasilanie podstawowe zwiększenie mocy z 0,045 kW na 0,095 kW o 0,050 kW . Zasilanie rezerwowe 0,055 kW | 2017-2019 | Budowa dwóch linii nN zasilanie podstawowe i rezerwowe                                                    | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 384 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. - nastawnia Kraków Bieżanów                                                                                            | Kraków                   | 0,06                                                                                                   | 2017-2020 | Wykonaie odczepu z linii SN , budowa linii SN i nN, wymiana transformatora, zabudowa złącza pomiarowego . | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 385 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: budynek przy ul. Lubicz 4, 31-154 Kraków                                                                                        | Kraków                   | 0,15                                                                                                   | 2017-2019 | Wykonanie linii nN-200 m , zabudowa złącza kablowo pomiarowego                                            | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 386 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa przyłączenie obiektów na odcinku Kraków - Łobzów- Rudzice     | Kraków - Łobzów- Rudzice | 0,03                                                                                                   | 2018-2020 | Zabudowa 5 szt. transformatorów oraz złącza kablowo - pomiarowe                                           | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 387 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: budynek dawnej przychodni PKP w Zakopanem, ul. Chramcówki 35                                                                    | Zakopane                 | 0,09                                                                                                   | 2018-2020 | Budowa linii nN 80 m , zabudowa złącza pomiarowego                                                        | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |           |                                                                                                   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 388 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: budynek dworca w Zakopanem, ul. Chramcówki 35                                                                                                                                               | Zakopane                        | 0,19 | 2018-2020 | Budowa linii nN 20 m , zabudowa złącza pomiarowego ZK 6                                           | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 389 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Posterunek odgałęźny Dłubnia, Kraków, dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie                                                                                                                  | Kraków                          | 0,10 | 2018-2020 | Budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii nN, złącza kablowo - pomiarowe             | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 390 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: P.P.H.U "PYC" Janusz Pyc Rzozów 298,32-052 Radziszów lokal produkcyjno- biurowy Zelczyna dz. Nr 546 gmina Skawina                                                                           | Skawina                         | 0,08 | 2018-2020 | Wymiana transformatora, budowa linii nN 390 m                                                     | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 391 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa - 34 warunki przyłączenia obiektów na linii nr 133 od km 29,100 do km 46,700 modernizacja odcinka Trzebinia - Krzeszowice |                                 | 2,15 | 2018-2019 | Budowa stacji trasformatorowej STS , linii SN, postawienie 34 złącz pomiarowych , budowa linii nN | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 392 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa – plac budowy - Budowa Trasy Łagiewnickiej l. kol. 94 km 4,62.                                                                                   | LPN Płaszów - Pobory Skawińskie | 0,16 | 2018-2019 | Podłączenie przewoźniej stacji transformatorowej, budowa linii SN                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 393 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa - pompownia SP odwodnienia układu torowego l. kol. 95 km 11,415,działka nr 302/12 obręb Kokotów gmina Wieliczka           | Wieliczka                       | 0,01 | 2018-2019 | Budowa linii SN , modernizacja stacji transformatorowej, budowa linii nN                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 394 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. CRI w Krakowie – RSO,EOR w km 14,750 oraz RSOT w km 14,970 w Skawinie                                                        | Skawina                         | 0,16 | 2018-2019 | Wymiana transformatora , montaż złącz pomiarowych                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |



|     |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |           |                                                                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 404 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:ELTEL Networks Telecom sp. z o.o. ul. Żupnicza 17, 08-821 Warszawa - złącze ZKP na stacji Słomniki L. kol. 8 km 290,500                                               | Słomniki        | 0,12                                                                       | 2018-2019 | Zabudowa transformatora 250 kVA , złącza pomiarowego, budowa linii nN | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 405 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Gmina Kocmyrzów-Luborzycza Luborzycza 97, 32-010 Luborzycza - parking na działce nr 607 w miejscowości Łuczyce, Kocmyrzów - Luborzycza                               | Łuczyce         | 0,00                                                                       | 2018-2019 | Budowa lini nN , zabudowa złącza pomiarowego                          | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 406 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Multi Myjnie Sp. z o.o. ul. Narutowicza 3, 32-020 Wieliczka - myjnia samochodowa przy ul. Mickiewicza na dz. 9463/55 w Suchej Beskidzkiej                            | Sucha Beskidzka | 0,03                                                                       | 2018-2019 | Zabudowa złącza pomiarowego ZK-1P , kabel YAKY 4x35 mm - 20 m         | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 407 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: P.H.U. RAMATECH - INSTALL s.c Kazimierz Malec, Krzysztof Racult ul. Jagiellnia 3, 32-050 Skawina - zakład produkcyjny ul. Kolejowa 4, Kraków - Hala Wachlarzowa nr 2 | Kraków          | 0,02                                                                       | 2018-2019 | Zabudowa złącza pomiarowego ZK-1P , kabel YAKY 4x35 mm - 20 m         | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 408 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: P.H.U. RAMATECH - INSTALL s.c Kazimierz Malec, Krzysztof Racult ul. Jagiellnia 3, 32-050 Skawina - zakład produkcyjny ul. Kolejowa 4, Kraków - Hala nr 3             | Kraków          | 0,02                                                                       | 2018-2019 | Zabudowa złącza pomiarowego ZK-1P , kabel YAKY 4x35 mm - 20 m         | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 409 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. zasilanie szaf na linii kolejowej nr 97-30 szt. obiektów                                                                                                |                 | na 21 obiektach moc 0416 kW ,<br>zwiększenie mocy na 7 obiektach o 0,07 kW | 2018-2019 | Zabudowa złącz pomiarowych. Zabudowa transformatora                   | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 410 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa - urzęduzenia SBL - zwiększenie mocy w km 9,192 linia kolejowa 94                                                                              |                 | 0,01                                                                       | 2019      | Zabudowa transformatora 100 kVA , złącza pomiarowego, budowa linii nN | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 411 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa -szafa przejazdowa SA 89 l.kol. 91 km. Ok 8,900 działka nr 206 obręb Kraków Podgórze                                                           |                 | 0,03                                                                       | 2019      | Zabudowa złącza pomiarowego                                           | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |            |                                                                                                                                                                          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 412 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. zasilanie szaf na linii kolejowej nr 94                                                                                                                                 | linia kolejowa nr 94 | 0,61 | 2019-2020  | Zabudowa transformatorów 400kVA 15/0,4,- 2 szt. transformator 100kVA 15/0,4, transformator 250kVA 15/0,4, -3 szt., zabudowa złącza kablowych ZK-1P 5 szt., ZK+3P -4 szt. | x |  | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 413 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. obiekt stacja GSM-R, linia kol. 96, km 79,715 nr 1363/1; 1354/1 obręb Mystków, gmina Kamionka Wielka                                         | Kamionka Wielka      | 0,02 | 2019       | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                                                | x |  | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 414 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A Warszawa- lokale usługowe, rozdzielnia RSOT,oświetlenie tunelu i zasilanie wind, urządzenia do obsługi tunelu (TB1), zasilanie schodów ruchomych - p.o. Kraków Bronowice | Kraków               | 0,31 | 2019- 2020 | Budowa linii SN 195 m , budowa stacji ST 65.6 Zabudowa transformatorów 2 szt. - 400 kVA , budowa linii nN -270 m , zabudowa złącza pomiarowych 3 szt.                    | x |  | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 415 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ANGRAF Zygmunt Anna- obiekt: działka nr 295/1,295/2,295/3 obręb 113 Nowy Sącz                                                                                                        | Nowy Sącz            | 0,01 | 2019-2020  | Budowa przyłącza napowietrznego AsSn 4x50 mm- 280 m , budowa linii NN 4x70 mm - 55, montaż złącza kablowego                                                              | x |  | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 416 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. Warszawa OGN - zasilanie przystanku osobowego Nowy Sącz Biegonice                                                                                                           | Nowy Sącz            | 0,00 | 2019       | Budowa linii nN4 x 35 mm o długości 35 m. Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                                                                          | x |  | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 417 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa zasilanie szaf RESO linia kolejowa nr 97-13 szt.                                                                                                               |                      | 0,07 | 2019-2019  | Budowa linii kablowej 4x35 mm- 130 m; Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -13 szt                                                                                      | x |  | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 418 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Maciej Rybka zasilanie budynku handlowo-usługowego ul. Za Torem dz. Nr ewid. 30,31 Poronin                                                                                           | Poronin              | 0,10 | 2019-2021  | Budowa linii kablowejnN - 4x240 m -100 m , zabudowa złącza kablowo - pomiarowego;Wymiana transformatora na staroużyteczny 163 kVA.                                       | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 419 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie zasilanie podstacji prostownikowej zasilającą trakcję tramwajową ul. Bociana 30-001 Kraków                              | Kraków               | 4,40 | 2019-2021  | Budowa stacji transformatorowej SN/nN . Zabudowa 2 szt. transformatorów 40 kVA i 25 kVA ; Budowa linii SN 3x1x3x240 mm- 300 m                                            | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                     |                 |      |           |                                                                               |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 420 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: DB Cargo Polska S.A. zasilanie kontenera socjalnego ul. Półhanki Kraków                                                        | Kraków          | 0,01 | 2019-2020 | Budowa linii nN kablowej 4 x 35 mm-10 m, Zabudowa złącza pomiarowego - 1 szt. | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 421 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP S.A. OGN Kraków zasilanie dworca PKP Sucha Beskidzka- zwiększenie mocy z 8 kW na 58 kW                                     | Sucha Beskidzka | 0,05 | 2019-2020 | Zabudowa złącza pomiarowego - 1 szt., linii kablowej - 2 m                    | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 422 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. oświetlenie ul. Podgórska dz. 277/7 (iluminacja obiektu kolejowego - szafa SO-2) Kraków                           | Kraków          | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza pomiarowego - 1 szt.                                          | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 423 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: Przewozy Regionalne sp. z o. o. Warszawa zasilanie budynku kolejowego ul. Ceramiczna 1, Nowy Targ                              | Nowy Targ       | 0,00 | 2019      | Zabudowa złącza kablowego                                                     | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 424 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: Kupańska Zofia Kraków - zwiększenie mocy z 4 kW na 14 kW w mieszkaniu ul. Półhanki 30, Kraków                                  | Kraków          | 0,01 | 2019-2020 | Budowa linii nN -70 mb. Zabudowa złącza kablowego .                           | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 425 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK Warszawa zasilanie kontenera SAZ linia kolejowa 93 km 63,865 Zabłocie, działka nr 2083/3 obręb Zabłocie gmina Strumień | Zabłocie        | 0,01 | 2019      | Zabudowa złącza kablowego                                                     | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 426 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK Warszawa zasilanie szafy przejazdowej RESO linia kolejowa nr 97 km 17,534                                              |                 | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego                                                     | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 427 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa- zasilanie ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż linii kolejowej nr 95 p.o. Kraków Bronowice                   | Kraków          | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego . Linia kablowa 4x 25 mm-5 mb                       | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 428 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zasilanie budynku działka nr 1121/1 w miejscowości Stróże                              | Stróże          | 0,03 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego .                                                   | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 429 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. Warszawa zasilanie dworca kolejowego Biadoliny Szlacheckie działka nr 20 obręb Biadoliny Szlacheckie                | Biadoliny Szlacheckie | 0,03                                                              | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego .                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 430 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa - zasilanie stacji GSM-R, linia kolejowa 91 km 110,815 działka nr 742/67 obręb 001 Debica gmina Debica | Dębica                | 0,01                                                              | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego .                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 431 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: OGN zwiększenie mocy o 68,5 kW dla budynku mieszkalnego (8 mieszkań) ul. Godlewskiego 50 Kraków                              | Kraków                | zawiększenie mocy z 0,0335 kW do 0,102 kW zwiększenie o 0,0685 kW | 2019-2020 | Linia kablowa nN -4 x 120 m -33 mb , złącze kablowo- pomiarowe                                                                                                                                                                                                                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 432 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa - zasilanie stacji GSM-R, linia kolejowa 91 km 119,45 działka nr 303 obręb 0003 Lubzina gmina Ropczyce | Lubzina               | 0,01                                                              | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                                                                                                                                                               | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 433 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: dworzec PKP ul. Mickiewicza 62 w Suchej Beskidzkiej                                                                          | Suchej Beskidzkiej    | 0,04                                                              | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                                                                                                                                                               | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 434 | Pnoee: Witold Banik - domki w Opolu                                                                                                                                             | Opole                 | 0,14                                                              | 2017-2019 | Zabudować nową stację typu STs zasilaną z sieci TAURON, w rozdzielnicy RS zabudować układ pomiarowy półpośredni, wybudować linię SN z odczepu, zabudować złącze ZK, zabudować nowe ZKP przy granicy każdej z działek, dokonać połączenia ZK z każdym ZKP, dokonać przyłączenia odbiorcy | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 435 | Pnoee: PACKPROFIL Kolonowskie zasilanie podstawowe                                                                                                                              | Kolonowskie           | 2,00                                                              | 2017-2019 | zabudować złącze ZKSN , dokonać rozcięcia linii PKP1 i wpięcia jej do ZKSN, wykonać zasilanie projektowanej stacji transformatorowej (własność PACKPROFILu) ze złącza ZKSN, dokonać sprawdzenia układu pomiarowego                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                            |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 436 | Pnoee:PLK urządź.EOR<br>l.151km21,280Turze | Turze       | 0,08 | 2019      | wymiana istniejącej stacji transformatorowej słupowej na nową o zwiększonej mocy (transformator o mocy 100 kVA), w rozdzielni nn. nowej STS w L.170 w km 21,280 zabudowa przekładników prądowych 150/5 i licznika energii elektrycznej                                                         | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 437 | Pnoee:PLK Gliwice - Port Ośw.terenu        | Gliwice     | 0,14 | 2019      | zwiększyć moc od dostawcy z 40kW na 172kW, podłączyć kabel do nowego złącza ZK 45299 TAURON Dystrybucja S.A, zabudować nowe złącze kablowo pomiarowe SKP, zabudować w złączu układ pomiarowy półpośredni, dokonać wcinki istniejących kabli do nowego złącza SK, dokonać przyłączenia odbiorcy | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 438 | Pnoee:Wieża ośw. Nysa                      | Nysa        | 0,01 | 2019      | zabudować nowe złącze ZKP koło szafy rozdzielczej wieży nr 8, podłączyć istniejący kabel do nowego ZKP, zabudować licznik energii elektrycznej                                                                                                                                                 | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 439 | Pnoee: Biblioteka Ruda Śl. Chebzie         | Ruda Śląska | 0,14 | 2019-2020 | Ułożyć nowy kabel zasilający nn z Se1 do nowego ZKP koło budynku biblioteki, Zabudować nowe złącze ZKP, Zabudować w złączu układ pomiarowy półpośredni, dokonać przyłączenia odbiorcy                                                                                                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 440 | Pnoee: EOR stacja Bytom Bobrek LK 165      | Bytom       | 0,10 | 2019      | zabudować w rozdzielni nN Bytom Bobrek nową szafkę pomiarową UP1, zabudować licznik energii elektrycznej,                                                                                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                       |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 441 | PNOEE - p.o. Kluczbork<br>Hala Napraw | Kluczbork | 0,25 | 2019      | zabudować nowe<br>złącze kablowe ZK<br>przy Hali napraw,<br>kabel ze stacji ST1 do<br>SK11, oraz ze stacji<br>ST1 do KATS spiąć w<br>jednym polu w ST1,<br>kabel do KATS<br>przeciąć i<br>wprowadzić na jedno<br>pole nowego złącza<br>kablowego wraz z<br>kablem do SK11,<br>zabudować układ<br>pomiarowy, dokonać<br>przyłączenia<br>odbiorcy,                                                                   | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 442 | PNOEE - p.o. Nysa<br>Hotel            | Nysa      | 0,01 | 2019      | Dostosować złącze ZK<br>25 do mocy<br>zamówionej,<br>Zabudować obok<br>złącza ZK 25 nowe<br>złącze kablowo<br>pomiarowe, Ułożyć<br>kabel z nowego<br>złącza kablowo<br>pomiarowego do<br>złącza na budynku,<br>dokonać przyłączenia<br>odbiorcy                                                                                                                                                                    | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 443 | PNOEE - DEKADA Nysa                   | Nysa      | 3,27 | 2019-2020 | Dobudowa pola<br>liniowego SN 15kV<br>wylłącznikowego z<br>automatyką<br>zabiezpieczeniową i<br>włączeniem<br>sterowania w ST1<br>Nysa,                                                                                                                                                                                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 444 | PNOEE -Racibórz<br>Mavex Rekord       | Racibórz  | 0,10 | 2019      | zabudować w szafie<br>typu RS przy hali<br>Mavex-Rekord układ<br>pomiarowy<br>półpośredni, dokonać<br>przyłączenia<br>odbiorcy,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 445 | PNOEE -Nysa<br>Waggonau Polska        | Nysa      | 0,28 | 2019-2020 | Dokonać wymiany<br>transformatora<br>250kVA na<br>transformator<br>630kVA w sekcji I<br>rozdzielni SN stacji<br>ST4 w Nysie,<br>Zabudować szafę<br>pomiarowo<br>rozdzielczej przy<br>stacji ST4 z układem<br>pomiarowym<br>półpośrednim i<br>połączyć z ST4,<br>wykonać projekt<br>zabudowy i<br>podłączenia szafy<br>pomiarowo<br>rozdzielczej z<br>układem<br>półpośrednim,<br>dokonać przyłączenia<br>odbiorcy, | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                           |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 446 | Pnoee: stara<br>betoniarnia- ul.<br>Kolejowa, Dziergowice | Dziergowice | 0,10 | 2019-2020 | na STs w lokacie 100<br>LPN Kędzierzyn –<br>Nędza wymienić<br>odłącznik<br>transformatorowy po<br>stronie SN 15kV,<br>przy istniejącej szafie<br>RS zabudować złącze<br>pomiarowe ZK1+PP,<br>wykonać połączenie<br>nowo zabudowanego<br>złącza ZK1+PP z<br>istniejącej szafy RS,<br>zamontować<br>przekładniki<br>prądowe<br>dostosowane do<br>zamawianej<br>mocy,dokonać<br>przyłączenia<br>instalacji odbiorczej | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 447 | Pnoee: budynek jednor.<br>Opole -Banik                    | Opole       | 0,02 | 2019      | przy stacji<br>transformatorowej<br>STS Groszowice 3<br>zabudować złącze<br>ZK+P, w ZKP<br>zabudować licznik<br>energii elektrycznej,<br>dokonać przyłączenia<br>instalacji odbiorczej<br>Wnioskodawcy do<br>swojej sieci.                                                                                                                                                                                         | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 448 | Pnoee: Przystanek<br>osobowy Opole<br>Wschód              | Opole       | 0,12 | 2019-2020 | dostosować<br>rozdzielnicę nN stacji<br>STS2 do wzrostu<br>mocy i przyłączenia,<br>obok stacji<br>transformatorowej<br>STS 2 zabudować<br>złącze ZK1P, wykonać<br>połączenie nowo<br>zabudowanego złącza<br>ZK +1P do stacji STS<br>2, zamontować<br>przekładniki<br>prądowe,w ZK<br>zamontować 3-<br>fazowy licznik energii<br>elektrycznej, dokonać<br>przyłączenia<br>odbiorcy.                                 | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                               |                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 449 | Pnoee: nastawnia, EOR<br>Kędzierzyn Koźle KKB | Kędzierzyn<br>Koźle | 0,06 | 2019-2020 | Wymiana transformatora na ST5 Kędzierzyn Koźle na 160kVa 15/0,4kV (brak na stanie należy zakupić), Zabudowa złącza ZKP, Wypiąć kabel z ST5 do szafy SZ w szafie SZ i podłączyć w złączu ZKP, w złączu ZKP zabudować dwa układy półpośrednie, dokonać przyłączenia odbiorcy.                                                                                          | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 450 | Pnoee: Stacja GSM-R -<br>Nysa miasto          | Nysa                | 0,01 | 2019-2020 | przy SK LOK zabudować złącze ZK-1, w złączu ZK-1 zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 451 | Pnoee - nastawnia SE<br>Sławęćice rezerwa     | Sławęćice           | 0,40 | 2019-2020 | Wymiana transformatora na STS L.28 na 160kVa 15/0,4kV (brak na stanie należy zakupić)                                                                                                                                                                                                                                                                                | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 452 | Pnoee - nastawnia SE<br>Sławęćice             | Sławęćice           | 0,55 | 2019-2020 | zabudować nowe złącze pomiarowe ZKP obok stacji transformatorowej P.10 w Sławięćicach, Ułożyć kabel z nowego złącza do szafy RS, Zasilić nastawnię Se1 istniejącym kablem z szafy RS, Przełożyć kabel ZK ekspedycja z szafy RS do nowego złącza ZKP, dokonać przyłączenia odbiorcy                                                                                   | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 453 | Pnoee - nastawnia SE<br>Sławęćice SE1 rez.    | Sławęćice           | 0,04 | 2019-2020 | zabudować nowe złącze kablowo pomiarowe obok Stacji transformatorowej P.11 w Sławięćicach, przebudować rozdzielnię nN w P.11, ułożyć nowy kabel zasilający z transformatora 6kV stacji P11, do nowego złącza, stacji P11 i podłączyć je do nowego złącza ZKP, Zabudować układ pomiarowy, Ułożyć kabel ze Stacji P11 do nowego złącza, dokonać przyłączenia odbiorcy. | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                         |                                                  |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 454 | Pnoee - nastawnia SE Sławęcice SE1                                                                                                                                                      | Sławęcice                                        | 0,04 | 2019-2020   | postawić nowe złącze kablowo pomiarowe, przełożyć kabel 4x120mm2 z szafy RS do nowego złącza, ułożyć kabel z nowego złącza do szafy RS, dokonać przyłączenia odbiorcy                                                                                                     | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 455 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie - szafy EOR nr 21 w km 21,154 linii kolejowej nr 154 Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa                        | 0,27 | 2016-2019   | budowa linii kablowej SN 20 kV XRUHAKXs 3x1x700 mm2 dł. 310 m,                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 456 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: OLMET sp. z o.o. sp.k. - bocznicza kolejowa firmy STALSERWIS Batory                                                                  | Linia kablowa SN 6 kV ST 2 Chorzów - ST3 Chorzów | 0,60 | 2016-2019   | budowa linii kablowej SN 6 kV XRUHAKXs 3x1x150 mm2 dł. 2 x 40 m, - budowa złącza kablowego ZK-SN /TPM-W-3/LLL - szt.1                                                                                                                                                     |   | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 457 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.Azakład Linii Kolejowych w Częstochowie - zasilanie posterunku p.odg. Okradzionów                                              | Dąbrowa Górnicza Okradzionów                     | 0,08 | 2016-2019   | opracowanie dokumentacji technicznej, - budowa linii kablowej SN 20 kV kabel XRUHAKXs 3x1x70 mm2 dł. 170 m, - budowa linii napowietrznej dł. 360 m ( 5 słupów), - budowa stacji transformatorowej słupowej STSP-20/160 z transformatorem 160 kVA                          |   | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 458 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Zakład Górniczy ZAGŁĘBIE w Sosnowcu                                                                                                 | Sosnowiec, ul. Innowacyjna                       | 4,00 | 2014 - 2019 | Przyłącze nr 1 (podstawowe) : budowa Linii kablowej SN 30 kV XRUHAKXs 3x1x120/50 mm2 - dł. 490m, montaż złącza kablowego ZK-SN /TPM-3. Przyłącze nr 2 (rezerwowe):budowa linii kablowej 30 kV XRUHAKXs 3x1x120/50 mm2 - dł. 1314 m, montaż złącza kablowego ZK-SN /TPM-3. | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 459 | Przyłączenie nowego odbiorcy: ALUX Aleksandetr Więckowski – budynek produkcyjnyw Wilkowicach przy ul. Furmaniec                                                                         | Wilkowice                                        | 0,15 | 2018-2020   | Zabudowa transformatora Sn/nN, budowa linii nN                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 460 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:FOOD FOR NATLON – lokal gastronomiczny przy ulicy Dworcowej 2 w Katowicach                                                            | Katowice                                         | 0,18 | 2017/2018   | Zabudowa nowej rozdzielnicy nN RN_W , montaż przekładników                                                                                                                                                                                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |           |                                                                                                              |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 461 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:BBTech Ryszard Danielak Andrzej Bieniek Spółka Jawna – hala produkcyjna ul. Szlak działka nr 3737/5 Bielsko - Biała                                                                                                                                                    | Bielsko - Biała | 0,15 | 2017-2020 | Wykonanie odczepu LPN 15 kV PT Bielsko -Biała - ST Kozy , postawienie słupa , zabudowa odłącznika radiowego, | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 462 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK ZLK Sosnowiec - zasilanie budynku nastawni MKsB1, oświetlenie międzytorzy km 16,258 linia kolejowa nr 138 oraz budynek nastawni MKSB, agregat, oświetlenie zewnętrzne peronów:1,2, międzytorzy i przejazdu w km 25,350 linia nr 179 stacja Mysłowice Kosztowy | Mysłowice       | 0,03 | 2018-2019 | Zabudowa złącz pomiarowych                                                                                   | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 463 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. Warszawa-obiekt GSMR Rożdżeń w Katowicach km 0 linia kolejowa nr 161                                                                                                                                                          | Katowice        | 0,04 | 2018-2019 | Zabudowa złącza pomiarowego ZK-1P                                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 464 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: 7R Park Sosnowiec sp. z o.o.hale magazynowo usługowe z zapleczem socjalno – bytowym ul. Innowacyjna działki nr 551/1, 2820/56 Sosnowiec                                                                                                                               | Sosnowiec       | 1,20 | 2019-2019 | Złącze SN(wymiana) , głowice kablowe                                                                         | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 465 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: HAVISTEEL sp. z o.o. Suszec zasilanie obiektu plac składowy ul. Towarowa 43-200 Pszczyna                                                                                                                                                                              | Pszczyna        | 0,01 | 2019-2019 | Zabudowa złącza kablowego ZK-1P                                                                              | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 466 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Jaf Nowak Jarosław pawilon handlowy ul. Kolejowa w Łazach dz. Nr 377/110                                                                                                                                                                                              | Łazy            | 0,12 | 2019-2020 | Budowa linia kablowej 4x240 mm - 60 m , zabudowa złącza kablowego-1 szt.                                     | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 467 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość - oświetlenie terenów kolejowych z złącza ZKP zasilanego z rozdzielni nN ST 3 i ST 4 - zwiększenie mocy – ul. Dębowa Góra Sławków                                                                                  | Sławków         | 0,04 | 2019-2019 | Zabudowa złącza - 2 szt.                                                                                     | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |           |                                                                                                              |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 468 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Nokia Solutions and Networks - stacja GSM-R. linia kolejowa 140 km 50,365 dz. Nr 439/37; 84/49 gmina Rydułtowy                                                        | Rydułtowy        | 0,01 | 2019-2019 | Zabudowa złącza kablowego                                                                                    | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 469 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP CRI Śląski Region Wrocław - zasilanie EOR rejon nastawni WA-1, WA Warszowice                                                                                      | Warszowice       | 0,05 | 2019-2020 | Budowa przyłącza kablowego 4x240 mm -40 mb , złącze kablowe                                                  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 470 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP CRI Śląski Region Wrocław - zasilanie EOR , oświetlenie stacji, szafa RSO, urządzenia SRK linia kol. nr 148 Rybnik Gotartowice                                    | Rybnik           | 0,06 | 2019-2019 | Budowa złącza kablowego                                                                                      | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 471 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP CRI Region Śląski Wrocław zwiększenie mocy dla urządzeń EOR na stacji Rybnik rejon RbA zasilanie ze stacji PTO-3 oraz rejon RbC zasilanie z rozdzielni nN STS RBC | Rybnik           | 0,09 | 2019-2019 | Budowa linii kablowej 4 x 240 mm - 20 m (nN), Montaż układu pomiarowego półpośredniego-przekładniki prądowe. | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 472 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP CRI Wrocław zasilanie EOR na st. Żory, rejon nastawni Żo 1, szafa REOR3                                                                                           | Żory             | 0,13 | 2019-2019 | Budowa linii kablowej 4 x 120 mm (nN)- 10 m. Montaż układu pomiarowego półpośredniego-przekładniki prądowe.  | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 473 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Dan Digital Advertising Network Sp. z o.o. - zasilanie ekranu świetlnego na peronie IV -dworzec PKP Katowice                                                          | Katowice         | 0,00 | 2019-2019 | Budowa linii kablowej nN 4 16 mm - 10 m. Montaż złącza kablowo - pomiarowego                                 | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 474 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Miasto Wodzisław Śląski – zasilanie remontowanego dworca PKP Wodzisław Śląski                                                                                         | Wodzisław Śląski | 0,16 | 2019-2019 | Montaż złącz kablowych - 2 szt. Budowa linii kablowa 4 x 240 mm -70 mb                                       | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 475 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: TECHSYSTEM Krzysztof Perszke Lipowa - zasilanie budynku biurowo - magazynowy ul. Furmaniec w Wilkowicach                                                              | Wilkowice        | 0,07 | 2019-2019 | Budowa linii nN 4x 240 mm - 100 m. Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -1 szt.                             | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                               |           |                                                                                                                                          |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 476 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ELETEL Networks Telekom Sp. z o.o. Warszawa - zasilanie urządzeń kolejowych na przejeździe kolejowym Kęty Podlaskie w km 44,116 linia kolejowa 177 . | Kęty Podlaskie     | 0,01                                          | 2019-2019 | Budowa linii nN 4x 35 mm - 40 m. Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -1 szt.                                                           | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 477 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: F. H. „ ARTBUT” Agnieszka Bąk -zwiększenie mocy dla zasilania budynku handlowego -Jeleśnia.                                                          | Jeleśnia           | 0,01                                          | 2019-2019 | Budowa linii 4x25 mm -60 m                                                                                                               | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 478 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa urządzenia EOR linia kolejowa nr 142 p. odg. Mąkołowiec - zwiększenie mocy z 40 kW na 50 kW.                                   | Mąkołowiec         | zwiększenie mocy z 40 kW na 50 kW o 0,01 KW   | 2019-2020 | Wymiana transformatora -100 kVA                                                                                                          | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 479 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa - kontener APO w km 29,120 linia kolejowa nr 62                                                                                |                    | 0,01                                          | 2019      | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 480 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK CRI Wrocław zasilanie LK-140 post. sdst. Szymocice, oświetlenie peronu i przejazdu, urządzenia srk, szafa RESO.                              | Szymocice          | 0,03                                          | 2019      | Budowa linii kablowej 4x35 mm - 70 m Wymiana transformatora staroużyteczny , Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                       | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 481 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK CRI Wrocław zasilanie LK-148 st. Gotartowice, urządzenia SKP, zasilanie ze STS Rybnik Gotartowice                                            | Rybnik Gotartowice | 0,00                                          | 2019      | Zabudowa złącza kablowo- pomiarowego                                                                                                     | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 482 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Eugeniusz Chudoba -zasilanie 13 działek budowlanych ul. Kolejowa 43c Żory                                                                            | Żory               | 0,20                                          | 2019-2021 | Budowa linii kablowej nN- 4x35 m- 360 m; 4 x 120-80 m ; 4x24 0m -320 m. Montaż transformatora 400 kVA. Zabudowa złącz kablowych - 9 szt. | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 483 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa zwiększenie mocy z 99 kW na 128 kW - EOR stacja Tychy - głowica południowa linia kolejowa nr 142                               | Tych               | zwiększenie mocy z 99 kW na 129 kW o 0,029 kW | 2019      | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                                                                                    | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        |           |                                                                       |   |  |   |  |   |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 484 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość - zasilanie placu utwardzonego ul. Dębowa Góra 29 Sławków                                                                                                            | Dąbrowa Górnicza Sławków | 0,04                                                   | 2019      | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                 | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 485 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Sosnowiec oświetlenie zewnętrzne przejazdu i urządzenia SSP linia kolejowa nr 667 km 0,367 Jaworzno                                                                                                    | Jaworzno                 | 0,02                                                   | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                 | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 486 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry zasilanie EOR rejon nastawni Su 1 Sumina - zwiększenie mocy z 65 kW na 100 kW                                                                                                          | Sumina                   | 0,04                                                   | 2019-2021 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego .Montaż transformatora 160kVA.  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 487 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. OGN Katowice - zasilanie magazynu akt ul. Kilińskiego 5 w Sosnowcu                                                                                                                                             | Sosnowcu                 | 0,02                                                   | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                 | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 488 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK Warszawa - zwiększenie mocy z 36 kW na 80 kW dla zasilania EOR stacja Tychy - Głowica Północna linia kolejowa nr 142                                                                                            | Tychy                    | 0,04                                                   | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego . Montaż układu półpośredniego. | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 489 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: zasilanie ogródków działkowych "Kolejarz" ul. Raciborska Katowice                                                                                                                                                       | Katowice                 | uzupełnić                                              | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego                                 | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 490 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A.ZLK Sosnowiec - zasilanie urządzeń na linii kolejowej nr 93 - 21 szt. obiektów                                                                                                                              |                          | 0,369 zasilanie podstawowe; 0,048 zasilanie rezerwowe  | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -21 szt.                        | x |  | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 491 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:M7Polaf Polish Propco 2 sp. zo .o. Warszawa - zwiększenie mocy dla zasilania podstawowego z 210 kW na 410 kW oraz zasilania rezerwowego z 210 kW na 410 kW dla zasilania budynku biurowego nr 5 ul. Murckowska, Katowice | Katowice                 | Zasilanie podstawowe 0,200 ; zasilanie rezerwowe 0,200 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -2 szt.                         | x |  | x |  | x |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                          |                        |      |           |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 492 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Silesia Damian Rack Katowice - zasilanie parkingu i biura ul. Goeppert Mayer 14 Katowice                                              | Katowice               | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -1 szt.                                                                                                                                        | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 493 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PAT & ANN s.c. Będzin zasilanie lokal nr 3 dworzec Będzin - Miasto (kawiarnia)                                                        | Będzin                 | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -1 szt.                                                                                                                                        | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 494 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Mateusz Wróbel zasilanie Zakładu szewskiego ul. Dworcowa 10 Czechowice - Dziedzice                                                    | Czechowice - Dziedzice | 0,00 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo - pomiarowego -1 szt.                                                                                                                                        | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 495 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - zasilanie nastawni kontenerowej Kozioł ul. Okradzionowska 25 Sławków                                                   | Sławków                | 0,03 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                                                            | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 496 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A Warszawa zasilanie stacji GSM-Rc0002334 linia nr 93 km 24,402 działka 948/11 obręb 0006 Babice, gmina Oświęcim.           | Babice                 | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego                                                                                                                                                            | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 497 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa- zasilanie stacji GSM-R c0000011, linia nr 1, km 294,888 dz. 34, obr.0003 Dąbrowa Górnicza gm. Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza       | 0,01 | 2019-2020 | Zabudowa złącza kablowego .                                                                                                                                                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 498 | Poee od 1 do 3,5 tys. zł.                                                                                                                                                                | Wrocław                | 0,02 | 2019      | zabudowa ZKP                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 499 | Pnoee: P.H.U.AGROFARM T.Jarzyna Byków                                                                                                                                                    | Byków                  | 0,03 | 2018-2019 | Wymiana istniejącego słupa nr 3 na betonowy z rozłącznikiem bezpiecznikowym, zamontować licznik 3 fazowy e.e. wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym, dokonać przyłączenia odbiorcy | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 500 | Pnoee: PKP PLK ZLK PO Koźlice km 28,973                                                                                                                                                  | Koźlice                | 0,00 | 2018-2019 | Zakup i montaż- transformatora,złącza kablowo - pomiarowego ZK-1P, montaż licznika wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym, montaż przekładników,dokonać przyłączenia odbiorcy       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                   |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 501 | Pnoee: PKP PLK S.A<br>CRI Reg. Śląski<br>przejazd | Głogów     | 0,02 | 2018-2019 | Wymiana na konstrukcji<br>wsporczej sieci<br>trakcyjnej wspólnie z<br>LPN w lokacie 26-6<br>poprzecznik<br>przelotowy LPN na<br>poprzecznik<br>przelotowo –<br>rozgałęźny; zabudowa<br>ć obok istniejącego<br>słupa w lokacie 26-6<br>słup wirowany wraz z<br>rozłącznikiem;<br>nowoprojektowany<br>słup połączyć ze<br>słupem istniejącym w<br>lokacie 26-6; dokonać<br>przyłączenia<br>odbiorcy. | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 502 | Pnoee: Kredens<br>W.Bieńczyk hala<br>produkcyjny  | Dobroszyce | 0,45 | 2018-2019 | Zakup i montaż -<br>transformatora,<br>złącza kablowo-<br>pomiarowe ZK1+PP ,<br>montaż licznika wraz<br>z zabezpieczeniem<br>przedlicznikowym,<br>montaż<br>przekładników, dokon<br>ać przyłączenia<br>odbiorcy.                                                                                                                                                                                   | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 503 | Pnoee: Koleje<br>Dolnośląskie<br>bud.biurowe      | Legnica    | 0,90 | 2018-2021 | Wykonanie<br>dokumentacji<br>projektowej,<br>zabudowa pola SN<br>,budowa linii<br>kablowej 0,160 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |  | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 504 | Pnoee: PLK CRI EOR<br>rozj. nr 402 km 96,76       | Głogów     | 0,03 | 2018-2019 | Wymiana<br>poprzecznika<br>przelotowego,<br>montaż słupa<br>krańcowego SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 505 | Pnoee: PLK przejd kol<br>km 53,052 Orzeszków      | Orzeszków  | 0,00 | 2018-2019 | Wymiana<br>poprzecznika<br>przelotowego,<br>montaż słupa<br>krańcowego SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 506 | Pnoee: PLK - przejd kol.<br>km 44.610 Wrzosey     | Wrzosey    | 0,00 | 2018-2019 | Wymiana<br>poprzecznika<br>przelotowego,<br>montaż słupa<br>krańcowego SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 507 | Pnoee: PLK CRI sz.EOR2<br>st.Krzepów km94.972     | Krzepów    | 0,06 | 2018-2019 | Zakup<br>transformatora, złącza<br>kablowego ZK-1 +1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 508 | Pnoee: PLK ZLK<br>„Jutrzenka ” Głogów             | Głogów     | 0,00 | 2018-2019 | • obok istniejącej<br>szafy zabudować<br>złącze kablowe ZK<br>• w nowo<br>zabudowanym złączu<br>zamontować 1-<br>fazowy licznik energii<br>eklektycznej wrazz<br>zabezpieczeniem<br>przedlicznikowe<br>przystosowanym do<br>plombowania;<br>• dokonać<br>przyłączenia odbiorcy.                                                                                                                    | x |   | x |  |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 509 | Pnoee: PR Wrocław Gł<br>Paczkowska Kontener    | Wrocław    | 0,01 | 2018-2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• przy istniejącej szafie kablowej zabudować wolnostojący zestaw ZK-1P;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu ZK-1P zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiory.</li></ul>                                                                                                                                         | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 510 | Pnoee: Kołaciński<br>Wrocław, Hubska<br>zakład | Wrocław    | 0,01 | 2018-2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• przy istniejącej szafie zabudować wolnostojące złącze ZK-3+1P;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu ZK3-1P zamontować 1-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy</li></ul>                                                                                                                                               | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 511 | Pnoee:READY<br>BATHROOM Bartoszków<br>w.beton  | Bartoszków | 0,10 | 2018-2019 | wymienić na konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej wspólnie z LPN w lokacie 278-23 linii kablowej nr 137 poprzecznik przelotowy LPN na poprzecznik przelotowo – rozgałęźny;<br><ul style="list-style-type: none"><li>• zabudować obok istniejącego słupa w lokacie 278,23 linii kolejowej nr 137 słup wirowany wraz z rozłącznikiem;</li><li>• nowoprojektowany słup połączyć ze słupem istniejącym w lokacie 278,23</li><li>• dokonać przyłączenia Odbiorcy.</li></ul> | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 512 | Pnoee:obiekt. Dom<br>Leszczynowa 1<br>Oleśnica | Oleśnica   | 0,01 | 2018-2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• obok istniejącego złącza kablowego posadowić złącze typu ZK1p wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowane do plombowania</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                         |          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 513 | Pnoee:obiekt. Handl. Strzelin ROBSON    | Strzelin | 0,01 | 2018-2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nad złączem ZK-3 zabudować szafkę licznikową;</li> <li>• wykonać podłączenie szafki z ZK-3;</li> <li>• w nowo zabudowanej szafce zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiory.</li> </ul>                           | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 514 | Pnoee:obiekt. Handl. Kunickiego Wrocław | Wrocław  | 0,06 | 2019-2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymienić istniejącą stację transformatorową (blaszaną) ST-1 Wrocław Zachodni na nową stację transformatorową kontenerową;</li> <li>• w nowo zabudowanej stacji transformatorowej zamontować transformator o mocy 400kVA;</li> <li>• opracować dokumentację techniczno – prawną;</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li> </ul> | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 515 | Pnoee:Warsztat ul Robotnicza            | Wrocław  | 0,03 | 2018-2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy istniejącym ZK3 zabudować złącze ZK+1P;</li> <li>• w nowo zabudowanym złączu ZK+1P zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li> </ul>                                                                   | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 516 | Pnoee:magazyn BED-BUD Oleśnica 5kW      | Oleśnica | 0,01 | 2019      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy istniejącym złączu zabudować skrzynkę pomiarową;</li> <li>• w nowo zabudowanej skrzynce pomiarowej zamontować 1-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li> </ul>                                                    | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                          |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 517 | Pnoee:Szafa EOR-2-Dobroszyce             | Dobroszyce | 0,06 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• wymienić transformator na 100kVA;</li><li>• zamontować zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania, dostosowanym do zwiększonej mocy;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li></ul>                                                                                                                                                    | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 518 | Pnoee:Torowisko - Jaworzyna Śl.          | Jaworzyna  | 0,00 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• zamontować skrzynkę pomiarową na słupie na terenie ŚDP;</li><li>• w nowo zabudowanej skrzynce pomiarowej zamontować licznik 3-fazowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym przystosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia Odbiorcy.</li></ul>                                                                                               | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 519 | Pnoee:Szafa EOR dz. AM.89 Łukanów        | Oleśnica   | 0,04 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• przystosować rozdzielnicę RS do zwiększonej mocy</li><li>• zamontować licznik wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania, w miejscu przygotowanym przez Wnioskodawcę;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li></ul>                                                                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 520 | Pnoee:Marcin Łysiak,ulTowarowa1,Świdnica | Świdnica   | 0,02 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• na zewnątrz Wnioskowanego obiektu zabudować złącze kablowo – pomiarowe ZK+P, które należy zasilić z istniejącego przyłącza napowietrznego;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu ZK+P zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li></ul> | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |



|     |                                               |                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 525 | PNOEE - MARKET<br>GŁÓWNY - perony<br>pocztowe | Wrocław            | 0,20 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować pole w RNN do podłączenia odbiorcy</li> <li>• wymienić transformatora na 400kVA;</li> <li>• w przygotowanym miejscu przez Wnioskodawcę zamontować licznik 3-fazowy energii eklektycznej wraz z odpowiednio dobranymi przekładnikami prądowymi;</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy</li> </ul>                                                                               | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 526 | PNOEE - EOR1/SO1 km<br>39,096 Rudna Gwizd.    | Rudna<br>Gwizdanów | 0,04 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istniejące złącze pomiarowe usytuowane przy rozdzielnicy EOR1 wymienić na złącze pomiarowe ZK+PP ( 1 x Pomiar Półpośredni (istniejące przyłącze) + 1 x Pomiar Bezpośredni (nowe przyłącze));</li> <li>• w nowo zabudowanym złączu ZK+P zamontować 3-fazowy licznik wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania,</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li> </ul> | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 527 | Pnoee: ROD Mieczyk<br>Wrocław                 | Wrocław            | 0,04 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w ST-1 Lamowice wymienić transformator na 160kVA;</li> <li>• przy ST-1 Lamowice zabudować wolnostojące złącze ZK-1P;</li> <li>• w nowo zabudowanym złączu ZK1-Pzamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania, dostosowanym do zwiększonej mocy;</li> <li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li> </ul>                  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                    |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 528 | Pnoee: STRAMA Nowosiedlice         | Nowosiedlice | 0,35 | 2019      | <ul style="list-style-type: none"><li>• na istniejącej stacji transformatorowej STs -2A zamontować poprzecznik odgałęźny;</li><li>• obok STS 2A ustawić słup typu Kg0 wyposażony w rozłącznik RUN;</li><li>• Wykonać połączenia pomiędzy stacją transformatorową STs -2A a nowym słupem typu Kg0;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy,</li></ul>                                                                                          | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 529 | Pnoee:ogródek dz. nr 90/9 Czernica | Czernica     | 0,01 | 2019      | <ul style="list-style-type: none"><li>• przy istniejącym złączu zabudować wolnostojące złącze ZK-1P;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu zamontować 1-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia instalacji odbiorczej Wnioskodawcy do swojej sieci.</li></ul>                                                                                   | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 530 | Pnoee: PKP Długołęka               | Długołęka    | 0,12 | 2019      | <ul style="list-style-type: none"><li>• w STS-42 w km 147,645 linii kolejowej 143 wymienić transformator na 100kVA;</li><li>• przy STS-42 zabudować złącze kablowo - pomiarowe ZK1+PP;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu kablowo-pomiarowym ZK1+PP przy STS-42 zamontować półpośredni układ pomiarowy wraz z przekładnikami dostosowanymi do zwiększonej mocy;</li><li>• dokonać przyłączenia instalacji odbiorczej Wnioskodawcy.</li></ul> | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 531 | Pnoee: Dworzec Wałbrzych Główny    | Wałbrzych    | 0,20 | 2019-2020 | wystąpić do Tauron o zwiększenie mocy na ST-3, obok istniejącego złącza ZK-3 zabudować złącze ZKP+PP, zabudować układ pomiarowy, dokonać przyłączenia odbiorcy                                                                                                                                                                                                                                                                                | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |



|     |                                        |                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------|------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 534 | Pnoee: Dworzec Bolesławiec             | Bolesławiec      | 0,10 | 2019-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>• w ST 35,950 (LPN - PT Węgliniec - PT Bolesławiec) wymienić transformator na 630kVA;</li><li>• przy ST 35,950 (LPN - PT Węgliniec - PT Bolesławiec) zabudować złącze kablowo- pomiarowe ZK1+PP;</li><li>• w nowo zabudowanym złączu kablowo – pomiarowym ZK1+PP zamontować półpośredni układ pomiarowy wraz z przekładnikami oraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiorcy.</li></ul> | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 535 | Pnoee: Stacja GSM-R – Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie | 0,12 | 2019-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>• w rozdzielnicy nN istniejącej stacji transformatorowej ST-16 zlokalizowanej w km 25,933 linii nr 271 przygotować pole do zasilania stacji bazowej GSM-R,</li><li>• obok stacji transformatorowej ST-16 zabudować złącze kablowo- pomiarowe – zamontować licznik energii elektrycznej i zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania</li><li>• dokonać przyłączenia odbiory.</li></ul>                                                | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                         |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 536 | Pnoee: Stacja GSM-R – Pegów                                             | Pegów   | 0,12  | 2019-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>• w rozdzielnicy nN istniejącej słupowej stacji transformatorowej STs-25 zlokalizowanej w km 55,518 linii nr 271 przygotować pole do zasilenia stacji bazowej GSM-R</li><li>• obok stacji transformatorowej STs-25 (km 55,518 linii nr 271) zabudować złącze kablowo-pomiarowe ZK-1P – zamontować</li><li>• w nowo zabudowanym złączu kablowo-pomiarowym zamontować 3-fazowy licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowe przystosowanym do plombowania;</li><li>• dokonać przyłączenia odbiory.</li></ul> | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 537 | Przystosowanie stacji RPZ PKP Stara Wieś do mocy przyłączeniowej 40 MVA | Kutno   | 40,00 | 2015-2019 | wymiana obecnie zainstalowanych transformatorów 25MVA na nowe o mocy 40MVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 538 | PNOEE: Panattoni Kutno                                                  | Kutno   | 1,50  | 2013-2019 | przyłącze kablowe SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240 mm/2 o długości około 280 m wyprowadzone ze stacji transformatorowej ST Multimedia do abonenckiej stacji transformatorowej ST Panattoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 539 | PNOEE–PKP PLK,urządzenia nn w st.Kutno                                  | Kutno   | 0,34  | 2017-2019 | zabudowano rozdzielnicę nN w stacji ST2 Kutno, wraz z szafa obiektową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 540 | PNOEE:urz. nN nietrakcyjne st Kutno-ST3                                 | Kutno   | 0,46  | 2017-2019 | w stacji transformatorowej ST3 wymienić dwa transformatory na transformatory o mocy 630kVA, wymienić rozdzielnię SN, nn i zabudować w niej szafkę pomiarową,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 541 | PNOEE:urz nN nietrakcyjne st Kutno-ST4                                  | Kutno   | 0,32  | 2017-2019 | w stacji transformatorowej ST3 wymienić rozdzielnię SN, nn i zabudować w niej szafkę pomiarową,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 542 | PNOEE-PLK SA szafa telek km154.463 l.003                                | Barłogi | 0,00  | 2018-2019 | zabudowa nowej szafy rozdzielczo-pomiarowej nN przy stacji 15/0,4kV STPN33 Straszków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                               |                      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 543 | PNOEE-PLK SA<br>nas.Kłodawa<br>km.158.360l.003                                                | Kłodawa              | 0,14 | 2018-2019 | zabudowa nowych<br>szaf rozdzielczo-<br>pomiarowych przy<br>stacji 15/0,4kV STS<br>N36 i STS N37 oraz<br>zabudową nowego<br>transformatora<br>15/0,4kV na STS N36                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 544 | PNOEE-PLK SA nas St<br>Wieś km 120.610l.003                                                   | Kutno                | 0,26 | 2018-2020 | Wymiana<br>transformatorów w<br>stacjach STPN12<br>Stara Wieś i STPN K4<br>Stara Wieś ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x | x |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 545 | PNOEE-PKP PLK S.A.<br>nastawnia Babiak BK1                                                    | Babiak               | 0,02 | 2018-2019 | wybudowano nowe<br>przyłącze i<br>zabudowano nowe<br>złącze kablowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 546 | PNOEE-PKP PLK CRI,<br>EOR SO Koło                                                             | Koło                 | 0,38 | 2019      | wybudować<br>kontenerową stację<br>transformatorową15<br>/0,4kV ST N-47 oraz<br>wykonać przyłącz<br>kablowy SN od<br>stanowiska<br>słupowego nr 194/84<br>do stacji ,<br>wybudować przy<br>stacji<br>transformatorowej<br>ST N47 Koło zestaw<br>złącz kablowo-<br>pomiarowych , oraz<br>dwóz rozdzielnic nN<br>przy stacja<br>transfromatorowych<br>nr STS N48 Koło oraz<br>ST N49 Koło , | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 547 | PNOEE:<br>przepompownia<br>ścieków PWiK Kutno<br>ul.Wschodnia.                                | Kutno                | 0.05 | 2019      | wybudowano<br>przyłącz kablowy nN<br>wraz ze złączem<br>kablowo-<br>pomiarowym<br>ZK1+1P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 548 | PNOEE-<br>NOBILUS ENT Kutno ul<br>.Metalowa                                                   | Kutno                | 0,45 | 2020-2021 | budowa przyłącza<br>kablowego SN 15kV z<br>istniejącej stacji<br>rozdzielczej SR<br>Metalowa do<br>abonenckiej stacji<br>transformatorowej,<br>budowa nowego pola<br>liniowego SN 15kV w<br>sekcji 1 R15kV SR<br>Metalowa,<br>rozdzielnica SN typu<br>TPM,                                                                                                                                | x |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 549 | pnoee: Anna<br>Adamczewska -<br>zasilanie dz. nr 11 w m.<br>Słomków Suchy                     | Słomków<br>Suchy     |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 550 | pnoee: FREZ-MET<br>F.P.H.U, Forys Jacek,<br>Dąbrowa, ul.<br>Wrocławska 140, 98-<br>300 Wieluń | Wieluń               |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 551 | Pnoee: Słomków Such.<br>Sp.Pr.R Wróblew                                                       | Słomków<br>Suchy     |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 552 | PNOEE - z. Dworca Gm<br>N Skalmierzyce                                                        | Nowe<br>Skalmierzyce |      | 2019      | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 553 | Pnoee: Zasilanie EOR st<br>Hanulin dz 494                                                     | Hanulin              |      | 2019      | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 554 | Pnoee: Zasilanie EOR st<br>Hanulin dz 453/3                                                   | Hanulin              |      | 2019      | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |           |                                                                                                             |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 555 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „Hala nr 3 C w km 112,550 na bocznicach nr 315 -326 w Toruniu ul Kluczyki 17-21” -"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Kujawsko - Pomorski , 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 104-108                                                                                                                                                   | Toruń        |      | 2017-2019 |                                                                                                             | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 556 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Janusz Konopacki 87-100 Toruń, ul. Rudacka 55a ; „Firma Usługowa TRANS-STAR Konopacki Janusz”- „wiata warsztatowa” Toruń, ul. Dybowska 1 .                                                                                                                                                                                               | Toruń        | 0,02 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN- 0,4kV           | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 557 | Podłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:Daria Karnażycka 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 56 , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VIP-DKK” Daria Karnażycka - „budynek warsztatowy” Toruń, ul. Poznańska 2/4 .                                                                                                                                                                         | Toruń        | 0,03 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                                       | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 558 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : DORI DEVELOPMENT Sp. z o.o. ;00-854 Warszawa; ul. Al. Jana Pawła II 17- dwie abonenckie stacje transformatorowe zasilające budynki biurowo-usługowe (bud. A i B) w miejscowości: Gdańsk przy ul. Aleja Grunwaldzka 343-345 – zasilanie podstawowe.                                                                                       | Gdańsk       | 3,40 | 2018-2019 | wybudować siedmio polowe złącze kablowo-pomiarowe ZKSN-15kV i wpiąć dwie abonenckie stacje transformatorowe | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 559 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „PKP PLK S.A. CRI Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, ” - „Rozdzielnia RSO2 oświetlenia rozjazdów i międzytorza” w km 95,300 + „Rozdzielnia RES01 EOR” w km 95,020+ „Rozdzielnia RES02 EOR” w km 95,280+ „Rozdzielnia RES03 EOR” w km 95,280 na stacji PKP Kwidzyn, linia nr 207 Toruń Wschodni - Malbork, gmina Kwidzyn, | Linia nr 207 | 0,13 | 2018-2019 | budowa lini SN i Linii nn zakończone złączem                                                                | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |                                                                                                                                           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 560 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „PKP PLK S.A. CRI Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, ” - „Rozdzielnia RS03 oświetlenia rozjazdów i międzytorza” na stacji PKP Kwidzyn, w km 96,160 + „Rozdzielnia RES04 EOR” na stacji PKP Kwidzyn, w km 96,100 - linii nr 207 Toruń Wschodni - Malbork, gmina Kwidzyn, | Linia nr 207 | 0,13 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym i LINIA PRZESYŁOWO-ROZDZIELCZA SN Z ST.02-09 DO ST.02-10 | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 561 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „TEXO INVEST Sp. z o.o. Sp. K. ;84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 47”- abonencka stacja transformatorowa zasilająca budynek usługowo-hotelowy w miejscowości: Gdynia przy ul. Aleja Zwycięstwa 14 – zasilanie podstawowe.                                                                   | Gdynia       | 0,38 | 2018-2019 | wybudować czteropolowe złącze kablowo-pomiarowe ZKSN-15kV i zasilić ze złącza SN abonencką stację transformatorową                        | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 562 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „infrastruktura przejazdu” w km. 66,552 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn dz. nr 669/5/obręb Stawiguda .                                                      | Linia nr 216 | 0,00 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                 | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 563 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „„obiekty kolejowe” na p.o. Gąglawki w km. 68,787 linii kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn, na dz. nr 11/8 obręb Gąglawki gm. Stawiguda”                           | Linia nr 216 | 0,04 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                 | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 564 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „stacja Nidzica - wyjazd” w km. 25,014 linii nr 216 Działdowo-Olsztyn na działce nr 22/1 obręb Nidzica .                               | Linia nr 216 | 0,03 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                                                                        | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 565 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „stacja Nidzica - wyjazd” w km. 24,385 linii nr 216 Działdowo-Olsztyn .                                                                | Linia nr 216 | 0,07 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                                                                        | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 566 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - stacja abonencka „posterunek odgałęźny Kortowo” w km. 78,200 linii PKP 216 Działdowo-Olsztyn, na działce nr 124/12 obręb Olsztyn 151 . | Linia nr 216 | 0,11 | 2018-2019 | Istniejącą kabinę odczepową w sieci LPN pomiędzy PT Olsztyn Zachodni, PT Biesal i PT Olsztynek wymienić na pięciopolowe złącze ZKSN i podłączyć stację abonencką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 567 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 10-404 Olsztyn ul. Lubelska 5, - „przejazd” w km 44,258 linii kolejowej nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, w ciągu ul. Kaszubskiej/Przemysłowej w Morągu.                                    | Linia nr 220 | 0,01 | 2018-2020 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                                                                        | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 568 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „przystanek kolejowy” linia 405, km. 152,558 działka 278/15 obręb Korzybie.                                                            | Linia nr 405 | 0,01 | 2018-2020 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                                                                        | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 569 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „EOR dla rozjazdu 21” Małdyty km. 58,187 linia 220 .                                                                                      | Linia nr 220        | 0,02 | 2018-2019 | przyłącze kablowe między rozdzielnią nn ST zakończone złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV        | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 570 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „oświetlenie peronów” st. Waplewo w km. 42,817 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn, dz nr 517/4 obręb Waplewo       | Waplewo             | 0,04 | 2019-2019 | wybudować 3-fazowe przyłącze kablowe, zakończone przy STSp wolnostojącym, termo-utwardzalnym ZKP | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 571 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „przystanek osobowy” Gryźliny w km. 57,897 linii nr 216 Działdowo-Olsztyn dz. nr 511 obręb Gryźliny                      | Gryźliny            | 0,01 | 2019-2019 | wybudować 3-fazowe przyłącze kablowe, zakończone przy STSp wolnostojącym, termo-utwardzalnym ZKP | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 572 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „przystanek osobowy Dobrzyń - oświetlenie” w km. 33,262 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn, dz. nr 1 obręb Dobrzyń | Dobrzyń             | 0,01 | 2019-2019 | wybudować 3-fazowe przyłącze kablowe, zakończone przy STSp wolnostojącym, termo-utwardzalnym ZKP | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 573 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „infrastruktura przejazdu” w km. 37,505 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn na dz. nr 421 obręb Bolejny             | km 37,505 linia 216 | 0,00 | 2019-2019 | wybudować 3-fazowe przyłącze kablowe, zakończone przy STSp wolnostojącym, termo-utwardzalnym ZKP | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |           |                                                                                                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 574 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „przystanek osobowy Zakrzów-Sarnowo” w km. 11,126 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn, dz. nr 46/6 obręb Zakrzewo      | Zakrzów Sarnowo     | 0,01 | 2019-2019 | wybudować 3-fazowe przyłącze kablowe, zakończone przy STSp wolnostojącym, termo-utwardzalnym ZKP | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 575 | Pnoee:w kw powyżej1.0tyś.zł.do3,5tys PLN                                                                                                                                                                                                                                                           | teren ERD           |      | 2017-2019 | rozbudowa urządzeń elektroenergetycznych                                                         | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 576 | Pnoee:SSP+ośw.przej.km 286,407 linii353                                                                                                                                                                                                                                                            | km 286,407 linii353 |      | 2017-2019 |                                                                                                  | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 577 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Gdańsk Gł.peron 1 i 2(Szafa RSOT-1/1 i RSOT-1/2 oświetlenie peronu nr 1, tunelu w km 0.000, przepompowni, wind, schodów ruchomych +Szafa RSOT-2/1 i RSOT-2/2 oświetlenie peronu nr 2, tunelu w km 0.100, przepompowni, wind, schodów ruchomych | Gdańsk              |      | 2017-2019 |                                                                                                  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 578 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Marcin Łuczak - P.H.U. „GRAFEM” 13-200 Działdowo ul. Lidzbarska 10- „Budynek gospodarczo – biurowy” przy ul. Lidzbarskiej 10C                                                                                                                  | Działdowo           |      | 2018-2019 | budowa STSp , budowa przyłącza zakończonego złączem                                              | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 579 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „CHERMET” Zbigniew Kowalewski " 14-200 Łława, ul. Rotmistrza Józefa Alickiego 4-zakład produkcyjny , łława, ul. Kolejowa 2                                                                     | łława               |      | 2018-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |      |           |                                                                                        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 580 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „kontener SSP + oświetlenie przejazdu" w km 287,547linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa, na działce nr 20/3 obręb Sząbruk | w km 287,547linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa, na działce nr 20/3 obręb Sząbruk |      | 2018-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                  | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 581 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 10-404 Olsztyn ul. Lubelska 5, - „Morąg Kolonia – oświetlenie peronu i przejazdu" w km 43,281 linii kolejowej nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, na dz. nr 53 obręb Morąg 03, gmina Morąg M                                             | km 43,281 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, na dz. nr 53 obręb Morąg 03, gmina Morąg M |      | 2018-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                  | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 582 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „zasilanie szafy SO oświetlenia stacji” w km. 87,400 na st. Sadlinki , linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork .      | w km. 87,400 na st. Sadlinki , linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork         | 0,01 | 2018-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                  | x | x |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 583 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A , - „„przystanek osobowy SKM" Gdynia Redłowo                                                                                                                     | Gdynia Redłowo                                                                         | 0,04 | 2019-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                  | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 584 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, - „Pomieszczenia gospodarcze, garaże 1, 2, 3, kuźnia, laboratorium Gdańsk Stocznia – zasilanie podstawowe.                                        | Gdańsk                                                                                 | 0,04 | 2019-2020 | budowa linii zasilającej zakończonej złączem kabliwym i przyłącza zakończonego złączem | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |      |           |                                       |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 585 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -OGN w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4, - „oświetlenie placu przed budynkiem dawnych kas biletowych” Gdynia Orłowo dz. nr 1105/2  | Gdynia Orłowo        | 0,00 | 2019-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 586 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, - „SBL, stacja trafo 1-6-49” Górki Tczewskie                                | Górki Tczewskie      | 0,02 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 587 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, - „nastawnia Mi, oświetlenie torów” st. Malinowo                            | Malinowo             | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 588 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, - „nastawnia, oświetlenie terenu kolejowego rejon ZTB” Zajączkowo Tczewskie | Zajączkowo Tczewskie | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 589 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Nguyen Huu Manh 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 214/169 -firma pod nazwą „NGUYEN, NGUYEN HUU MANH”, - „pomieszczenia w budynku magazynowym” Gdynia, ul. Jana z Kolna 28       | Gdynia               | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 590 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „zasilanie stacji GSM-R c0001908” linia 353 Poznań-Skandawa, km 276,577dz. nr 140/2, 286/6, 241/7obrn. 0001 Biesal, st. Biesal | Biesal            | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 591 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001668” linia 353 Poznań-Skandawa, km 289,375 dz. nr 53/6 obręb 0010 Naterki, st. Naterki                      | Naterki           | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 592 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „stacja GSM-R c0001834” linia 353 Poznań-Skandawa, km 249,427 dz. nr 524/18 obręb 31 Samborowo, st. Samborowo.                  | Samborowo         | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 593 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001810” linia 353 Poznań-Skandawa, km 238,747 dz. nr 327/9 obręb 29 Rudzienice Suskie, st. Rudzienice Suskie   | Rudzienice Suskie | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 594 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001682” linia 204 Malbork - Braniewo, km 28,976 dz. nr 71/31 obręb 21 Elbląg, st. Elbląg                       | Elbląg            | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 595 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001722” linia 220 Olsztyn - Bogaczewo, km 76,247 dz. nr 27/2 obręb 04 Pastęk, st. Pastęk                                               | Pastęk          | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 596 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001884” linia 353, km 350,903 dz. nr 179/3 obręb 11 Sątopy Samulewo, st. Sątopy Samulewo                                               | Sątopy Samulewo | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 597 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0002108” linia 353 Poznań - Skandawa, km 221,800 dz. nr 176/2 obręb 6 Jamielnik, st. Jamielnik Pnoee:GSM-R Jamielnik km221,800 linia353 | Jamielnik       | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 598 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001790” linia 353 Poznań - Skandawa, km 366,783 dz. nr 431 obręb 2 Korsze, st. Korsze rejon nastawni KO-2                              | Korsze          | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 599 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001780” linia 220 Olsztyn - Bogaczewo, km 37,037 dz. nr 64/9 obręb 0029 Żabi Róg, st. Żabi Róg                                         | Żabi Róg        | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 600 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001914” linia 220 Olsztyn - Bogaczewo, km 45,600 dz. nr 4/57 obręb 0002 Morąg, st. Morąg                   | Morąg          | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 601 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001700” linia 220 Olsztyn - Bogaczewo, km 27,398 dz. nr 50/11 obręb 1 Gamerki Wielkie, st. Gamerki Wielkie | Gamerki        | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 602 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001708” linia 353 Poznań-Skandawa, km 259,021 dz. nr 60/27 obręb 8 Ostróda, st. Ostróda                    | Ostróda        | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 603 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,, - „stacja GSM-R c0001848” linia 353 Poznań-Skandawa, km 269,074 dz. nr 143/12 obręb 0034 Stare Jabłonki, st. Stare Jabłonki  | Stare Jabłonki | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 604 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „PIKOMAR Patrycja Borkowska”, Patrycja Borkowską 83-031 Łęgowo, ul. Jasna 7 , - „plac rozładunkowy na części działki 185/3” w miejscowości Łęgowo .                                                                           | Łęgowo         | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 605 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : „CS Natura Tour” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku: 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4, - „budynek szkoleniowy” Gdynia, ul. Morska 350A .                                                                                                    | Gdynia   | 0,05 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 606 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : TURNAX Sp. z o.o. 65-139 Zielona Góra, ul. Jemiołowa 8- „zakład produkcyjno-rzemieślniczy” przy ul. Bohaterów Westerplatte, Szczytno                                                                                                      | Szczytno | 0,04 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 607 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Ludomir Kasprzyk 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 30B/8 ; „PRIMUS HANDEL USŁUGI Ludomir Kasprzyk”,- „zakład metaloplastyki i obróbki drewna” Malbork, ul. Dworcowa 5 .                                                                     | Malbork  | 0,02 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 608 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 - „kontener OZS GSMR” na działce nr 1/69 obręb 0008 Iława – zasilanie rezerwowe.                                                                      | Iława    | 0,04 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 609 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Transport-System Sp. z o.o. 81-339 Gdynia, ul. Polska 19, lok. 014, - parking na działce nr 193 obręb Gdynia przy ul. Osada Kolejowa.                                                                                                     | Gdynia   | 0,02 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 610 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „stacja GSM-R c0001860_WAR_C” linia 220 Olsztyn - Bogaczewo, km 57,925 st. Małdyty dz. nr 69,34 obręb 0008 Małdyty-zasilanie podstawowe | Małdyty  | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 611 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „stacja GSM-R c0001624_WAR_C” linia 353 Poznań - Skandawa, km 322,572 na stacji PKP Wipsowo, na dz. nr 35/2, 251/2, 261 obręb 0029 Wipsowo-zasilanie podstawowe . | Wipsowo | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 612 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „stacja GSM-R c0001524_WAR_C” linia 220, km 18,327 na p.o. Godki, na dz. nr 114 obręb 0004 Godki-zasilanie podstawowe .                                           | Godki   | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 613 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „stacja GSM-R c0001858” linia 353 Poznań - Skandawa, km 307,726 na stacji PKP Łęgajny, na dz. nr 416/1 obręb 0016 Łęgajny-zasilanie podstawowe .                  | Łęgajny | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 614 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, - „EOR” na p.o. Kozłowo w km. 14,65 linii kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn, na dz. nr 796/14 obręb Kozłowo -zasilanie podstawowe                                | Kozłowo | 0,03 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 615 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : Dariusz Żurawski ul. Traugutta 8 83-110 Tczew - Budynek byłego magazynu w Tczewie ul. Dworcowa 4 - zasilanie podstawowe .                                                                                                                                           | Tczew   | 0,03 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |           |                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 616 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: GOTA Sp. z o.o. Sopot, 81-743, ul. 3 Maja 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gdynia Chylonia | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 617 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:Firma Handlowo-Usługowa "KLUCZ-SERWIS" Justyna i Janusz Peplińscy Wejherowo 84-200, ul. Marsz. Piłsudskiego 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wejherowo       | 0,01 | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 618 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 00-973 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A- „budynek dworca kolejowego” miejscowości Tczew, ul. Pomorska 18 – zasilanie podstawowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tczew           | 0,18 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 619 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„REOR15, REOR16, REOR17” Gdańsk Port Północny, działka nr 2/6 obręb 253S Gdańsk ; (2)„REOR12, REOR13, REOR14” Gdańsk Port Północny, działka nr 39 obręb 83, działka nr 2/6 obręb 253S Gdańsk; (3)„REOR10, REOR11” Gdańsk Port Północny, działka nr 14 obręb 83, działka nr 2/6 obręb 253S Gdańsk ; (4)REOR8, REOR9” Gdańsk Port Północny, działka nr 39 obręb 83, działka nr 2/6 obręb 253S Gdańsk; (5)„RSO4, RSO5, RSO6; przepompownia ZK4-R.4.; urządzenia teletechniczne ZK4-R.1, ZK4-R.2, ZK4-R.3, ZK4-R.5,” Gdańsk Port Północny, działka nr 70/4 obręb 83 działka nr 2/6 obręb 253S, działka nr 2/6 obręb | Gdańsk          | 0,81 | 2019-2020 | rozwój sieci budowa linii zasilającej zakończonej ZKP i zakup 2 transformatorów                  | x |  | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |                                                            |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 620 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1));„REOR2, REOR3” Gdańsk Zaspa Towarowa działka 704/2 obręb 44 Gdańsk ; (2)„RS03, RSOT2, sprężarka ZK2-R3, urządzenia teletechniczne ZK2-R2” Gdańsk Zaspa Towarowa działka 190, obręb 58 Gdańsk .                                                                              | Gdańsk | 232,00 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa linii zasilającej zakończonej złączem | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 621 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ROER3, REOR4” Gdańsk Port Północny działka 2/6 obręb 253S Gdańsk ; (2)„ROER5” Gdańsk Port Północny działka 2/6 obręb 253S Gdańsk; (3)„nastawnia GPA” Gdańsk Port Północny działka 2/6 obręb 253S Gdańsk ; (4)„RS02” Gdańsk Port Północny działka 2/6 obręb 253S Gdańsk .     | Gdańsk | 0,43   | 2019-2020 | rozwój sieci budowa linii zasilającej zakończonej ZKP      | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 622 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„nastawnia Zp” Gdańsk Port Północny działka 534, obręb 45 Gdańsk ; (2)„REOR6, REOR7” Gdańsk Zaspa Towarowa działka 534, 535 obręb 45 Gdańskk (3)„RS06, RS07, przepompownia ZK4-R.2, urządzenia teletechniczne ZK4-R.1” Gdańsk Zaspa Towarowa działka 534, 535 obręb 45 Gdańsk | Gdańsk | 0,26   | 2019-2020 | rozwój sieci                                               | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |           |                                                                                 |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 623 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„REOR20, REOR21” Gdańsk Port Północny działka 5, obręb 83, działka 51 obręb 72 Gdańsk ; (2),„REOR18, REOR19” Gdańsk Port Północny działka 5, obręb 83, Gdańsk; (3),„kontener SRK1.1” Gdańsk Port Północny działka 5, obręb 83, Gdańsk; (4),„RSO7, RSO8; przepompownia ZK6-R.4; urządzenia teletechniczne ZK6-R.3, ZK-R.5, ZK-R.6” Gdańsk Port Północny działka 5, obręb 83, Gdańsk. | Gdańsk | 0,47 | 2019-2020 | rozwój sieci budowa linii zasilającej zakończonej ZKP i zakup 2 transformatorów | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 624 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„ZK-RP 09 przepompownia” działka nr 1 obręb 15 Grabówek, gmina Gdynia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gdynia | 0,02 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa przyłącza zakończonego ZKP                                 | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 625 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„ROER2” Gdańsk Port Północny działka 70/4 obręb 83 Gdańsk, ; (2),„ROER6, REOR7” Gdańsk Port Północny działka 65 obręb 83 Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                     | Gdańsk | 0,21 | 2019-2020 | rozwój sieci                                                                    | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |           |                                                            |   |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 626 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„REOR9”<br>Gdańsk Zaspa<br>Towarowa działka nr 299/2 obręb 45<br>Gdańsk ; (2)„RSO9, urządzenia teletechniczne ZKR6-R1”<br>Gdańsk Zaspa<br>Towarowa działka nr 299/2 obręb 45<br>Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gdańsk | 0,05 | 2019-2020 | rozwój sieci                                               | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 627 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1) „ROER4, REOR5”<br>Gdańsk Zaspa<br>Towarowa działka 698/6, 45/15 obręb 44<br>Gdańsk, ; (2)„RSO5, urządzenia teletechniczne ZK3-R1”<br>Gdańsk Zaspa<br>Towarowa działka nr 45/15 obręb 44<br>Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gdańsk | 0,08 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa linii zasilającej zakończonej złączem | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 628 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-10/1)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (2)„ZK-P (ST10-10/2)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia; (3)„ZK-P (ST10-10/3)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (4)„ZK-P (ST10-10/4)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (5)„ZK-P (ST10-10/5)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (6)„ZK-P (ST10-10/6)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (7)„ZK-P (ST10-10/7”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (8)„ZK-P (ST10-10/8)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia ; (9)„ZK-P (ST10-10/9)”, działka nr 1156 obręb 10 Chylonia | Gdynia | 1,40 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup 2 transformatorów                     | x |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |           |                                                                            |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 629 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-11/1)”, działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (2)„ZK-P (ST10-11/2)”, działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (3)„ZK-P (ST10-11/3)”, działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (3)„ZK-P (ST10-11/4)”, działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (3)„ZK-P (ST10-11/5)”, działka nr 6 obręb 10 Chylonia;                                          | Gdynia | 0,78 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup 2 transformatorów                                     | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 630 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„REOR24, REOR25, REOR26” Gdańsk Port Północny działka 1, obręb 92 Gdańsk ; (2)„kontener SRK1.2, urządzenia teletechniczne ZK9-N.1” Gdańsk Port Północny działka 1, obręb 92 Gdańsk; (3)„RS013, RS014, przepompownia ZK9-R.3urządzenia teletechniczne ZK9-R.1, ZK9-R.2” Gdańsk Port Północny działka 1, obręb 92 Gdańsk . | Gdańsk | 0,26 | 2019-2020 | rozwój sieci linia zasilająca zakończona złączem i zakup 2 transformatorów | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 631 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-08/1)” działka nr 4 obręb 15 Grabówek, gmina Gdynia ; (2)„ZK-P (ST10-08/2)” działka nr 4 obręb 15 Grabówek, gmina Gdynia                                                                                                                                                                                     | Gdynia | 0,09 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa przyłącza zakończonego ZKP                            | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |           |                                                                       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 632 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-07/1)” działka nr 704 obręb 26 Śródmieście ; (2)„ZK-P (ST10-07/2)” działka nr 704 obręb 26 Śródmieście ; (3)„ZK-P (ST10-07/3)” działka nr 704 obręb 26 Śródmieście ; (4) „ZK-P (ST10-07/4)” działka nr 704 obręb 26 Śródmieście | Gdynia | 0,23 | 2019-2020 | rozwój sieci i wymiana z rezerwy magazynowej lub zakup transformatora | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 633 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-05/1)”, działka nr 165 obręb 15 Grabówek; (2)„ZK-P (ST10-05/2)”, działka nr 165 obręb 15 Grabówek; (3)„ZK-P (ST10-05/3)”, działka nr 165 obręb 15 Grabówek ; (4)„ZK-RP 15 przepompownia” działka nr 164 obręb 15 Grabówek .     | Gdynia | 0,48 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup transformatora                                   | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 634 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)„ZK-P (ST10-09/1)”, działka nr 3 obręb 15 Grabówek ; (2)„ZK-P (ST10-09/2)”, działka nr 3 obręb 15 Grabówek ; (3)„ZK-P (ST10-09/3)”, działka nr 3 obręb 15 Grabówek ; (4)„ZK-P (ST10-09/3)”, działka nr 3 obręb 15 Grabówek .                | Gdynia | 0,24 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup transformatora                                   | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |                                                                      |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 635 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„ZK-P (ST10-04/1)” działka nr 205 obręb 15 Grabówek ; (2),„ZK-P (ST10-04/2)” działka nr 205 obręb 15 Grabówek ; (3),„ZK-P (ST10-04/3)” działka nr 205 obręb 15 Grabówek .                                                                                                                                 | Gdynia | 0,44 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup 2 transformatorów                               | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 636 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„ZK-P (ST10-01/1)” działka nr 865 obręb 26 Śródmieście gmina Gdynia ; (2),„ZK-P (ST10-01/2)”, Gdynia działka nr 865 obręb 26 Śródmieście gmina Gdynia ; (3),„ZK-P ST10-01/3)” działka nr 865 obręb 26 Śródmieście gmina Gdynia ; (4),„ZK-P ST10-01/4)” działka nr 865 obręb 26 Śródmieście gmina Gdynia . | Gdynia | 0,30 | 2019-2020 | rozwój sieci i zakup transformatora                                  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 637 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),„ZK-P (ST-2/1)” działka 704 obręb 26 Śródmieście; (2),„ZK-P (ST-2/2)” działka 704 obręb 26 Śródmieście; (3),„ZK-P (ST-2/3)” działka 704 obręb 26 Śródmieście; (4)Z„ZK-P (ST-2/4)” działka 704 obręb 26 Śródmieście; (5),„ZK-P (ST-2/5)” działka 704 obręb 26 Śródmieście.                                 | Gdynia | 0,16 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa linii kablowej, budowa ST, zakup transformatora | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |           |                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 638 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1),ZK-P (ST-1/1)", działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (2),ZK-P (ST-1/2)", działka nr 6 obręb 10 Chylonia; (3),ZK-P (ST-1/3)", działka nr 6 obręb 10 Chylonia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gdynia  | 0,16 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa linii kablowej, budowa ST, zakup transformatora | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 639 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, 80-852 Gdańsk, ul Dyrekcyjna 2-4 - (1)ZK-P (ST-3/1)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (2)ZK-P (ST-3/2)" działka 860 obręb 26 Śródmieście(3)ZK-P (ST-3/3)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (4)ZK-P (ST-3/4)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (5)ZK-P (ST-3/5)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (6)ZK-P (ST-3/6)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (7)ZK-P (ST-3/7)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (8)ZK-P (ST-3/8)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (9)ZK-P (ST-3/9)" działka 860 obręb 26 Śródmieście; (10),ZK-P (ST-3/10)" działka 860 obręb 26 Śródmieście. | Gdynia  | 0,35 | 2019-2020 | rozwój sieci- budowa linii kablowej, budowa ST, zakup transformatora | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 640 | Pnoee: urzą.PLK Olsztyn obr.st.Naterki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naterki | 0,07 | 2018-2019 | rozwój sieci                                                         | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 641 | Pnoee PKP PLK SA nas LCS km 204,782 E20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konin   | 0,24 | 2017-2020 | budowa przyłączy ze złączami kablowo-pomiarowym nN                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 642 | Pnoee PKP PLK SA st transf km 202,800 E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konin   | 0,09 | 2017-2020 | budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 643 | Pnoee PKP PLK SA srk km 204,585 E20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konin   | 0,50 | 2017-2020 | budowa złącza kablowo-pomiarowego nN                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 644 | Pnoee Magazyn zbożowy Cienin Zborny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cienin  | 0,15 | 2017-2020 | budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza ze złączem     | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 645 | Pnoee: Dekada Konin - ZCK-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konin   | 0,53 | 2019-2020 | Dostosowanie rozd. SN do przyłączenia odbiorcy                       | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                     |                                                                             |      |           |                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 646 | PNOEE: Kronospan Szczecinek - hala 3 i 4                                                                                                            | Szczecinek                                                                  | 4,00 | 2018-2020 | Wyposażenie celi w rozd. 15kV w ST Lokomotywownia, wymiana przekładników prądowych do zabezpieczeń w 2 polach liniowych w PT Szczecinek, włączenie do NC | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 647 | PNOEE: PLK CRI Poznań - modern. LK 210                                                                                                              | Szczecinek, Borne Sulinowo, Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez | 0,24 | 2018-2019 | Przebudowa sieci rozdzielczej na stacjach kolejowych wzdłuż linii kolejowej nr 210 na odcinku Węgorzyno - Szczecinek                                     | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 648 | PNOEE: PLK CRI Miastko                                                                                                                              | Miastko                                                                     | 0,10 | 2018-2019 | Przebudowa sieci 0,4kV w rejonie stacji Miastko                                                                                                          | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 649 | PNOEE: PLK S.A. CRI Warszawa-EOR Białoga                                                                                                            | Białogard                                                                   | 0,11 | 2018-2019 | Przebudowa sieci nN w rejonie nastawni Bi2 w Białogardzie                                                                                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 650 | PNOEE: PKP IC Kołobrzeg                                                                                                                             | Kołobrzeg                                                                   | 0,03 | 2019      | zabudowa złącza kablowo-pomiarowego na istn. linii kablowej nN                                                                                           | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 651 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ALPHA sp. j. - Budynki techniczne – serwerownia i pomieszczenia biurowe w Jawczycach             | Jawczyce                                                                    | 8,00 | 2017-2019 | Linia kablowa SN Stacja PZO                                                                                                                              | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 652 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Z. Kozłowski - budynek biurowy Wola Raszewska                                                    | Wola Raszewska                                                              | 0,26 | 2018-2019 | Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                   |   |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 653 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Łąki 2 w Błonie                                              | Błonie                                                                      | 0,15 | 2018-2019 | Słupowa stacja transformatorowa Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 654 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik – budynki mieszkalne i przedszkole w Mińsku Mazowieckim       | Mińsk Mazowiecki                                                            | 0,27 | 2019-2020 | Stacja transformatorowa Linia kablowa SN Linie kablowe nN i ZKP                                                                                          | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 655 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PORR Polska Construction S.A. - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku                           | Sulejówek                                                                   | 2,47 | 2017-2019 | Linia kablowa SN Stacja PZO Słupy linii SN                                                                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 656 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: MW Property II Sp. z o.o. - Budynek handlowo - usługowy ze stacją benzynową w Mińsku Mazowieckim | Mińsk Mazowiecki                                                            | 0,17 | 2018-2019 | Stacja transformatorowa Linia kablowa SN Linia kablowa nN i ZKP                                                                                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                      |      |           |                                                                              |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 657 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: EMSUR POLSKA Sp. z o.o. - Zakład produkcyjny ul. Lipowa 34, Józefów k. Błonia                                                               | Błonie                               | 0,90 | 2019-2020 | Linia kablowa SN<br>Złącze kablowe SN                                        | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 658 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:<br>Bartłomiej Grzybowski - Warsztat przy ul. Warszawskiej 69 w Piastowie                                                                    | Piastów                              | 0,06 | 2017-2019 | Linia kablowa nN i ZKP                                                       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 659 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - odbiory nietrakcyjne na linii E20                                                                                            | Ożarów Mazowiecki, Łowicz, Sochaczew | 1,58 | 2018-2019 | Transformatory 15/0,4kV<br>Stacja transformatorowa<br>Linie kablowe nN i ZKP | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 660 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:<br>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - zasilanie rezerwowe przepompowni ścieków miejskich ul. Wróblewskiego w Radzyminie | Radzymin                             | 0,04 | 2020      | Linia kablowa nN i ZKP                                                       | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 661 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Nordic Milan Sp. z o.o. - Budynek wielorodzinny AB i CD przy ul. Warszawskiej w Milanówku - zasilanie rezerwowe                             | Milanówek                            | 0,25 | 2018-2019 | Linie kablowe nN i ZKP                                                       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 662 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. - Budynek dworca PKP Pruszków, ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie                                                                     | Pruszków                             | 0,29 | 2018-2019 | Linia kablowa nN i ZKP                                                       | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 663 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Villa Milanówek - Dom spokojnej starości w Milanówku                                                                                        | Milanówek                            | 0,12 | 2020      | Słupowa stacja transformatorowa<br>Linia kablowa nN i ZKP                    | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 664 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Panattoni Development Europe Sp. z o.o. - Hala magazynowo produkcyjna Konotopa                                                              | Jawczyce                             | 1,50 | 2018-2019 | Linia kablowa SN<br>Złącze kablowe SN                                        | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 665 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - LPN 15kV PT Otwock - kierunki Warszawa Wschodnia i Piława                                                                    | Otwock. Piława                       | 1,05 | 2018-2019 | Pole liniowe SN<br>Złącze kablowe SN<br>Linia kablowa SN                     | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 666 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PDC Industrial Center 82 Sp. z o.o. – Hale magazynowo produkcyjne przy ul. Szyszkowej, Opacz-Kolonia                                        | Opacz Kolonia                        | 0,80 | 2019      | Pole liniowe SN<br>Linia kablowa SN<br>Złącze kablowe SN                     | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                              |                      |       |           |                                                                                            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 667 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - obitory nietrakcyjne RESO, RSOZ na stacji Ożarów Mazowiecki                                                                | Ożarów Mazowiecki    | 0,49  | 2019      | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                                           | x |   | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 668 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Ideal Idea Formad Sp. z o.o. Sp. k. – Cztery hale przy ul. Słowikowskiego w Raszynie                                                      | Raszyn               | 1,00  | 2019      | Linia kablowa SN<br>Stacja transformatorowa<br>Linia kablowa nN i ZKP                      | x |   | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 669 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: POLAQUA sp. z o.o. - Zasilanie placu budowy OUA w Cisiu                                                                                   | Cisie                | 0,04  | 2019      | Linia kablowa nN i ZKP                                                                     | x |   | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 670 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – Parking i stacja ładowania samochodów i rowerów elektrycznych przy ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim | Nowy Dwór Mazowiecki | 0,07  | 2019      | Linia kablowa nN i ZKP                                                                     | x |   | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 671 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Dekada Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. – budynki usługowe, tymczasowy dworzec PKP i PKS, kontener TK Telekom w Mińsku Mazowieckim             | Mińsk Mazowiecki     | 0,24  | 2020      | Linie kablowe nN i ZKP                                                                     | x |   |   | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 672 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: „ARCHE” Sp. z o.o. – budynki wielorodzinne w Ożarowie Mazowieckim                                                                         | Ożarów Mazowiecki    | 1,84  | 2019-2022 | Stacja transformatorowa<br>Linia kablowa SN<br>Linie kablowe nN i ZKP                      | x |   | x | x |   | x |  |  |  | budowa sieci |
| 673 | Budowa RPZ Gołąbki                                                                                                                                                                           | Jawczyce             | 50,00 | 2016-2020 | Rozdzielnia 110kV<br>Rozdzielnia 15kV<br>Linie 110kV<br>Transformatory 110/15kV i 15/0,4kV | x | x | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 674 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ALPHA Sp. j. Włodzimierz Łuksza - Budynki techniczne, serwerownia i pomieszczenia biurowe w Jawczycach                                    | Jawczyce             | 10,00 | 2020-2021 | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                                             | x |   |   | x | x |   |  |  |  | budowa sieci |
| 675 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: SGS Polska Sp. z o.o. – Budynek laboratoryjny z powierzchnią biurową przy ul. Poznańskiej w Ołtarzewie                                    | Ołtarzew             | 0,28  | 2020      | Słupowa stacja transformatorowa<br>Linia kablowa nN i ZKP                                  | x |   |   | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                      |                   |      |           |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 676 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:<br>Kulisiewicz Katarzyna - Gospodarstwo Ogrodnicze przy ul. Parkietowej 2D w Ożarowie Mazowieckim | Ożarów Mazowiecki | 0,40 | 2020      | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                                                                                                                                                     | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 677 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - SAZ 658/659 i UOZ km 65,917 Linia kolejowa nr 3                                    | Ożarów Mazowiecki | 0,01 | 2020      | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                                   | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 678 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - Szafa RSOZ 15,3 i przepompownia linia kolejowa nr 3 stacja Ożarów Mazowiecki       | Ożarów Mazowiecki | 0,08 | 2020      | Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                                                             | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 679 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Waimea Logistic Park 7 Sp. z o.o. - Park logistyczny Teresin                                      | Teresin           | 1,50 | 2020      | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                                                                                                                                                     | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 680 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Lidia Jakubczak - Hale magazynowo - biurowe przy ul. Słowikowskiego 86 w Raszynie                 | Raszyn            | 0,12 | 2020      | Linie kablowe nN i ZKP                                                                                                                                                                             | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 681 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A. - dworzec kolejowy Pomiechówek                                                           | Pomiechówek       | 0.14 | 2020-2021 | Transformator 15/0,4kV<br>Linia kablowa nN i ZKP                                                                                                                                                   | x |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 682 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PDC Industrial Center 126 Sp. z o.o. – Hala produkcyjno - magazynowo - logistyczna w Jawczycach   | Jawczyce          | 1,50 | 2020      | Linia kablowa SN<br>Stacja PZO                                                                                                                                                                     | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 683 | PNOEE: zakładu przemysłowego Geberit w Ozorkowie przy ul. Adamówek 25.                                                                               | Ozorków           | 3,80 | 2016-2019 | zasilanie podstawowe: dobudowa pola SN w PT Ozorków i budowa przyłącza SN do Klienta<br>Zasilanie rezerwowe: budowa odejścia od LPN Zgierz - Ozorków i budowa przyłącza rezerwowego SN do Klienta. | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 684 | PNOEE - budynek gastronomiczny Sałuda S.C. w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej.                                                                          | Zgierz            | 0,10 | 2016-2019 | budowa przyłącza nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym.                                                                                                                                          | x | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                            |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 685 | PNOEEj: budynki biurowe A i B w Łodzi przy ul. Kilińskiego firmy A15 Tenali Investments sp. z o.o. sp. k." | Łódź        | 4,00  | 2016-2019 | budowa przyłącza SN od stacji transformatorowo – rozdzielczej do zabudowania w ciągu linii SN relacji PT WIDZEW – RPZ FABRYCZNA do rozdzielni SN PKP Energetyka                                                                                                                                                                                                           | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 686 | PNOEE:: jednostki wojskowej nr 4392 w Nowym Glinniku, Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz             | Nowy Glinik | 7,28  | 2016-2019 | zakres obejmuje: dobudowanie pola w rozdzielni SN podstacji trakcyjnej PT Tomaszów Mazowiecki, wykonanie wcinki i posadowienia złącza SN w linii kablowej relacji PT Tomaszów Mazowiecki – RPZ Niewiadów, wybudowanie sześciu stacji transformatorowych 15/0,4kV ST1÷6 wybudowania linii kablowych SN od miejsca przyłączenia do poszczególnych stacji transformatorowych | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 687 | PNOEE - osiedle mieszkaniowe Nowy Olechów firmy Budomał przy ul. Łokietkówny w Łodzi.                      | Łódź        | 1,23  | 2016-2019 | posadowienia, w miejscu istniejącego złącza kablowego ZK Osiedle, nowej stacji transformatorowo-rodzielczej 15/0,4kV ST16 OLECHÓW, - posadowienia nowej stacji transformatorowo-rodzielczej 15/0,4kV ST15 OLECHÓW i zasilenia jej z projektowanej stacji ST14 OLECHÓW, stacje ST14 OLECHÓW i ST 15 OLECHÓW projektowane są w ramach realizacji innego zadania,            | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 688 | Budowa stacji SR Tramwajowa                                                                                | Łódź        | 20,00 | 2016-2019 | zabudowanie stacji SR Tramwajowaw linii Widzew-Fabryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 689 | PNOEE - osiedle mieszkaniowe CEM-MIX przy ul. Opolczyka w Łodzi                                            | Łódź        | 0,90  | 2015-2019 | a. projekt i posadowienie dwóch stacji transformatorowych SN/nn<br>b. uruchomienie zdalnego sterowania rozdzielnicami SN wybudowanych stacji<br>c. projekt i budowa przyłącza kablowego SN<br>d. projekt i budowa linii 0,4kV,                                                                                                                                            | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                            |                 |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 690 | PNOEE: odbiorów nietrakcyjnych PKP PLK S.A. na odcinku Rozprza – Gorzkowice (km.156.800 – 165.725) zasilanych z sieci 6 kV | linia 001       | 0,02  | 2014-2019 | wymiana szaf SP1568 i SP1657 na nowe oraz zabudowa nowych transformatorów w szafach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 691 | PNOEE: pawilon handlowy LIDL przy ul. Zakładowej w Łodzi.                                                                  | Łódź            | 0,24  | 2014-2019 | wybudować stację transformatorową 15/0,4kV w trasie linii kablowej PKPEC4-ZK Osiedle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 692 | PNOEE: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – dworzec PKP Łódź Fabryczna wraz z parkingiem podziemnym i tunelem      | Łódź            | 12,00 | 2013-2019 | *wybudowanie RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna,<br>*wybudowanie 2 linii kablowych 110 kV od GPZ Śródmieście do RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna o długości 1500 m każda                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 693 | PNOEE: IMPROFEX – BAKKER DEVELOPER INVESTMENT spółka z o.o. – budynki mieszkalno-usługowe w Łodzi przy ul. Rysy 6          | Łódź            | 0,40  | 2011-2019 | * zabudowa stacji transformatorowej PKP Energetyka 15/0,4 kV z transformatorem 630 kVA .<br>* zabudowa złącza kablowego SN .<br>* budowa linii kablowej SN od złącza SN PKP Energetyka do nowo wybudowanej stacji tranformatorowej PKP Energetyka o długości ok. 1800 m relacji ST3 Widzew-ZK Edwarda.<br>* budowa linii kablowej SN 15kV od ZK Edwarda do stacji transformatorowej PKP RYSY długości 400m.<br>* zdalne sterowanie złączem | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 694 | PNOEE: EUROBEEF w Ponętowie Górnym                                                                                         | Ponętów Górny   | 2,00  | 2011-2019 | zabudowa słupa z odczepem SN 15 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 695 | PNOEE: budynków mieszkal Łódź ul.Dworcowa                                                                                  | Łódź            | 0,40  | 2010-2019 | budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości około 200 m wraz z posadowieniem ośmiu złącz kablowo-pomiarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 696 | PNOEE: zakład firmy GALLAHER POLSKA Spółka z o.o. w Gostkowie Starym                                                       | Świnice Warckie | 9,00  | 2012-2019 | budowa linii kablowej 110 kV relacji GPZ Kraski - RPZ Kraski i budowa pola transformatorowego 110 kV na terenie podstacji trakcyjnej PT Kraski                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 697 | PNOEE: -EMITER Zgierz ul.Dąbrowska                                                                                         | Zgierz          | 0,10  | 2017-2019 | przyłącze kablowe nN wraz ze złączem kablowo-pomiaorwym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                 |                    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 698 | PNOEE: TOMTEX,<br>Zgierz ul. Urocza                                                                                             | Zgierz             | 0,15  | 2017-2019 | budowa przyłącza<br>kablowego SN wraz<br>ze złączem kablowym<br>SN 15kV oraz stacją<br>transformatorową<br>15/0,4kV,                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 699 | Budowa linii kablowej<br>15 kV ST Karolew - EC<br>III - PT Zgierz                                                               | Łódź               | 10,00 | 2010-2020 | budowa linii<br>kablowej SN o<br>przekroju 240 mm2 i<br>dł. 16 km relacji ST<br>Karolew-EC III-PT<br>Zgierz                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x |   | x |   |  |  |  | budowa sieci |
| 700 | PNOEE: osiedle<br>VARITEX<br>Konstantynów Łódz                                                                                  | Konstantynów<br>Ł. | 1,65  | 2018-2021 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe SN<br>3xXRUHAKXS 1x240<br>mm2; stacja<br>transformatorowa<br>15/0,4kV z obsługą<br>wewnętrzną<br>„Południowa”,<br>z rozdzielnicą SN<br>15kV 4-polową w<br>izolacji SF6,<br>transformator<br>15/0,4kV 800kVA,<br>transformator<br>15/0,4kV 800kVA, 6<br>obwodów<br>odpływowych nN<br>0.4kV wraz z ZKP. | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 701 | PNOEEj: PKP S.A. OGN<br>W-wa, budynek Łódź<br>ul. Zakładowa 160/2                                                               | Łódź               | 0,02  | 2017-2020 | wybudować<br>przyłącze nN oraz<br>ze złączem ZKP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x |   |   | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 702 | PNOEE-PDC IC75 Łódź,<br>ul. Tomaszowska                                                                                         | Łódź               | 4,90  | 2017-2019 | wybudować<br>przyłącze SN od<br>miejsca przyłączenia<br>do stacji SR                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 703 | PNOEE: zakład<br>produkcyjny nr 2 firmy<br>EUROGLAS Polska w<br>Niewiadowie;<br>zas.podstawowe.                                 | Niewiadów          | 19,50 | 2017-2020 | wymianę dwóch<br>transformatorów<br>110/15kV 16MVA na<br>jednostki 25MVA<br>zdemontowane ze<br>stacji RPZ PKP<br>110/15kV                                                                                                                                                                                                                   | x | x | x | x |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 704 | PNOEE: budynek<br>biurowo-handlowy<br>spółki CENTRUM-<br>Hotele Sp. z o.o. w<br>Łodzi przy ul.<br>Kilińskiego 59/63.            | Łódź               | 2,40  | 2017-2022 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe SN<br>3xXRUHAKXS 1x240<br>mm2; rozdzielnica SN<br>15kV w izolacji<br>powietrznej, 4-<br>polowa                                                                                                                                                                                                        | x |   | x |   |   | x |  |  |  | budowa sieci |
| 705 | PNOEE: budynki firmy<br>CAD-MECH sp. z o. o. w<br>Dąbrówce Wielkiej.                                                            | Dąbrówka<br>Wlk.   | 0,15  | 2017-2019 | wybudować linię SN<br>od miejsca<br>przyłączenia do ST                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 706 | PNOEE-zakład AZURA<br>Konstatynów                                                                                               | Konstantynów<br>Ł. | 0,21  | 2017-2019 | do wybudowania –<br>złącze kablowe SN<br>15kV                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 707 | Przyłączenie nowego<br>odbiorcy energii<br>elektrycznej: PKP PLK<br>S.A. kontener SAZ w km<br>241,255 linii kolejowej<br>nr 131 | linia 131          | 0,00  | 2018-2019 | do wybudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa nN przy<br>STS 3-1-95.                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | x | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |
| 708 | Przyłączenie nowego<br>odbiorcy energii<br>elektrycznej: PKP PLK<br>S.A. kontener SAZ w km<br>243,982 linii kolejowej<br>nr 131 | linia 131          | 0,00  | 2018-2019 | do wybudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa nN przy<br>STS 3-1-97.                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |   | x |   |   |   |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                     |                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 709 | PNOEE-odb Boryny Reymonta w Lipcach Reym                                            | Lipce R.          | 0,04 | 2018-2019 | do wybudowania – stacja transformatorowa 15/0,4kV, przyłącza kablowe SN                                                                                                                                                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 710 | PNOEE-Stadler, hala techniczna Łódź                                                 | Łódź              | 0,43 | 2018-2019 | do wybudowania – linia kablowa SN o przekroju 70 mm2                                                                                                                                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 711 | PNOEE: zakład produkcyjny ANIMA przy ul. Wróblewskiego w Łodzi                      | Łódź              | 0,15 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym                                                                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 712 | PNOEE: budynek mieszkalny wielorodzinny firmy CEMMIX przy ul. Opolczyka 26 w Łodzi. | Łódź              | 0,08 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącza kablowe nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym                                                                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 713 | PNOEE-PKP PLK ZLK Łódź odbiory Żabieniec                                            | Łódź              | 0,03 | 2019-2020 | do wybudowania – złącze kablowo-pomiarowe ZKP                                                                                                                                                                                             | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 714 | PNOEE-obiekt firmy CEMEX Konstytynów Ł.                                             | Konstatynów Ł.    | 0,20 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącza kablowe nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym.                                                                                                                                                                     | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 715 | PNOEE- zw mocy ENERGO Puszcza Mariańska                                             | Puszcza Mariańska | 0,10 | 2018-2019 | do wybudowania – nowe, bezpośrednie przyłącze kablowe nN YAKXS 4x240 mm2 ze złączem ZK3+1P.                                                                                                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 716 | PNOEE- P. Wojewoda, ul. Taborowa, Łódź                                              | Łódź              | 0,01 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN YAKYXS 4x240 mm2 z dwoma złączami ZK3+2P.                                                                                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 717 | PNOEE- R. Stanowski, ul. Taborowa, Łódź                                             | Łódź              | 0,03 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN YAKYXS 4x240 mm2 z dwoma złączami ZK3+2P.                                                                                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 718 | PNOEE- Djankowski, ul.Młodzieżowa Zgierz                                            | Zgierz            | 0,01 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN 0,4kV                                                                                                                                                                                               | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 719 | PNOEE- PAKSERVICE, Łask                                                             | Łask              | 0,40 | 2018-2019 | do wybudowania – złącze kablowe SN 15kV                                                                                                                                                                                                   | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 720 | PNOEE- osiedle VARITEX etap II                                                      | Łódź              | 2,37 | 2018-2021 | do wybudowania – stacja transformatorowa 15/0,4kV z obsługą wewnętrzną „Północna”, z rozdzielnicą SN 15kV 4-polową w izolacji SF6, transformator 15/0,4kV 800kVA, transformator 15/0,4kV 800kVA, 6 obwodów odpływowych nN 0,4kV wraz z ZK | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 721 | PNOEE- działka P.Kluka Bedoń                                                        | Bedoń             | 0,01 | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN 0,4kV                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 722 | PNOEE- BOHUM Z.Laskowski Zgierz                                                     | Zgierz            | 0,02 | 2018-2020 | do wybudowania – stacja transformatorowa 15/0,4kV w ciągu istniejącej linii kablowej relacji ZK Piątkowska-ZK Kościelna                                                                                                                   | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 723 | PNOEE: WFI GENESIS galeria handlowa ul. Rzgowska Łódź                               | Łódź              | 0,82 | 2018-2019 | wybudować nowe przyłącze kablowe SN 15kV                                                                                                                                                                                                  | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                             |                      |       |           |                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 724 | PNOEE: budynki mieszkalne VARITEX przy ul. Mickiewicza 4 w Łodzi            | Łódź                 | 0,48  | 2018-2020 | złącze kablowe SN 15kV                                                                                                                                                      | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 725 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Zduńska W. 3-1-44A          | Zduńska Wola         | 0,25  | 2018-2019 | do zabudowania – słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV STS 3-1-44A na stacji Zduńska Wola                                                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 726 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Gajewniki                   | Gajewniki            | 0,10  | 2018-2019 | do zabudowania – transformator 15/0,4kV 160kVA w stacji STS Gajewniki.                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 727 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Zduńska W. - ST2            | Zduńska Wola         | 0,17  | 2018-2019 | do wybudowania – wcinka w istniejącą linię kablową SN 15kV relacji ZK Torowa-ST Zduńska Wola, stacja transformatorowa 15/0,4kV z obsługą wewnętrzną                         | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 728 | PNOEE - odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Dobroń                     | Dobroń               | 0,40  | 2018-2020 | wymiana transformatora w ST Dobroń                                                                                                                                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 729 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Łask                        | Łask                 | 0,31  | 2018-2019 | do zabudowania – transformator 15/0,4kV 400kVA w stacji ST Łask.                                                                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 730 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Pabianice                   | Pabianice            | 0,34  | 2018-2019 | do zabudowania – transformator 15/0,4kV 630kVA w stacji ST Pabianice                                                                                                        | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 731 | PNOEE - odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Lublinek                   | Łódź                 | 0,30  | 2018-2020 | do wybudowania – wcinka w istniejącą linię kablową SN 15kV relacji PT Lublinek-ST Pabianice, stacja transformatorowa 15/0,4kV z obsługą wewnętrzną                          | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 732 | PNOEE: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Retknia                     | Retknia              | 0,14  | 2018-2019 | do zabudowania – transformator 15/0,4kV 250kVA w stacji ST Retkinia                                                                                                         | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 733 | PNOEE: hale produkcyjno-magazynowe Panattoni Construction Jędrzejowska Łódź | Łódź                 | 14,90 | 2018-2019 | wybudowaniu dwutorowego przyłącza kablowego SN wzdłuż ul. Jędrzejowskiej w Łodzi oraz prefabrykowanej stacji rozdzielczej 15kV, w obudowie betonowej, z obsługą wewnętrzną. | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 734 | PNOEE: działki budowlane Dawid i Wojciech Klepczarek Lipce Reym.            | Lipce Rejmonotowskie | 0,03  | 2018-2019 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN YAKYXS 4x240 mm2 ze złączem ZK3+2P                                                                                                    | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 735 | PNOEE: 10 działek budowlanych Piotr Ernst przy ul. Zawiszy w Zgierzu        | Zgierz               | 0,12  | 2018-219  | do wybudowania – linia kablowa nN 0,4kV wraz ze złączami ZKP                                                                                                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 736 | PNOEE: odbiory nietrakcyjne PKP PLK S.A. ZLK Łódź stacja Zgierz             | Zgierz               | 0,18  | 2018-2020 | wybudowania – przyłącza kablowe SN 15kV, stacja transformatorowa 15/0,4kV z obsługą zewnętrzną                                                                              | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                     |                |       |           |                                                                                                                                                                |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 737 | PNOEE: P.Smulski,<br>Lipce ul. Janisława.                                           | Lipce          | 0,02  | 2019      | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>YAKYXS 4x240 mm2<br>ze złączem ZK3+2P                                                                              | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 738 | PNOEE: hala nr 3<br>Panattoni Co.<br>Jędrzejowska Łódź.                             | Łódź           | 12,00 | 2019      | przygotowanie pola<br>SN 15kV nr 21 w<br>R15kV stacji RPZ PKP<br>Olechów                                                                                       | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 739 | PNOEE-Bartosiewicz<br>ul.Nowicka 39 Lipce<br>Reym                                   | Lipce Reym.    | 0,02  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>YAKYXS 4x240 mm2<br>ze złączem ZK3+2P                                                                              | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 740 | PNOEE - 4 działki<br>budowlane<br>M.Ruszkowski<br>ul.Sadowa Ozorków                 | Ozorków        | 0,05  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>YAKYXS 4x240 mm2<br>oraz dwa złącz<br>ZK3+2P                                                                       | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 741 | PNOEE: hala<br>magazynowa firmy<br>PROLOGIS w Łodzi<br>przy Al. Ofiar<br>Terroryzmu | Łódź           | 7,50  | 2019      | przystosowanie<br>rozdzielniczy SN 15kV<br>RPZ PKP Olechów                                                                                                     | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 742 | PNOEE-M.Ogrodniczek<br>Lipce Reym                                                   | Lipce Reym.    | 0,00  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>YAKYXS 4x240 mm2<br>ze złączem ZK3+2P                                                                              | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 743 | PNOEE - ośrodek<br>WORD ul. Nowy<br>Józefów w Łodzi.                                | Łódź           | 0,05  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>YAKYXS 4x120 mm2<br>oraz złącze ZK3+2P                                                                             | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 744 | PNOEE - PPHU AMG<br>M.Gała Pabianice                                                | Pabianice      | 0,16  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>złącze kablowe SN<br>15kV                                                                                                                  | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 745 | PNOEE – PNOEE: zw<br>mocy EOR Piotrków T.<br>(ST4)                                  | Piotrków Tryb. | 0,06  | 2019-2020 | wymiana istniejącego<br>transformatora na<br>jednostkę 100kVA                                                                                                  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 746 | PNOEE – budynek<br>mieszkalny Sielecki<br>Wykno.                                    | Wykno          | 0,02  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>ze złączem ZK2+2P                                                                                                  | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 747 | PNOEE - GREYFOX<br>Elektronowa 18 Łódź.                                             | Łódź           | 0,10  | 2019-2020 | do wybudowania –<br>przyłącze kablowe nN<br>ze złączem ZK2+1P                                                                                                  | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 748 | PNOEE-SAZ1134/1135<br>N-6 Groszki_1                                                 | Groszki        | 0,00  | 2019-2020 | do zabudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa przy<br>istniejącej stacji<br>transformatorowej N-<br>6 Groszki_1 oraz<br>transformator<br>15/0,4kV 40kVA  | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 749 | PNOEE - PKP PLK<br>SAZ1228/1231 N-<br>14Józefów                                     | Józefów        | 0,00  | 2019-2020 | do zabudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa przy<br>istniejącej stacji<br>transformatorowej N-<br>14 Józefów oraz<br>transformator<br>15/0,4kV 40kVA   | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 750 | PNOEE - SAZ<br>1308/1309 N-16<br>Podczachy                                          | Podczachy      | 0,00  | 2019-2020 | do zabudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa przy<br>istniejącej stacji<br>transformatorowej N-<br>16 Podczachy oraz<br>transformator<br>15/0,4kV 40kVA | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 751 | PNOEE - PLK SAZ<br>1136/1337 N-18<br>Witów_2                                        | Witów          | 0,00  | 2019-2020 | do zabudowania –<br>szafa rozdzielczo-<br>pomiarowa przy<br>istniejącej stacji<br>transformatorowej N-<br>18 Witów oraz<br>transformator<br>15/0,4kV 40kVA     | x |  |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                          |                 |      |           |                                                                                                                                                 |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 752 | PNOEE-SAZ 1365/136 N-20 N.Kutnowskie_2   | Nowe Kutnowskie | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-20 Nowe Kutnowskie_2 oraz transformator 15/0,4kV 40kVA | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 753 | PNOEE - SAZ 1428/1429 N-24 Franki_2      | Franki          | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-24 Franki_2 oraz transformator 15/0,4kV 40kVA          | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 754 | PNOEE - SAZ 1492/1493 N-29 Turzynów_2    | Turzynów        | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-29 Turzynów_2 oraz transformator 15/0,4kV 40kVA        | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 755 | PNOEE - SAZ 1508/1 N-30 Rdutów_1         | Rdutów          | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-30 Rdutów_1 oraz transformator 15/0,4kV 40kVA          | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 756 | PNOEE-kontenerSAZ 1523 1524 N-31 Rdutów2 | Rdutów          | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-31 Rdutów_2 oraz transformator 15/0,4kV 40kVA          | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 757 | PNOEE - SAZ 1537/1538 N-32 Straszków     | Straszków       | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-32 Straszków oraz transformator 15/0,4kV 40kVA         | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 758 | PNOEE - stacja regazyfikacji LNG Rogów   | Rogów           | 0,02 | 2019-2020 | Elementy planowane do zabudowania – transformator                                                                                               | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 759 | PNOEE - SAZ 1606/160 N-38 Dąbrówka       | Dąbrówka        | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-38 Dąbrówka oraz transformator 15/0,4kV 40kVA          | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 760 | PNOEE - SAZ1618/1 N-39 Felicjanów        | Felicjanów      | 0,00 | 2019-2020 | do zabudowania – szafa rozdzielczo-pomiarowa przy istniejącej stacji transformatorowej N-39 Felicjanów oraz transformator 15/0,4kV 40kVA        | x |  |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 761 | PNOEE- działka budowlana Piot r Biliński | Michałów        | 0,01 | 2019-2020 | do wybudowania – przyłącze kablowe nN ze złączem ZK3+2P                                                                                         | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 762 | PNOEE- IFOTAM zasilanie rezerwowe Łódź   | Łódź            | 2,00 | 2019-2020 | do wybudowania – przyłącze kablowe SN rezerwowe                                                                                                 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                 |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |   |   |  |  |              |              |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--------------|--------------|
| 763 | PNOEE -<br>S.Krauze dz.budowlan<br>e Ziemiańska | Ziemiańska | 0,36 | 2019-2020 | do wybudowania –<br>stacja<br>transformatorowa<br>15/0,4kV, linia<br>kablowa SN 15kV,<br>rozdzielnic<br>a SN ST4<br>Olechów, przyłącza<br>kablowe nN 0,4kV<br>wraz ze złączami ZKP.                                                           | x |  |  | x | x | x |  |  |              | budowa sieci |
| 764 | PNOEE-<br>PPHU IWA hala ul.Budo<br>wlnych       | Koluszki   | 0,04 | 2019-2020 | Złącze kablowo -<br>pomiarowe do<br>zabudowania w hali.                                                                                                                                                                                       | x |  |  | x |   |   |  |  |              | budowa sieci |
| 765 | PNOEE -<br>CEMMIX 11 bud.miesz<br>k. Welta Łódź | Łódź       | 0,47 | 2019-2020 | do wybudowania:<br>• przyłącze kablowe<br>SN 120 mm2<br>• stacja<br>transformatorowa<br>ST19 Olechów<br>• transformator<br>15/0,4kV 400kVA<br>• linia nr 1 +<br>4_ZK3+5P +<br>1_ZK2+5P,<br>• linia nr 1 +<br>5_ZK3+5P +<br>1_ZK2+5P,          | x |  |  | x | x |   |  |  | budowa sieci |              |
| 766 | PNOEE-<br>11 budynków CEMMIX<br>ul. Bauma Łódź  | Łódź       | 0,11 | 2020-2021 | do wybudowania:<br>• przyłącze kablowe<br>SN 120 mm2<br>Olechów-ST19<br>Olechów,<br>• stacja<br>transformatorowa<br>ST18 Olechów<br>• transformator<br>15/0,4kV 250kVA<br>• linia nr 1 + ZK2,<br>120mm2,<br>• linia nr 2 + ZK2,<br>120mm2.    | x |  |  | x | x |   |  |  | budowa sieci |              |
| 767 | PNOEE-<br>7R Łódź ul. Transmisj<br>na           | Łódź       | 1,30 | 2020-2022 | do wybudowania:<br>• nowa konstrukcja<br>wsporcza w lokacie<br>6/77 w ciągu linii<br>LPN relacji PT<br>Widzew – PT<br>Mikołajów<br>• przekładniki<br>prądowe w PT<br>Widzew w polu<br>liniowym nr 11 PT<br>Widzew (WN2 kier<br>B1-4-0274 ST-4 | x |  |  | x |   |   |  |  | budowa sieci |              |
| 768 | PNOEE-<br>Karina Products Nowy<br>Józefów Łódź  | Łódź       | 2,40 | 2020-2021 | do wybudowania:<br>• stacja<br>transformatorowa ST<br>KARINA<br>• transformator<br>15/0,4kV 400kVA                                                                                                                                            | x |  |  | x | x | x |  |  | budowa sieci |              |
| 769 | PNOEE-<br>PBDiM TBM 5,5MW Dł<br>ugosza Łódź     | Łódź       | 0,01 | 2020      | wybudowanie nowej<br>infrastruktury<br>energetycznej<br>niezbędnej do<br>przyłączenia jednej z<br>dwóch maszyn TBM<br>dedykowanej do<br>wiercenia tunelu<br>kolejowego pod<br>Łodzią                                                          | x |  |  | x |   |   |  |  | budowa sieci |              |
| 770 | PNOEE: Cynkowski gar<br>aż 51 Piotrk.           | Łódź       | 0,01 | 2020-2021 | zabudować złącze<br>kablowo –<br>pomiarowe przy<br>istniejącym złączu 48                                                                                                                                                                      | x |  |  | x |   |   |  |  | budowa sieci |              |

|     |                                                                                                                                            |             |      |           |                                                                             |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 771 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Osiedle Podgródzie Ełk                                                                  | Ełk         | 4,50 | 2010-2019 | 2 pola SN w PT Ełk, dwie linie kablowe SN, ZK-SN                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 772 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: BARON Transport i Spedycja Waldemar Adam Krzewniak- zakład produkcyjny Ujrzanów.        | Ujrzanów    | 0,02 | 2018-2019 | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 773 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: SED-BUD Michał Chromiński w Siedlcach                                                   | Siedlce     | 0,15 | 2020      | stacja transformatorowa, linia kablowa nN, złącze kablowe                   | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 774 | Przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej - o niskiej wartości                                                                    | Białystok   | 0,32 | 2018-2019 | linie kablowe nN, złącza kablowe                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 775 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Invest Popularna - budynek handlowy Białystok                                           | Białystok   | 0,10 | 2020      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 776 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Stacja bazowa Borki Sołdy                                                               | Borki Sołdy | 0,02 | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 777 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Lukman Multimedia Sp. z o.o. - zakład produkcyjno usługowy w Łukowie                    | Łuków       | 0,06 | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 778 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Łukasz Budyta - gospodarstwo ogrodnicze Piotrowice                                      | Piotrowice  | 2,30 | 2019      | stacja transformatorowa, linia SN                                           | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 779 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: IR-BUD Ireneusz Goławski - budynek produkcyjno handlowy w Łukowie                       | Łuków       | 0,07 | 2019      | linia napowietrzna nN                                                       | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 780 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - nastawnia, EOR i oświetlenie rozjazdów w Ełku                            | Ełk         | 0,02 | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 781 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. - odbiory nietrakcyjne Małaszewicze - Terespol                             | Terespol    | 3,01 | 2018-2019 | 32 grupy złącz kablowych, linie kablowe nN                                  | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 782 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Cargo S.A. - punkt utrzymania taboru Geniusze                                       | Geniusze    | 0,85 | 2019-2020 | linia kablowa SN, stacja transformatorowa, linia kablowa nN, złącze kablowe | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 783 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Zillion Commercial Sp. z o.o. - budynek handlowo-usługowy ul. Wojska Polskiego Terespol | Terespol    | 0,19 | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                  |           |                                                                               |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 784 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Siedlce - EOR Łuków Łapiguz                                                                                 | Łuków     | 0,09                                                                                                             | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 785 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Siedlce - nastawnia i EOR Czeremcha                                                                         | Czeremcha | 0,11                                                                                                             | 2019-2020 | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 786 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP TELKOL Sp. z o.o. - pomieszczenia kablowni w budynku KATS w Ostrołęce                                                    | Ostrołęka | 0,02                                                                                                             | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 787 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK - Platerów                                                                                                           | Platerów  | 0,15                                                                                                             | 2019-2020 | linia kablowa nN, złącze kablowe, bramka pomiarowa SN                         | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 788 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK - LCS Chotyłów                                                                                                       | Chotyłów  | 0,04                                                                                                             | 2019      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 789 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK - nastawnia Nurzec                                                                                                   | Nurzec    | 0,04                                                                                                             | 2020      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 790 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: GDDKiA - przepompownia Komorniki                                                                                             | Komorniki | 0,08                                                                                                             | 2020      | linia kablowa nN, złącze kablowe                                              | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 791 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP PLK SA - urzędu EOR w stacjach Jarosław i Munina l. kolej. nr 91 Kraków - Medyka                                         | Jarosław  | 0,12                                                                                                             | 2015-2021 | zabudowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami nn i zestawem pomiarowym | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 792 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: PKP S.A. - budynek dworca PKP Miechów ul. Kolejowa 6                                                                         | Miechów   | 0,06                                                                                                             | 2017-2019 | Budowa linii nN , montaż złącz pomiarowych                                    | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 793 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej: Solaris&Bus Coach Osiedle ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska - Ładowarki autobusowe nr 1 i nr 2 przy ul. Grottgera w Rzeszowie | Rzeszów   | 0,60                                                                                                             | 2018-2019 | Wymiana rozdzielni Rn i nN w RS Rzeszów , wymiana transformatora              | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 794 | Przyłączenie nowego odbiornicy energii elektrycznej:Dworzec kolejowy Rzeszów Główny, Plac Dworcowy 1 (segment A i B zasilanie podstawowe i rezerwowe)                             | Rzeszów   | zasilanie podstawowe zwiększenie mocy z 0,085 kW na 0,360 kW zwiększenie 0,275 kW , zasilanie rezerwowe 0,040 kW | 2018-2021 | Budowa linii SN-500 m. budowa linii nN , wymiana transformatora 630 kVA       | x |   | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                  |          |      |           |                                                                                              |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 795 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej :ELTEL Networks Telecom sp. z o.o. ul. Żupnicza 17, 08-821 Warszawa - szafa EOR2 na stacji Miechów l.kol. 8 km 277, 954        | Miechów  | 0,07 | 2018-2019 | Zabudowa transformatora 160 kVA , złącza pomiarowego, budowa linii nN, wymiana rozdzielni nN | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 796 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ELTEL Networks Telecom sp. z o.o. ul. Żupnicza 17, 08-821 Warszawa - szafa EOR1 na stacji Miechów l.kol. 8 km 277,342         | Miechów  | 0,06 | 2018-2019 | Zabudowa transformatora 160 kVA , złącza pomiarowego, budowa linii nN                        | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 797 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Irena Gumolak Lechów 20 - myjnia ul. Piłsudskiego 93 Muszyna                                                                  | Muszyna  | 0,02 | 2019      | Zabudowa złącza kablowego                                                                    | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 798 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ART In Energy Sp. z o.o. Koluszki - hala wachlarzowa ul. Kochanowskiego Rzeszów.                                              | Rzeszów  | 0,01 | 2019      | Zabudowa złącze ZK-1P                                                                        | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 799 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:PKP PLK ZLK Rzeszów - hala lokomotywowni Zagórz                                                                                | Zagórz   | 0,02 | 2019-2020 | Zabudowa złącze pomiarowe 1 szt.                                                             | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 800 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Monika Wasyłyk - budynek gospodarczy Żurawica dz. Nr 1581,17                                                                  | Żurawica | 0,01 | 2019      | Budowa linii kablowej 4x120- 15 m, złącze kablowe - pomiarowe                                | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 801 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP S.A.PLK ZLK Rzeszów zasilanie oświetlenia rozjazdów RS01 i RS02 na dz. 1 obr.213 Rzeszów linia kolejowa 91 km ok. 155,500 | Rzeszów  | 0,02 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego                                                          | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 802 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Rzeszów zasilanie oświetlenia rozjazdów RS01 na dz. 481/1 obr. Rzeszów linia kolejowa 91 w km ok 156,450     | Rzeszów  | 0,01 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego                                                          | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 803 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Rzeszów zasilanie EOR na dz. 481/1 obr. Rzeszów linia kolejowa 91 km ok.156,450                              | Rzeszów  | 0,09 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego. Zabudowa nowego transformatora                          | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |           |                                                                                                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 804 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. ZLK Rzeszów zasilanie EOR 1 i EOR 2 na dz. 1 obr. 213 Rzeszów linia kolejowa 91 w km ok. 155,500                                                                                 | Rzeszów           | 0,13 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego. Zabudowa nowego transformatora                               | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 805 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa zwiększenie mocy dla zasilania pomieszczeń kuźnia, magazyn, schronisko w Rzeszowie                                                                                      | Rzeszów           | 0,01 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego                                                               | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 806 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. Warszawa zwiększenie mocy - hydrofor w Zagórz.                                                                                                                                   | Zagórz            | 0,01 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego                                                               | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 807 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A Warszawa zwiększenie mocy dla zasilania urządzeń EOR - głowica zachodnia na stacji Jarosław                                                                                       | Jarosław          | 0,02 | 2019      | Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego                                                               | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 808 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Rzeszowski Klub Wysokogórski Rzeszów- zasilanie hali obrabiarek ul. Obszar Kolei, Rzeszów                                                                                                     | Rzeszów           | 0,02 | 2019      | Zabudowa złącza kablowego                                                                         | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 809 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PANATTONI WESTERN POLAND MANAGEMENT spółka z o.o. – hala produkcyjno-magazynowa w Gądkach                                                                                                     | Kórnik            |      | 2017-2019 | budowa linii SN 15 kV do zasilania odbiorcy SN                                                    | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 810 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Rejon Zachodni al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań - urządzenia EOR i oświetlenia rozjazdów w km 133,208 linii kolejowej nr 281 | Września          |      | 2016-2017 | Przyłącze SN                                                                                      | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 811 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „nastawnia TP-1 i oświetlenie zewnętrzne przy TP-1” st. Terespol Pomorski   | Terespol Pomorski | 0,00 | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończzonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |           |                                                                                                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 812 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „EOR w rejonie strażnicy, szafa RS-2” st. Pruszcz Pomorski    | Pruszcz Pomorski  | 0,01     | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 813 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „EOR w rejonie strażnicy, szafa RS-1” st. Pruszcz Pomorski    | Pruszcz Pomorski  | 0,01     | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 814 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „EOR w rejonie PA, szafa RS-2” st. Parlin .                   | Parlin            | 0,01     | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 815 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „EOR w rejonie PA, szafa RS-1” st. Parlin .                   | Parlin            | 0,01     | 2019-2019 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 816 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1, - „nastawnia TP” st. Terespol Pomorski – zasilanie podstawowe . | Terespol Pomorski | 0,01     | 2019-2019 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 817 | PNOEE osiedle domków Nekla II                                                                                                                                                                                                      | Nekla             |          | 2017-2021 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 818 | PNOEE PLK SBL 11,550 lk 201                                                                                                                                                                                                        | 11,550 lk 201     | 0,016    | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 819 | PNOEE PLK SBL 12,750 lk 201                                                                                                                                                                                                        | 12,750 lk 201     | 0,016    | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 820 | PNOEE PLK SBL 14,080 lk 201                                                                                                                                                                                                        | 14,080 lk 201     | 0,016    | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 821 | PNOEE PKP CARGO S.A. malarnia Bydgoszcz                                                                                                                                                                                            | Bydgoszcz         | 0,300000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 822 | PNOEE Miasto Inowrocław stac ład autob                                                                                                                                                                                             | Inowrocław        | 0,300000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                          |                  |          |           |                                       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 823 | PNOEE PLK S.A. - EOR RS-1 Maksymilianowo | Maksymilianowo   | 0,049000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | PNOEE PLK S.A. - EOR RS-2 Maksymilianowo | Maksymilianowo   | 0,041000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | PNOEE PLK S.A. - EOR RS-3 Maksymilianowo | Maksymilianowo   | 0,050000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | PNOEE GDDKIA Bydgosz oświetl ulicz_40 kW | Bydgoszcz        | 0,040000 | 2017-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 | PNOEE PLK S.A. - EOR RS-4 Maksymilianowo | Maksymilianowo   | 0,022000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | PNOEE PLK S.A. - EOR RS-1 Emilianowo     | P Emilianowo     | 0,034000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | PNOEE GDDKIA Bydg ośw węzła S5 Maks      | Maksymilianowo   | 0,016000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | PNOEE PLK S.A.-EOR RS-3, RS-4 Emilianowo | Emilianowo       | 0,084000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | PNOEE PLK S.A. -EOR RS-1 Bydgoszcz Leśna | Bydgoszcz Leśna  | 0,056000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | PNOEE Gmina Nowa Wieś Wielka-przejście   | Nowa Wieś Wielka | 0,010000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | PNOEE Artur Kubinski, Nekla-II           | Nekla-II         | 0,011000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | PNOEE PLK CRI-RZ-EOR, ośw. głow. wjazd   | Chodzież         | 0,095000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | PNOEE PLK CRI-RZ-RES01 gł pd Dziembówko  | Dziembówko       | 0,080000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | PNOEE PLK CRI-RZ-kontener SRK Chodzież   | Chodzież         | 0,040000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | PNOEE PLK CRI-RZ-RES01 gł pd Chodzież    | Chodzież         | 0,060000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | PNOEE PLK CRI-RZ-RES02 Dziembówko        | Dziembówko       | 0,080000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | PNOEE - "CRIS" Śledzik-Gottlieb Magdalen | Piła             | 0,006000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | PNOEE PLK CRI-RZ-kontener SRK zasil pods | Piła             | 0,040000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | PNOEE - EM-pack Sp. z o.o.               | Bydgoszcz        | 0,020000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 | PNOEE - PLK S.A. CRI-W - LCS Piła        | Piła             | 0,090000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | PNOEE - PLK CRI Reg Zach.                | Chodzież         | 0,004000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | PNOEE - PLK CRI Reg Zach. P.o. Ostrówki  | . Ostrówki       | 0,008000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | PNOEE - PLK CRI Reg Zach. P.o. Piła Les  | Piła Les         | 0,004000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | PNOEE PLK CRI-W-nast. Pd, EOR Bydg. Prą  | Bydg. Prą        | 0,068000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | PNOEE PLK CRI-W-EOR- Samostrzel          | Samostrzel       | 0,065000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | PNOEE PLK CRI-W-EOR - Zielonczyn ZL-1    | Zielonczyn ZL-1  | 0,040000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 849 | PNOEE PLK CRI-W-EOR - Zielonczyn-ZL      | Zielonczyn-ZL    | 0,045000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                              |                        |          |           |                                                                                                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 850 | PNOEE PLK Bydg. EOR-Nowa Wieś Wielka                                                         | Nowa Wieś Wielka       | 0,100    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 851 | PNOEE PLK ZLK-B-EOR INA                                                                      | Inowrocław             | 0,104    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 852 | PNOEE PLK ZLK-B-nastawnia Mg                                                                 | Mgilno                 | 0,060    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 853 | PNOEE PLK Bydg. przej km 145,805;146,9                                                       | przej km 145,805;146,9 | 0,005    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 854 | PNOEE ABITA Developer Piła bud wielorodz                                                     | Piła                   | 0,130    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 855 | PNOEE PLK Bydg SSP Makowiska km 144,168                                                      | Makowiska              | 0,005    | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 856 | Pnoee: CARGO oświetl. na st. Inowrocław                                                      | Inowrocław             | 0,02     | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 857 | Pnoee:Wapienno - nastawnia Wo-1                                                              | Wapienno               | 0,0130   | 2019-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x |   | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 858 | PNOEE PLK CRI-RZ-RES02 gł pn Chodzież                                                        | Chodzież               | 0,070000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 859 | Pnoee: CARGO Bydgoszcz Towarowa - kotłow                                                     | Bydgoszcz              | 0,070000 | 2018-2019 | budowa przyłączy zakończonych złączem                                                            | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 860 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Brzoza Bydgoska stacja GSM-R c0000313_KUJ_B, ORx131-354589-xxx-01      | Brzoza Bydgoska        | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 861 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Mogilno Stacja GSM-R nrc0002160 ORx353-074500-xxx-01                   | Mogilno                | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 862 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Bydgoszcz Wsch. stacja GSM-R c0002275_KUJ_B, ORx018-152250-xxx-01      | Bydgoszcz Wsch.        | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 863 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Karczyn stacja GSM-R c0000729_KUJ_B, ORx131-306600-xxx-01              | Karczyn                | 0,02     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 864 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Bydgoszcz Emilianowo stacja GSM-R c0001650_KUJ_B, ORx201-010310-xxx-01 | Bydgoszcz Emilianowo   | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 865 | PNOEE: PKP PLK S.A. - PLK p. kol. km 75,259 lk 354 Chodzież                                  | Chodzież               | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 866 | PNOEE: PKP S.A. - przydomowa przepompownia ścieków ul. Główna 23A, B, C w Maksymilianowie    | Maksymiliano<br>wo     | 0,01     | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                       | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                                                                         |                         |      |           |                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 867 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Inowrocław - nastawnia INA, oświetlenie zewnętrzne                                                                                                                | Inowrocław              | 0,04 | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 868 | PNOEE: Lucyna Radtke, pawilon handlowy Zaświat Bydgoszcz                                                                                                                                | Bydgoszcz               | 0,01 | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                                                | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 869 | PNOEE: PPMT - Baza Nawierzchniowa Maksymilianowo, pomieszczenie warsztatowo- socjalne                                                                                                   | Maksymiliano<br>wo      | 0,03 | 2020-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                                                     | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 870 | PNOEE: Ilona Stekman plac pod zabudowę Złotniki Kujawskie                                                                                                                               | Złotniki<br>Kujawskie   | 0,02 | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV                          | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 871 | PNOEE: UM Inowrocław - oświetlenie tunelu i parkingu przy ul. Magazynowej                                                                                                               | Inowrocław              | 0,03 | 2020-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                                                     | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 872 | PNOEE: PKP PLK S.A. - st. Bydgoszcz Emilianowo -urząd. EOR szafa RS3 i RS4                                                                                                              | Bydgoszcz<br>Emilianowo | 0,10 | 2020-2020 | budowa przyłącza kablowgo od rozdzielni nn w ST zakończonego złączem kablowo-pomiarowym nN-0,4kV i wymiana transformatora | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 873 | PNOEE: PKP PLK S.A. - Wapienno - nastawnia Wo-1                                                                                                                                         | Wapienno                | 0,01 | 2020-2020 | budowa przyłącza zakończonego złączem                                                                                     | x |   |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 874 | Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej - Przemysław Urbański, Urbański Producent Szkła Hartowanego, Mosina ul. Krasickiego 11 - wzrost mocy przyłączeniowej z 800 do 2100 kW | Mosina                  | 1,30 | 2016-2019 | zabudowa zdalnie sterowanego ZKSN 15 kV w ciągu linii napowietrznej dla zwiększenia mocy z 800 na 2100 kW                 | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 875 | Zbiorcze zadanie inwestycyjne pn.: Przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości kosztorysowej zadań w kwocie netto powyżej 1,0 tys. zł do 3,5 tys. zł                  | teren ERD               | 0,62 | 2017-2018 | zabudowa złączy kablowo-pomiarowych ZKP nN , 21 szt.                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 876 | Pnoee: Dworzec Zachodni Poznań - zw.m                                                                                                                                                   | Poznań                  | 0,36 | 2017-2019 | budowa złącza ZKSN i ST kontenerowej oraz przyłącza nN                                                                    | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 877 | Pnoee: Mercedes-Benz Gołęczewo                                                                                                                                                          | Suchy Las               | 0,80 | 2017-2019 | przyłącze SN z reklozerem                                                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 878 | Pnoee: PLK st. transfor w km 62,172 E59                                                                                                                                                 | Rawicz                  | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV                                                                        | x | x |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 879 | Pnoee:PLKst.transf w km 62,683 E 59                                                                                                                                                     | Rawicz                  | 0,11 | 2017-2019 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV                                                                        | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 880 | Pnoee: PLK st. transfor w km 90,529 E59                                                                                                                                                 | Rydzyna                 | 0,02 | 2017-2019 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV                                                                        | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 881 | Pnoee: PLK st transfor w km 110,974 E59                                                                                                                                                 | Śmigiel                 | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV                                                                        | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                 |         |      |           |                                                                                  |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 882 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 98,780 E59      | Lipno   | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 883 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 100,430 E59       | Lipno   | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 884 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 106,280 E59       | Lipno   | 0,01 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 885 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 107,870 E59       | Lipno   | 0,01 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 886 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 104,012 E59       | Lipno   | 0,12 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 887 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 102,360 E59       | Lipno   | 0,08 | 2017-2020 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 888 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 123,150 E59       | Kościan | 0,02 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 889 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 122,450 E59       | Kościan | 0,21 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>kontenerowej 15/0,4<br>kV                  | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 890 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 121,624 E59       | Kościan | 0,09 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 891 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 114,957 E59       | Kościan | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 892 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 112,512 E59       | Kościan | 0,14 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>kontenerowej 15/0,4<br>kV                  | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 893 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 111,805 E59       | Kościan | 0,07 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 894 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 119,472 E59       | Kościan | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 895 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 117,110 E59       | Kościan | 0,08 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 896 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 116,274 E59       | Kościan | 0,04 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 897 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 124,961 E59       | Kościan | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 898 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 125,913 E59       | Kościan | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 899 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 126,893 E59       | Kościan | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 900 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 128,291 E59       | Czempiń | 0,03 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x |   | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| 901 | Pnoee: PLK st. transf w<br>km 129,778 E59       | Czempiń | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 902 | Pnoee: PLK łącz kab-<br>pom zas.LCS Leszno      | Leszno  | 0,06 | 2017-2018 | budowa łącza<br>kablowo-<br>pomiarowego nN                                       | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 903 | Pnoee: PLK łącz kab-<br>pom zas.srk E59         | Leszno  | 0,05 | 2017-2018 | przyłącza ze łączem<br>kablowo-<br>pomiarowym nN                                 | x | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 904 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 64,247 E59      | Rawicz  | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                         | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 905 | Pnoee:PKPPLKS.A.<br>kons linia SNP-ń-<br>Kiekrz | Poznań  | 0,65 | 2017-2019 | zabudowa celki SN 15<br>kV w PT dla zasilania<br>konsumenckiej linii<br>kablowej | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 906 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 63,280 E59      | Rawicz  | 0,18 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>kontenerowej 15/0,4<br>kV                  | x | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                               |                                             |      |           |                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 907 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 63,917 E59    | Rawicz                                      | 0,13 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 908 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 71,040 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 909 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 69,691 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 910 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 69,128 E59    | Bojanowo                                    | 0,01 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 911 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 68,379 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 912 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 66,980 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x |   | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 913 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 66,354 E59    | Bojanowo                                    | 0,04 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 914 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 65,808 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 915 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 75,344 E59    | Bojanowo                                    | 0,19 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>kontenerowej 15/0,4<br>kV                                                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 916 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 76,058 E59    | Bojanowo                                    | 0,07 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 917 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 85,935 E59    | Rydzyňa                                     | 0,04 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 918 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 77,423 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 919 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 78,783 E59    | Bojanowo                                    | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 920 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 82,935 E59    | Rydzyňa                                     | 0,00 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 921 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 81,858 E59    | Rydzyňa                                     | 0,03 | 2017-2018 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 922 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 80,169 E59    | Rydzyňa                                     | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 923 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 84,195 E59    | Rydzyňa                                     | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 924 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 87,613 E59    | Rydzyňa                                     | 0,00 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 925 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 88,303 E59    | Rydzyňa                                     | 0,01 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 926 | Pnoee: PLK st. transfor<br>w km 93,350 E59    | Leszno                                      | 0,02 | 2017-2019 | budowa stacji<br>transformatorowej<br>słupowej 15/0,4 kV                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 927 | Pnoee MITRANS dz<br>216/5,216/6<br>Klonówiec  | Lipno                                       | 0,03 | 2017-2019 | budowa przyłącza dł.<br>ok. 400 m ze złączem<br>ZKP                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 928 | Pnoee PKP PLK SA zas<br>EOR km 261,5-7 E20    | Podstolice                                  | 0,18 | 2018      |                                                                                                                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 929 | Pnoee PKP SA Żagań<br>bud dworcowy<br>rezerwa | Żagań                                       |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 930 | Pnoee PKP SA Żagań<br>bud dworcowy podst      | Żagań                                       |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 931 | Pnoee PLK SA I kol 354<br>odc P-ń - Budzyń    | linia 354 od st.<br>Poznań do st.<br>Budzyń |      | 2018-2019 | budowa przyłączy ze<br>złączami oraz stacji<br>transformatorowych<br>od st. kol. Poznań do<br>stacji kolejowej<br>Budzyń | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 932 | Pnoee: PLK SA I.kol.<br>E20 km 310 - 478      |                                             |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze<br>złączem                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                           |                                                      |      |           |                                                               |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 933 | Pnoee: Ecco Rail-hala tokarni Zbąszynek   | Zbąszynek                                            |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem oraz wymiana transformatora       | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 934 | Pnoee: PLK st. transfor w km 72,489 E59   | Bojanowo                                             |      | 2018-2019 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV            | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 935 | Pnoee:KAMLOT Świebodzin Zakł Usł Prod     | Świebodzin                                           |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 936 | Pnoee: Rydzyna dz. nr 363/5 Dom jedn.     | Rydzyna                                              | 0,01 | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem                                   | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 937 | Pnoee-AGRO-EFEKT budynki handlowe w Goła  | Gołaszyn                                             | 0,04 | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 938 | Pnoee-Nokia Solutions- obiekt GSMR Rzepin | Rzepin                                               |      | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem                                   | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 939 | Pnoee-M Litke Kościan budynek wielorodz   | Kościan                                              | 0,34 | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem                                   | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 940 | Pnoee-Centrum Log Inwest P-ń II Swarzędz  | Swarzędz                                             | 0,04 | 2018-2019 | budowa przyłącza ze złączem i wymiana transformatora          | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 941 | Pnoee-PLKSA stac trnsf STS E59 km 60,227  | Rawicz                                               | 0,00 | 2018-2019 | budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV            | x |   |   | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 942 | Pnoee: PLK SA l. kol.E20 km 205-286       | linia kolejowa E20 na odcinku od km 205 do Swarzędza | 1,89 | 2018-2019 | budowa przyłączy ze złączami na linii E20 od km 205 do km 286 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 943 | Pnoee-PKP PLK szafa RSO 236,200 l.k 14    | Leszno                                               |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 944 | Pnoee-PKP PLK szafa RSO 233,803 l.k 14    | Leszno                                               |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 945 | Pnoee-PKP PLK Bytom Od nastaw Bo oświetl  | Bytom Odrzański                                      |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 946 | Pnoee-PKP PLK stacja Zielona Góra         | Zielona Góra                                         |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 947 | Pnoee-PKP PLK hala napr Leszno Grzybowo   | Leszno                                               | 0,08 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 948 | Pnoee-Budynek Domu Kult Kolejarza Leszno  | Leszno                                               |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 949 | Pnoee-PKP PLK _szfa EOR stacja Leszno     | Leszno                                               |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 950 | Pnoee-Gmina Wolsztyn bud dworcowy         | Wolsztyn                                             |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 951 | Pnoee-Centrum Logistycz-Inwest P-ń Clip   | Swarzędz                                             |      | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 952 | Pnoee-PKP PLK W-wa E20 strona zachodnia   | linia E20 P-ń - Nowy T.                              |      | 2019-2020 | budowa przyłączy ze złączami nN                               | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 953 | Pnoee-PKP PLK Skwierzyna nastawnia SK1    | Skwierzyna                                           | 0,03 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 954 | Pnoee-PLK urządź SRK oś prz km 20,6 l351  | Rokietnica                                           |      | 2019-2020 |                                                               | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 955 | Pnoee-PLK urządź SRK oś prz km 25,3 l351  | Pamiątkowo                                           |      | 2019-2020 |                                                               | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 956 | Pnoee: OGN oświetl. uliczne, Międzyrzecz  | Międzyrzecz                                          | 0,06 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 957 | Pnoee: A17- budynek przy ul. Matyi - P-ń  | Poznań                                               | 1,50 | 2019-2020 | budwa złącza kablowego ZKSN 15 kV                             | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 958 | Pnoee: PLK - nastawnia ZK-13 Zbąszynek    | Zbąszynek                                            | 0,07 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 959 | Pnoee: Polowczyk- domek letn.-Gądków W.   | Gądków Wielki                                        | 0,02 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 960 | pnoee: PKP PLK - nastawnia Bo1 Bytom O.   | Bytom Odrzański                                      | 0,03 | 2019-2020 | budowa przyłącza ze złączem nN                                | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                 |                              |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| 961 | Pnoee: PKP PLK -<br>nastawnia NS Nowa Sól       | Nowa Sól                     |       | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 962 | Pnoee: Rampa, skład<br>węgla w Puszczykowie     | Puszczykowo                  | 0,02  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 963 | Pnoee: GądkówW-<br>domletn-Zdanowicz-dz-<br>112 | Gądków Wielki                | 0,01  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 964 | Pnoee: AG Projekt,<br>myjnia w Żarach           | Żary                         |       | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 965 | Pnoee: PKP PLK - srk w<br>km19,8 linii 351      | Rokietnica                   |       | 2019-2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 966 | Pnoee: PKP PLK - srk w<br>km22,1 linii 351      | Pamiątkowo                   |       | 2019-2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 967 | Pnoee: warsztat Future-<br>L, P-ń, Kolejowa     | Poznań                       | 0,04  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 968 | Pnoee: PKP PLK, zasil.<br>peronu 3a Poznań      | Poznań                       | 0,05  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 969 | Pnoee: Elektrohurt -<br>Poznań, wzrost mocy     | Poznań                       | 0,10  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 970 | Pnoee: Bud. Dworca<br>Kolejowego Biskupice      | Biskupice gm.<br>Pobiedziska | 0,40  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 971 | Pnoee: Bud. dworca<br>Pobiedziska Letnisko      | Pobiedziska                  |       | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 972 | Szczaniec - urządzenia<br>SRK dla PKP PLK       | Szczaniec                    | 0,03  | 2019-2020 | budowa przyłącza ze<br>złączem nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| 973 | Budowa GPZ 110/15<br>kV Stargard Szczeciński    | Stargard                     | 16,00 | 2008-2021 | Budowa linii<br>napowietrzno-<br>kablowej SN 110 kV;<br>budowa rozdzielni<br>napowietrznej 110<br>kV; budowa<br>rozdzielni<br>napowietrznej 110 kV<br>w stacji Morzyczyn;<br>budowa rozdzielni<br>wnętrzowej 15 kV;<br>montaż 1 szt.<br>transformatora<br>110/15 KV o mocy 16<br>MVA; wykonanie<br>zdalnego sterowania<br>z NC Szczecin | x | x | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                     |                |                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 974 | Pnoee: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o. ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin | Szczecin       | 1,60                              | 2012-2020 | rozbudowa i modernizacja istn. rozzd. 15kV w stacji transformatorowej 'SO-7/1 POMPOWNIA', budowa linii kablowej SN 15kV od 'SO-7/1 POMPOWNIA' do ZKSN 15kV 'KONCEPTA' przy ul. 1-Maja w Szczecinie, zabudowa rozzd. SN 15kV PKP Energetyka w budynku Podmiotu Przyłączanego, wcinka w istn. linię kablową SN 15kV, na wysokości działki Podmiotu Przyłączanego, oraz przeprowadzenie ww. linii, przelotowo, przez rozzdzielnię SN 15kV PKP Energetyka w budynku Podmiotu Przyłączanego, | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 975 | Budowa GPZ 110/15 kV Szczecin Dąbie                                                                 | Szczecin Dąbie | zasilanie: podst. - 25 rezer. -25 | 2008-2020 | Budowa linii napowietrzno-kablowej SN 110 kV; budowa rozzdzielni napowietrznej 110 kV; budowa rozzdzielni wewnętrznej 15 kV; montaż 2 szt. transformatorów 110/15 KV o mocy 25 MVA każdy; wykonanie zdalnego sterowania z NC Szczecin                                                                                                                                                                                                                                                   | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 976 | Pnoee: hala magazynowa STARGUM Stargard ul. Ciepłna                                                 | Stargard       | 0,02                              | 2016-2019 | Budowa stacji trafo 15/,04kV; przebudowa ist. słupa odłącznikowego L-175-3 w ciągu LPN na słup rozłącznikowy z dwoma podejściami kablowymi i jednym napowietrznym; ułożenie linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 1x70; ułożenie linii nn od proj. stacji transformatorowej do proj. złącza kablowego ZK1+PL                                                                                                                                                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                                                                                                        |                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 977 | Przyłączenie części węzła elektroenergetycznego 15kV w Szczecinie w rejonie ul. Kniewskiej o mocy 8MW do sieci ENEA Operator Sp. z o.o | Szczecin          | 8,00 | 2016-2020 | Budowa złącza ZKSN 15kV o mocy 8,0MW; budowa linii kablowej 15kV z pola liniowego stacji trafo ENEA 110/15kV<br>Załącz do proj. ZKSN; wykonanie sieci i instalacji odbiorczej; opracowanie instrukcji współpracy | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 978 | Pnoee: PKP PLK S.A. ZLK w Zielonej Górze - nastawnia KOB Kostrzyn nad Odrą                                                             | Kostrzyn          | 0,07 | 2017-2019 | wcinka w istn. linię kablową YAKY 4x240m i wydłużenie jej o około 20m; zabudowa złącza kablowo-pomiarowego ZK3b+PL                                                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 979 | Pnoee: Multi Projekt - budynek biurowy ul. Południowa Szczecin                                                                         | Szczecin          | 0,50 | 2016-2019 | Wcinka w istn. linię kablową 3xXRUHAKXS 1x120 i jej wydłużenie o około 2x15m; zabudowa złącza ZKSN 15kV                                                                                                          | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 980 | Pnoee:PT Tramwaje „Chmielewskiego”                                                                                                     | Szczecin          | 4,00 | 2017-2020 | zakres prac:<br>-przebudowa rozdzielni SN SG; - ułożenie linii kabl. 3xXRUHAKXS 1x120 l=ok.720m; - zabudowa złącza ZKSN 15kV; - ułożenie linii kabl. 3xXRUHAKXS 1x120 l=ok.920m                                  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 981 | Pnoee: ZLK Z. Góra – nast. KOB rezerwa                                                                                                 | Kostrzyn nad Odrą | 0,04 | 2017-2019 | zabudowa złącza ZK1+PL z bezpośrednim pomiarem energii; - obustronne wycofanie istn. linii kabl. YAKY 4x120 z TG nastawni oraz szafy SZR (PT3); - wydłużenie linii kabl. jw. złącza ZK1+PL i RGnN ST PT-3        | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                      |                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 982 | PNOEE: Multi Inwest Szczecin         | Szczecin                            | 0,10 | 2017-2019 | Zakres prac:<br>- zabudowa proj. stacji transformatorowej; - wycofanie istn. linii kabl. 3xXRUHAKXs 1x240 z ST 198-1 "Miła"; - wydłużenie istn. wycofanej z ST 198-1 "Miła" linii kabl. 3xXRUHAKXs 1x240 l=ok. 100m do nowo zabudowanej ST; - budowa linii kabl. 3xXRUHAKXs 1x240 od nowo zabudowanej ST do ST 198-1 "Miła" l=ok. 100m; - zabudowa proj. ZKP przy nowo zabudowanej ST wraz z linia kablową zasilającą 0,4kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 983 | PNOEE: PLK CRI urządz. EOR l. nr 273 | Namyślin, Boleszkowice, Mieszkowice | 0,29 | 2017-2019 | 1) st. Namyślin (STs 267)<br>- zabudowa proj. złącza ZK3b+PL p.pośr. w ciągu istn. linii kablowej YAKY 4x120 relacji STs 267-ZK4 bud. stacyjny (EOR1); - zabudowa przy STs 267 i zasilenie z RGnN STs 267 proj. złącza ZK1+PL bezpośr. (EOR2),<br>2) st. Boleszkowice (STs 273)<br>- przebudowa istn. złącza ZK1+PL na ZK3e+2PL (EOR1); - wymiana trafo w STs 273 na 160kVA; - zabudowa przy STs 273 i zasilenie z RGnN STs 273 proj. złącza ZK1+PL bezpośr. (EOR2);<br>3) st. Mieszkowice (STs 279)<br>- przeniesienie istn. STs 279 oraz RT 279 z terenu prywatnego na kolejowy; - zabudowa proj. złącza ZK3e+2PL przy przejeździe kol. w km 279,410 (EOR1);<br>wymiana istn. linii kabl. YAKY 4x35 na YAKY 4x120 od STs | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                   |                        |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 984 | PNOEE: PLK CRI<br>Gorzów Wlkp. -<br>Nastawnia Go1 | Gorzów<br>Wielkopolski | 0,11 | 2017-2019 | 1) wzrost mocy dla<br>potrzeb zasilania<br>oświetlenia<br>zewnętrznego<br>- wymiana istn. linii<br>kabl. YAKY 4x150 na<br>proj. YAKXs 4x240<br>pomiedzy RGnN ST<br>SO-II a R14,<br>- wymiana istn. linii<br>kabl. YKY 4x16 na<br>proj. YKXs 4x35<br>pomiedzy R14 a<br>rozdz. "pod<br>schodami"<br>- zabudowa<br>półpośredniego<br>układu pomiarowego<br>w pomieszczeniu<br>rozdz. "pod<br>schodami"<br>2) wzrost mocy dla<br>potrzeb zasilania<br>nastawni Go1<br>- wymiana istn. złącza<br>.ZK1b+PL na<br>ZK3b+PL z<br>półpośrednim<br>układem<br>pomiarowym,<br>- wymiana istn. linii<br>kabl. YAKY 4x70 na<br>proj. YAKXs 4x240<br>pomiedzy RGnN ST<br>SO-II a nowo<br>zabudowanym<br>ZK3b+PL, | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 985 | PNOEE: Soft Elektronik<br>Szczecin                | Szczecin               | 0,25 | 2017-2020 | -przełożenie istn. linii<br>kabl. 15kV<br>3xXRUHAKXS 1x120;<br>- zabudowa proj.<br>stacji transf.<br>wnętrzowej w<br>obiekcie<br>przyłączanym z<br>transformatorem<br>400kVA w izolacji<br>żywicznej;<br>- przecięcie i<br>wydłużenie w<br>kierunku nowo<br>zabudowanej ST<br>(przelot) jednej z<br>przełożonych linii<br>kabl. 15kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 986 | PNOEE: RISCO Dariusz<br>Lepa Ustowo               | Kołbaskowo             | 0,05 | 2018-2019 | Budowa linii<br>kablowej YAKXs<br>4x120 l=80m wraz ze<br>złączem ZK1+PL<br>bezpośr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 987 | Pnoee ABK KOMPLET -<br>Sp. z o.o.                 | Szczecin               | 1,70 | 2018-2020 | Budowa linii<br>kablowej SN 3x<br>XRUHAKXs 1x240<br>wraz ze złączem<br>kablowym ZKSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 988 | PNOEE: PLK CRI przył.<br>nN Szczecin Gumień       | Szczecin               | 0,58 | 2018-2020 | Zabudowa nowej ST<br>w rejonie nastawni<br>Gm1, wymiana<br>transfomatorów w<br>istn. stacjach (ST-4-1<br>Przejazd Gumieńce,<br>ST-1 Do Rajkowa),<br>przebudopwa/budow<br>a sieci 0,4kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                             |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 989 | Pnoee Fere Marcin<br>Przybylski-zakład prod | Szczecin                          | 0,15 | 2018-2020 | Wcinka i wydłużenie linii SN, zabudowa stacji transformatorowej, budowa złącza kablowo-pomiarowego ZK1+PL przy ST                                                                        | x | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 990 | Pnoee: Gastronom P.H. Paweł Hurkała         | Szczecin                          | 5,70 | 2018-2020 | Wcinka i wydłużenie linii SN, zabudowa ZKSN, budowa linii SN do ST Klienta                                                                                                               | x | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 991 | PNOEE: PW MAT<br>Szczecin                   | Szczecin                          | 0,52 | 2018-2020 | Wcinka i wydłużenie linii SN, zabudowa stacji transformatorowej, wymiana transformatora w ST-1 Do Rajkowa, budowa sieci rozdzielczej nN na terenie osiedla                               | x | x | x | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 992 | PNOEE: Quickex Plast<br>Szczecin            | Szczecin                          | 0,60 | 2018-2019 | Wymiana ZKSN 3-polowego na ZKSN 4-polowe                                                                                                                                                 | x | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 993 | Ryszard Kopacz<br>Parłówko 2/1 72-510Wolin  | Wolin                             | 0,01 | 2018-2019 | Budowa linii kablowej wraz ze złączem ZK1+PL bezpośr., przebudowa węzła kablowego przy budynku stacyjnym na st. Parłówko                                                                 | x |   | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 994 | PNOEE: PKP IC Sz-n<br>Zaleskie Łęgi         | Szczecin                          | 1,60 | 2018-2020 | Wyposażenie i włączenie do zdalnego sterowania z NC pola w stacji GSZ Szczecin Port Centralny                                                                                            | x | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 995 | Pnoee: Kompresor<br>Centrum P.P.U.H. s. c.  | Szczecin                          | 0,06 | 2018-2019 | Budowa linii kablowej YAKXs 4x120 l=60m wraz ze złączem ZK1+PL pp                                                                                                                        | x | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 996 | Pnoee budynek dworca<br>PKP Sz-n Główny     | Szczecin                          | 1,00 | 2015-2019 | Częściowe wyposażenie nowo zabudowanej w ramach usunięcia kolizji ST Ekspedycja, zwrot części kosztów na rzecz PKP S.A. wg umowy usunięcia kolizji; zakup transformatora do ST Pompownia | x | x | x |   |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 997 | PNOEE: PKP PLK E59<br>gr.ERD-PT Szamotuły   | Szamotuły                         | 0,76 | 2018-2021 | Wymiana transformatorów w ST, zabudowa złącz kablowo-pomiarowych przy ST i ich zasilenie z RGnN                                                                                          | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 998 | PNOEE: PKP PLK E59<br>PT Szamotuły-Samołęż  | Wronki,<br>Obrzycko,<br>Szamotuły | 0,76 | 2018-2021 | Wymiana transformatorów w ST, zabudowa złącz kablowo-pomiarowych przy ST i ich zasilenie z RGnN                                                                                          | x |   | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| 999 | PNOEE: PKP PLK E59<br>PT Samołęż-km 52,265  | Wronki                            | 0,76 | 2018-2021 | Wymiana transformatorów w ST, zabudowa złącz kablowo-pomiarowych przy ST i ich zasilenie z RGnN                                                                                          | x |   | x | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                  |                              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | PNOEE: Index-Nieruchomości-II                    | Szczecin                     | 0,02                 | 2018-2020 | Przebudowa/budowa sieci nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE.działki budowlane - Biały Gaj              | Goleniów                     | 0,06                 | 2018-2019 | Budowa sieci nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE.EOR na linii kolejowej 401                 | Goleniów, Przybiernów, Wolin | 0,13                 | 2018-2019 | Przebudowa sieci rozdzielczych nN wyprowadzonych ze stacji ST14 Rurka, ST37 Łożnica, ST59 Parłówko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PKP PLK CRI Infrastruktura peronowa Szczecin Gł. | Szczecin                     | post.-0,19 rez.-0,19 | 2019-2020 | Dla zasnania podstawowego:<br>1. Istn. stację transformatorową PKP/ST/9/1086 „Ekspedycja” dostosować do zwiększonego poboru mocy – wymienić przekładniki prądowe w kontrolnym układzie pomiarowym rozdzielnicy nN R1a na 1000/5.<br>2. W pobliżu stacji transformatorowej PKP/ST/9/1086 „Ekspedycja”, w poziomie peronu I przy ścianie szczytowej budynku D4 zbudować proj. złącze kablowo-pomiarowe przystosowane do zabudowy półpośredniego pomiaru energii.<br>3. Nowo zbudowane złącze kablowo-pomiarowe zasilić linią kablową o długości i przekroju wg potrzeb z wolnego pola odpływowego rozdzielnicy 0,4kV R1a stacji transformatorowej | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                               |          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | Pnoee PKP CARGO S.A.-kontener | Szczecin | 0,02 | 2019      | 1. Przy budynku SPA2 zabudować proj. złącze kablowe ZK1b+PL wolnostojące.<br>2. Linię kablową YAKY 4 x 120mm2 zasilającą ZK3+2PL wycofać, wydłużyć wg potrzeb i wprowadzić do proj. ZK1b+PL.<br>3. Z proj. ZK1b+PL zasilic ZK3+2PL.<br>4. Zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe oraz układ pomiarowy w proj. ZK1b+PL.<br>5. Wartości zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 0,4kV dobrać zapewniając selektywność ich działania.                                                                        | x |  | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee ZRK DOM Szczecin Dąbie  | Szczecin | 0,04 | 2019-2020 | 1. W istn. stacji transformatorowej ST 198-2 Dąbie osobowa wymienić transformator z 160 na 630 kVA.<br>2. Linie zasilającą SK2 o długości około 100 m typu YAKY 4 x 70 wymienić na YAKXs 4 x 240.<br>3. Przy SK2 zlokalizowanej na dz. 2/22 obr. 4055 Szczecin Dąbie zabudować proj. ZK3a+PL.<br>4. Wymienioną linię kablową typu YAKYXs 4 x 240 wyprowadzić z SK2 i wprowadzić do proj. ZK3a+PL i dalej do SK2.<br>5. W proj. ZK3a+PL zabudować układ pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe. | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                    |          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | PNOEE: Gmina Szczecin ZUK - Kąpielisko Dziewoklicz | Szczecin | 0,09 | 2019-2020 | 1. Istn. stację transformatorową ST-207 „nastawnia Dziewoklicz” dostosować wg potrzeb;<br>2. Na działce nr 3/14, w miejscu proponowanym przez podmiot Przyłączany zabudować proj. złącze kablowo-pomiarowe przystosowane do półpośredniego pomiaru energii;<br>3. Z wolnego pola odpływowego w RGnN ST-207 „nastawnia Dziewoklicz” wyprowadzić w kierunku nowo zabudowanego złącza kablowo-pomiarowego jw. linię kablową YAKXs 4x240 o szacunkowej długości 280m;<br>Wartości zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 0,4kV dobrać zapewniając selektywność działania. | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee SELLPAP IMPORT-EKSPORT Andrzej Mie           | Stargard | 0,01 | 2019      | 1. W pasie drogowym przy granicy działki 5/11 zabudować proj. złącza ZK-1b + PL.<br>2. Proj. złącze ZK-1b + PL zasilić kablem YAKY4X240 mm <sup>2</sup> ze złącza kablowego ZK-1b + PL zabudowanego przy działce 5/10 ( DELTA TECHNIQUE).<br>3. W proj. złączu ZK-1b + PL. zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe 3x20A .<br>4. Wartość zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 0,4kV dobrać zapewniając selektywność działania.                                                                                                                                     | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee ANWIM St. paliw Szczecin Podjuchy            | Szczecin | 0,07 | 2019      | 1. W istn. stacji transformatorowej ST 344 Anwim wymienić transformator z 63 na 160 kVA.<br>2. Istn. ZK1+PL wymienić na ZK1+PL z układem półpośrednim.<br>3. W istn. ZK1+PL zabudować układ pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                                |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | Pnoee PLK Lubiewo<br>Kontener SRK              | Lubiewo     | 0,04 | 2019      | 1. Przy nastawni Lubiewo, linia kolejowa 401 istn. ZK2+2PL zdemontować.<br>2. W miejscu zdemontowanego złącza zabudować proj. ZK+3PL a kable zasilające i odpływowe oraz układy pomiarowe z zdemontowanego ZK2+2PL przełożyć do proj. ZK+3PL.                                                                                                                                                                         | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee PLK Prztyór km 96                        | Świnoujście | 1,24 | 2019-2020 | - Zabudować staroużyteczne pole WN w rozdzielni 15 kV w PT Świnoujście.<br>- Przy istn. PKP/ST/2/1020/E na dz. nr 205 zabudować staroużyteczne ZKSN(PKP/ZKSN/2/1133).<br>- Z zabudowanego pola WN w PT Świnoujście wyprowadzić linię kablową SN wg obliczeń w kierunku staroużytecznego ZKSN(PKP/ZKSN/2/1133).G9                                                                                                      | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee PERFECT Maciej Ochroński hala magazynowa | Goleniów    | 0,04 | 2019-2020 | 1. na granicy działki podmiotu przyłączanego zabudować proj. złącze ZK-1 + PL.<br>2. proj. złącze ZK-1 + PL zasilić kablem o przekroju wg obliczeń z rozdzielni nn stacji transformatorowej ST 140 EUROCASH do proj. złącza ZK-1 + PL.<br>3. w proj. złączu ZK-1 + PL. zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe 3x63A .<br>wartość zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 0,4kV dobrać zapewniając selektywność działania. | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                          |          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |   |   |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | PNOEE Gmina Szczecin-<br>stadion miejski | Szczecin | 2,18 | 2019-2020 | 1. W rejonie ul. Twardowskiego / Witkiewicza na dz. nr 5/12, przy granicy dz. nr 10, zabudować proj. złącze kablowe ZKSN 15kV jako przelotowe o 3-polach liniowych rozłącznikowych w izolacji SF6.<br>2. Na wysokości nowo zabudowanego złącza jw., istn. linię kablową SN 3xXRUHAKXs 1x240 relacji pole rozłącznikowe nr 2 ST-3-1 „Turzyn” i pole rozłącznikowe nr 1 ST-6 „Różanka”, przeciąć i wydłużyć wg potrzeb w kierunku nowo zabudowanego złącza.<br>3. Udostępnić wykonawcy Podmiotu Przyłączanego pole liniowe rozłącznikowe nr 2 w nowo zabudowanym złączu jw. celem wprowadzenia abonenckiej linii zasilającej. | x |  | x | x |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee PLK St.Krzyż<br>-Ładownia          | Krzyż    | 0,01 | 2019      | 1. W miejscu istn. ZK+2PL zlokalizowanym na terenie Ładowni Krzyż zabudować ZK1+3PL wyposażone zabezpieczenie przedlicznikowe oraz układ pomiarowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |  | x |   |  |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------------------------|---------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| ### | Pnoee:PLK windy Krzyż           | Krzyż   | 0,08 | 2019      | 1. Z istniejącej szafy kablowo pomiarowej na peronie I wycofać kabel YAKY 4 x 240 biegnący ze stacji transformatorowej SO1 .<br>2. Przy ist . szafie kablowo pomiarowej zabudować proj. złącze kablowo- pomiarowe ZKb1+PL wyposażone w podstawy zabezpieczeń przedlicznikowych, przekładniki prądowe 150/5 oraz nadstawkę pomiarową przystosowaną do pośredniego pomiaru energii.<br>3. Nowo zabudowane złącze kablowo- pomiarowe zasilić ze stacji transformatorowej SO1 wycofanym z szafy kablowo- pomiarowej kablem YAKY 4x240 .<br>4. Szafę kablowo- pomiarową zasilić z nowo zabudowanego złącza kablowo – pomiarowego ZK1b+PL kablem YAKY 4x240 . | x |  | x |   |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Pnoee: PKP S.A. dworzec Witnica | Witnica | 0,13 | 2019-2020 | 1. Na terenie radowni (dz. nr 1251/14 obręb Witnica 0006) zabudować małogabarytową stację transformatorową 15/0,4kV wyposażoną w rozdzielnicę 15kV o trzech polach (pole liniowe rozłącznikowe dla włączenia linii zasilającej 15kV, pole pomiarowe, pole transformatorowe, transformator 160kVA, rozdzielnicę 0,4kV wg potrzeb oraz pośredni układ pomiarowy.<br>2. Do ww. stacji transformatorowej wykonać kablówce przyłącze 15kV z sieci Enea Operator wg warunków przyłączenia 13365/2018/OD2/R R2.<br>3. Złącze kablówce SK4 zabudowane przy ścianie szczytowej budynku dworca w ramach warunków usunięcia kolizji ERD5j-1-5176/001/2019          | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  | budowa sieci |



|     |                                           |                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |              |
|-----|-------------------------------------------|------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------|
| ### | Pnoee Zb. Frątczak garaż Pyrzyce          | Pyrzyce          | 0,01 | 2019      | Przy złączu kablowym NN numer SK przy byłej bazie DS zabudować ZK1+PL. ZK1+PL zasilić z odpływu złącza kablowego NN numer SK przy byłej bazie DS. Wartość zabezpieczeń w sieci rozdzielczej 0,4kV dobrać zapewniając selektywność działania. | x |  | x |   |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Sowińskiego 72 Sp. z o.o.          | Szczecin         | 0,70 | 2020-2021 | Przebudowa linii 15kV, zabudowa ST wewnętrznej z transformatorem 800kVA                                                                                                                                                                      | x |  |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gezet salony samochodowe Ustowo    | Ustowo           | 0,08 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE Zawiszy Office Center Szczecin      | Szczecin         | 0,20 | 2020-2021 | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x | x |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - rej. SPM      | Szczecin         | 0,15 | 2020-2022 | Przebudowa linii 15kV, zabudowa ZKSN                                                                                                                                                                                                         | x |  |   | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - rej. SPB15    | Szczecin         | 0,08 | 2020-2022 | Przebudowa linii 15kV, zabudowa ZKSN                                                                                                                                                                                                         | x |  |   | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - km 355        | Szczecin         | 0,10 | 2020-2022 | Przebudowa linii 15kV, zabudowa ZKSN                                                                                                                                                                                                         | x |  |   | x | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - srk SPC rez.  | Szczecin         | 0,08 | 2020-2022 | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - srk SPBrez.   | Szczecin         | 0,10 | 2020-2022 | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC srk SPA-rezerwa | Szczecin         | 0,05 | 2020-2022 | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr.dost. SPC - rej.SPAzGSZ   | Szczecin         | 0,37 | 2020-2022 | wyposażenie pola w rozdz. 15kV ST GSZ                                                                                                                                                                                                        | x |  |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK popr. dost SPC rej. SPA5(2)    | Szczecin         | 0,33 | 2020-2022 | wymiana rozdz. 15kV w ST SPA5                                                                                                                                                                                                                | x |  |   |   | x | x |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: PLK GSM-R ORx273-329390-xxx-01     | Nowe Czarnowo    | 0,01 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gm. Goleniów - SKM st. Kliniska    | Kliniska Wielkie | 0,01 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gm. Goleniów - SKM st. Rurka       | Rurka            | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | Star. lk 351 km 173,76 1 wiadukt I Brygad | Stargard         | 0,02 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | GSM-R c0000645_WIE_B,OR x351-067000Chojno | Chojno           | 0,01 | 2020      | wymiana transformatora w STS, budowa przyłącza kablowego z ZKP                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gm. Gryfino - p.o. Czepino         | Czepino          | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gm. Gryfino - st. Gryfino SKM      | Gryfino          | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PLK DSAT Strachocin l k 202 km 328,658    | Stachocin        | 0,01 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | P.O. Zdunowo PKP PLK SRK                  | Szczecin         | 0,05 | 2020      | wymiana transformatora w STS, budowa przyłącza kablowego z ZKP                                                                                                                                                                               | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Choszczno i Z ZP II lk 351        | Choszczno        | 0,08 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP                                                                                                                                                                                | x |  |   | x |   |   |  |  |  |  | budowa sieci |

|     |                                          |                            |      |           |                                                                |   |  |  |   |   |   |   |   |   |              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------|
| ### | PKP PLK St. Choszczno III km 139,814     | Choszczno                  | 0,07 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK przeł. kol. 351 km 137,427       | Choszczno                  | 0,01 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Choszczno II ZP II km 138,800    | Choszczno                  | 0,07 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK SAZ131, DSAT 351                 | Słonice                    | 0,03 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK 351 km 136,640 Gostyczyn         | Gostyczyn                  | 0,03 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK 351 km 129 przejazd              | Słonice                    | 0,01 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Stary Klukom                     | Stary Klukom               | 0,04 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Dolice zasilanie urz. ZZP-I      | Dolice                     | 0,09 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK ST Dolice ZZP II                 | Dolice                     | 0,15 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Kolin ZZP-II urz. EOR            | Kolin                      | 0,07 | 2020      | przebudowa RGnN ST, budowa linii kablowej nN z ZKP             | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK P.O. Ziemomyśl 145,440,          | Ziemomyśl                  | 0,04 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK ośw. zew. Szyn Zdunowo           | Szczecin                   | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Pompownia Stargard               | Stargard                   | 0,01 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK urządzen. PLK Witkowo km 166     | Witkowo Pyrzyckie          | 0,04 | 2020      | wymiana transformatora w ST, budowa przyłącza kablowego z ZKP  | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK urządzenia Morzyca               | Morzyca                    | 0,02 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK DSAT km 157 Dolice- Kolin        | Morzyca                    | 0,02 | 2020      | wymiana transformatora w STS, budowa przyłącza kablowego z ZKP | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK nastawnia Dolice km 152,910      | Dolice                     | 0,03 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK Urządzenia Stargard WTP 242/2017 | Stargard                   | 0,21 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK P.O. Strzebielewo- oświetlenie,  | Strzebielewo               | 0,04 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PKP PLK przejazd w km 165 351 Witkowo    | Witkowo Pyrzyckie          | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | Pnoee: Gmina Goleniów - st. Goleniów     | Goleniów                   | 0,00 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | Pnoee: P4 Sp. z o.o. Bytomska Szczecin   | Szczecin                   | 0,02 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PNOEE P4 Metalowa Szczecin               | Szczecin                   | 0,02 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | PNOEE: Gmina Kobylanka - Miedwiecko      | Miedwiecko                 | 0,02 | 2020      | budowa linii kablowej nN z ZKP                                 | x |  |  | x |   |   |   |   |   | budowa sieci |
| ### | Rezerwa na przyłączanie nowych odbiorców | Teren Oddziału Dystrybucja |      | 2020-2025 |                                                                | x |  |  | x | x | x | x | x | x | budowa sieci |

|                                                                                    |                                                                                                     |                            |  |           |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| ###                                                                                | Rezerwa na rozbudowę sieci                                                                          | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2024-2025 |                                                                                                                                                           | x |   |   |   |   |   |   | x | x | budowa sieci       |
| ###                                                                                |                                                                                                     |                            |  |           |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| II. Zadania inwestycyjne nie związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię |                                                                                                     |                            |  |           |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| SUMA:                                                                              |                                                                                                     |                            |  |           |                                                                                                                                                           | x | x | x | x | x | x | x | x | x |                    |
| 1                                                                                  | Modernizacja zespołów prostownikowych w PT Warszawa Zachodnia                                       | Warszawa                   |  | 2017-2019 | Zespoły prostownikowe                                                                                                                                     | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 2                                                                                  | Modernizacja Linia SN P                                                                             | Kotuń                      |  | 2019-2021 | Linia kablowa SN                                                                                                                                          | x |   | x |   | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 3                                                                                  | Modernizacja Linia 15k                                                                              | Zalesie                    |  | 2019      | Linia kablowa SN                                                                                                                                          | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 4                                                                                  | Połączenie z siecią PGE                                                                             | szewnica                   |  | 2020-2021 | Linia 110kV                                                                                                                                               | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 5                                                                                  | Połączenie z siecią PGE                                                                             | Dobczyn                    |  | 2020-2021 | Linia 110kV                                                                                                                                               | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 6                                                                                  | Połączenie z siecią PGE                                                                             | Kietlanka                  |  | 2019-2020 | Linia 110kV                                                                                                                                               | x |   | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 7                                                                                  | Modernizacja zespołu w                                                                              | Warszawa                   |  | 2019      | Zespół prostownikowy                                                                                                                                      | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 8                                                                                  | Modernizacja linii SN 15kV PKP2 zasilającej PT Mińsk Mazowiecki                                     | Mińsk Mazowiecki           |  | 2020-2021 | Linia kablowa SN                                                                                                                                          | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 9                                                                                  | Modernizacja układu zasilania PT Karolew                                                            | Karolew                    |  | 2020      | Linia kablowa SN Pola SN                                                                                                                                  | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 10                                                                                 | Modernizacja linii SN 15kV PKP2 zasilającej PT Ostrołęka                                            | Ostrołęka                  |  | 2020-2021 | Linia kablowa SN                                                                                                                                          | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 11                                                                                 | Wymiana awaryjna RSN 15kV PT Praga                                                                  | Warszawa                   |  | 2019      | Pola SN                                                                                                                                                   | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 12                                                                                 | Bateria akumulatorów PT Białki                                                                      | Białki Siedleckie          |  | 2019      | Bateria akumulatorów                                                                                                                                      | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 13                                                                                 | Wymiana UPS w KS Kietlanka i KS Sadowne                                                             | Kietlanka, Sadowne         |  | 2019      | UPS                                                                                                                                                       | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 14                                                                                 | Przebudowa 100% części napowietrznej linii SN 30 kV PKP-1 zasilającej PT Kusięta z GPZ Wrzosowa     | Kusięta                    |  | 2015-2021 | przebudowy części napow. linii z linii AFL 3 x 120 na linie typu AFL 3 x 185 na długości około 5,6 km wraz z wymianą 43 stan. słupów oraz izolacji linii. | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 15                                                                                 | Przebudowa 100% części napowietrznej linii SN 30 kV PKP-2 zasilającej PT Kusięta z GPZ Wrzosowa     | Kusięta                    |  | 2015-2021 | przebudowy części napow. linii z linii AFL 3 x 120 na linie typu AFL 3 x 185 na długości około 5,6 km wraz z wymianą stan. słupów oraz izolacji linii.    | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 16                                                                                 | Przebudowa 100% części napowietrznej linii SN 30 kV PKP-1 zasilającej PT Częstochowa z GPZ Wrzosowa | Częstochowa                |  | 2015-2021 | przebudowy części napow. linii z linii AFL 3 x 120 na linie typu AFL 3 x 185 na długości około 2,6 km wraz z wymianą 43 stan. słupów oraz izolacji linii. | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 17                                                                                 | Przebudowa 100% części napowietrznej linii SN 30 kV PKP-2 zasilającej PT Częstochowa z GPZ Wrzosowa | Częstochowa                |  | 2015-2021 | przebudowy części napow. linii z linii AFL 3 x 120 na linie typu AFL 3 x 185 na długości około 2,6 km wraz z wymianą 43 stan. słupów oraz izolacji linii. | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| 18 | Modernizacja automatyki rozdzielni nN potrzeb własnych oraz rozdzielni nn prądu stałego i przemiennego w pięciu obiektach podstacji trakcyjnych (PT Koniecpol, PT Czarków, PT Cykarzew, PT Wistka, PT Działoszyn) | Koniecpol<br>Czarków,<br>Cykarzew,<br>Wistka,<br>Działoszyn |  | 2017-2019 | modernizacja<br>Modernizacja rozdzielni potrzeb własnych oraz rozdzielni nn prądu stałego i prądu przemiennego na podstacji. W PT Kusięta, PT Koniecpol, PT Julianka, PT Czarków, PT Cykarzew, PT Wistka, PT Pludry, PT Działoszyn.                                                                                                                                                                                                                              | x | x | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 19 | Modernizacja zasilaczy 3 kV z podstacji trakcyjnej 18P Kalety wraz z modernizacją kabli sterowniczych i powrotnych                                                                                                | Kalety                                                      |  | 2017-2019 | modernizacji linii zasilaczy 3 kV oraz kabli sterowniczych i powrotnych. linie zasilaczy SN 3 kV część kablowa YAKY 1*500 mm2 długości ogółem 780m, część napowietrzna AFL 2 x 185mm <sup>2</sup> długość ogółem 1910 m. kable powrotne typu YAKY 1 x 240 - 4 szt 3x300m, 1 x 280,m, 1 x 370m ogółem trasa dł. 1250 m                                                                                                                                            |   | x |   |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 20 | Modernizacja zasilaczy 3 kV przy KS Ciasna wraz z modernizacją kabli uszyniających i sterowniczych                                                                                                                | Ciasna                                                      |  | 2017-2021 | modernizacji linii zasilaczy 3 kV oraz kabli sterowniczych, uszyniających oraz linii zasilającej nN z LPN Lubliniec - Sowczyce STS Ciasna , linie zasilaczy SN 3 kV część kablowa YAKYFpy 1*500 mm2 długości ogółem 250 m, część napow. AFL 2 x 185mm <sup>2</sup> długość ogółem 400 m. kable uszyniające typu YAKY 1 x 240 - 4 szt dł. 40 m , kable sterownicze do odłączników typu YKSY wielożyłowe, linia zasilająca kabine sekcyjna nN YAKY 4 x 35 dł. 120m | x | x | x | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 21 | Przebudowa linii zasilającej SN 15 kV PKP-4 do PT Żarki z GPZ Mijaczów                                                                                                                                            | Żarki,<br>Myszków                                           |  | 2017-2020 | przebudowy części napow. linii z linii AFL 3 x 120 na linie typu AFL6 3 x 185 na długości 6800 km oraz części kablowej typu YHdAKY 3 x1 x 240 dł. 420m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |

[illegible]

|    |                                                                             |                         |  |           |                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------|
| 34 | Zabud i włącz doNC Idzikowice-PTŻurawia                                     | Chrząszczew             |  | 2018-2019 | zabudowa reklozera 35/2L Chrząszczew                                                           | x | x |   |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 35 | Modernizacja zasilacza KS Sobów k.Grębów                                    | KS Sobów                |  | 2019      | Modernizacja zasilacza k.Grębów                                                                | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 36 | Mod. PKP1,PKP2 GPZ Przysucha-PT Przys.                                      | Przysucha               |  | 2017-2019 | Wymiana słupów w linii zasilającej wraz z wykonaniem wycinki                                   | x |   | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 37 | Wypożaenie KS Dębska Wola                                                   | Dębska Wola             |  | 2019      | Przebudowa układu kabiny sekcyjnej modernizacja i wypsażenie w nowy system zdlanego sterowania | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 38 | Celka minusowa PT Grzybów.                                                  | Grzybów                 |  | 2019      | Przebudowa celki minusowej związanej z modernizacją układu                                     | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 39 | Wym. awaryjna kabla zasilacza Starzyny2                                     | Starzyny                |  | 2019      | Modernizacja i wymiana kabla zasilacza                                                         | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 40 | wym. aparatu YTYS w PT Szczekociny                                          | Szczekociny             |  | 2019      | modernizacja urzędzania YTYS w PT                                                              | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 41 | kompensator PT Kotowice                                                     | Kotowice                |  | 2019      | modernizacja kompensatora mocy biernej                                                         | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 42 | wym. modułów komp PT Kielce Piaski                                          | Kielce                  |  | 2019      | modernizacja kompensatora mocy biernej                                                         | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 43 | Modernizacja PT Jastrząb -zmiana napięcia zas. z 30kV na 15kV               | Jastrząb                |  | 2020-2023 | Modernizacja PT Jastrząb zmiana zasilanaia z 30kV na 15kV                                      | x |   |   | x | x | x | x |  |  | modernizacja sieci |
| 44 | Wymiana baterii akumulatorów i prostownika na podstacji trakcyjnej PT Tunel | Tunel                   |  | 2020      | Wymiana baterii akumulatorów i prostownika na podstacji trakcyjnej PT Tunel                    | x |   |   | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 45 | Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Barłogi                                | PT Barłogi              |  | 2016-2021 | termomodernizacja istniejących kontenerów, zabudowa systemu klimatyzacji, modernizacja R15kV   | x | x | x |   | x |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 46 | Modernizacja rozdzielni SN PT Tomaszów Mazowiecki                           | PT Tomaszów Mazowiecki  |  | 2016-2019 |                                                                                                |   | x |   |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 47 | Modernizacja linii zasilaczy 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski            | PT Piotrków Trybunalski |  | 2016-2021 | wymiana kabli zasilaczy 3kV DC                                                                 | x | x | x |   | x |   |   |  |  | modernizacja sieci |



[illegible]





|     |                                                                                                                   |                                   |  |           |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| 88  | Modernizacja linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV PKP 3 zasilającą podstację trakcyjną 34 P Ptaszkowa           |                                   |  | 2019-2019 | Wymian linii napowietrznej                                                                                                                          | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 89  | Przebudowa linii SN PKP 51 i PKP 52 zasilających podstację trakcyjną Kraków Podłęże                               |                                   |  | 2019-2020 | Budowa linii kablowej                                                                                                                               | x |   |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 90  | Wymiana uszkodzonej osłony metalowej na linii kablowej LPN Płaszów - Podbory w rejonie ul. Kamińskiego w Krakowie |                                   |  | 2019-2019 | Wymian linii kablowej                                                                                                                               | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 91  | Przebudowa złącz kablowych zabudowanych na likwidowanym budynku stacyjnym w Libiążu.                              |                                   |  | 2019-2020 | Wymiana złącz kablowych                                                                                                                             | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 92  | Wymiana linii SN 15kV PKP2 do PT Czechowice Dziedzice                                                             | Czechowice Dziedzice              |  | 2019      | Wymiana linii SN                                                                                                                                    | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 93  | Wymiana linii zasilająca PT PKP2 PT Suszec                                                                        | Suszec                            |  | 2019      | Wymiana linii SN                                                                                                                                    | x |   | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 94  | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym PT Lasek                                             |                                   |  | 2019      | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym                                                                                        | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 95  | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym PT Sarzyna                                           |                                   |  | 2019      | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym                                                                                        | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 96  | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym PT Grodzisko                                         |                                   |  | 2019      | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym                                                                                        | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 97  | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym PT Tuchów                                            |                                   |  | 2019      | Wymian baterii akumulatorowej wraz z prostownikiem ładowczym                                                                                        | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 98  | Przebudowa linii zasilających PKP-1 i PKP-2 do PT Kobylnica etap I                                                | Kobylnica woj. wielkopolskie      |  | 2015-2021 | budowa linii kablowych PKP-1 i PKP-2 o długości ok. 2 700 m każda i przekroju 240 mm2; demontaż części linii napowietrznych o dł. ok. 3 500 m każda | x | x | x | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 99  | Przebudowa linii zasilającej PKP-1 do PT Rudnicze                                                                 | Poznań                            |  | 2015-2020 | budowa linii kablowej PKP-1 o długości ok. 2 700 m przekroju 240 mm2; demontaż linii napowietrznej                                                  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 100 | Modernizacja automatyki w rozdz. 3kV PT i KS przy linii kolejowej nr 353 od PT Kobylnica do KS Lubiń              | Kobylnica, Fałkowo, Jankowo Dolne |  | 2016-2019 | modernizacja automatyki na podstacjach trakcyjnych przy linii 353                                                                                   | x | x |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 101 | Modernizacja odcinka kablowego linii zasilającej PKP-1 do PT Jankowo Dolne                                        | podejście do GPZ Trzemeszno       |  | 2016-2019 | wymiana odcinka kablowego linii zasilającej przy GPZ - ok. 900 m                                                                                    | x | x |   | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |











|     |                                                                                 |                                          |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------|
| 208 | Przebudowa linii LPN 6 kV Herby Nowe - Kłobuck z przeizolowaniem linii na 15 kV | Herby Nowe, Wręczyca, Kłobuck            |  | 2016-2022 | przebudowa linii napowietrzno kablowej - części napow. linii z linii AFL 3 x 35 na linie typu AFL 3 x 50 na długości około 21 km ( w obszarach leśnych w wykonaniu w systemie PAS), wraz z wymianą słupów oraz izolacji linii oraz wymianę linii kablowej na długości około 850 m z dotychczasowej typu HAKnFty 3*50 mm2 na kabel typu 3*HRUHAKXS 1*120 mm2, wymianę istniejących stanowisk słupowych stacji transformatorowych wraz ze stanowiskami odłącznikowymi i odłącznikami OT oraz rozdzielnicami nN powyższych stacji (bez wymiany jednostek mocy)                                                        | x | x | x | x | x | x |  |  |  | modernizacja sieci |
| 209 | Przebudowa LPN 15 kV Sowczyce - Kluczbork odłącznik graniczny OL 31             | Sowczyce , Olesno Śląskie, Stare Olesno, |  | 2016-2022 | przebudowa linii obejmująca przebudowę części napow. linii z linii AFL 3 x 35 na linie typu AFL 3 x 50 na długości około 10,5 km ( w obszarach leśnych w wykonaniu w systemie PAS) wraz z wymianą słupów oraz izolacji linii oraz wymianę linii kablowej na długości około 2500 m z dotychczasowej typu HAKnFty 3*50 mm2 na kabel typu 3*XRUHAKXS 1*120 mm2. wymiana istniejących stanowisk słupowych stacji transformatorowych wraz ze stanowiskami odłącznikowymi i odłącznikami OT oraz rozdzielnicami nN powyższych stacji (bez wymiany jednostek mocy) zabudowa 1 szt.wyłącznika napowietrznego typu reklozer | x | x | x | x | x | x |  |  |  | modernizacja sieci |





|     |                                                                                    |                  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------|
| 245 | Mod. Zesp. Prost. Nr 1 w PT Żurawia                                                |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 246 | Mod. LPN 6kV Jastrząb - Skarżysko Kam.                                             |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 247 | Mod. LPN 15 kV Chronów - Przysucha                                                 |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 248 | Mod. PKP2 15 kV GPZ Warka-PT Michalczew                                            |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 249 | Modernizacja LPN 15 kV Przysucha- Tomasz                                           |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 250 | Modernizacja LPN 15 kV Przysucha- Radzic                                           |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 251 | Mod. LPN 15 kV Budy Zos.-Huta Zaw.                                                 |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 252 | Wym.trafo w szafie RT4 sbl Opoczno-Mysli                                           |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 253 | Wym. baterii akum. St. Kozłów Compact                                              |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 254 | Wymiana słupów LPN Myślibórz-Płaskowice                                            |                  |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 255 | Moder. stacji transf. nr4 Wola Baranowsk                                           | Wola Baranowska  |  | 2017-2020 | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 256 | Moder.l.LPN Wólka Okopska-kier.Rampy                                               | Wólka Okopska    |  | 2017-2020 | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 257 | Modernizacja linii nap- kabl ŻytkowDęblin                                          | Żytkowice        |  | 2017-2023 | Zgodnie z nazwą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x |   |   | x | x | x | x |  |  | modernizacja sieci |
| 258 | Przeiz.li.LPN PT Motycz PT Klem. 6/15 kV                                           | Klementowice     |  | 2013-2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 259 | Modern. st.tr. MSTW1 Rozwadów                                                      | Rozwadów         |  | 2016-2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x | x |   |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 260 | Przebudowa LPN 6 kV PT Kłobuck - kier. Działoszyn z przeizolowaniem linii na 15 kV | gmina Działoszyn |  | 2016-2022 | przebudowa linii na linie w izolacji na napięcie 15 kV obejmująca przebudowę części napow. linii z linii AFL 3 x 35 na linie typu AFL 3 x 50 na długości około 22,5 km ( w obszarach leśnych w wykonaniu w systemie PAS), wraz z wymianą słupów oraz izolacji linii oraz wymianę linii kablowej na długości około 550 m z dotychczasowej typu HAKnFty 3*50 mm2 na kabel typu 3*XRUHAKXS 1*120 mm2., wymiana istniejących stanowisk słupowych stacji transformatorowych wraz ze stanowiskami odłącznikowymi i odłącznikami OT oraz rozdzielnicami nN powyższych stacji (bez wymiany jednostek mocy) zabudowa 2 szt. wyłączników napowietrznych typu reklozer | x | x | x | x | x | x |   |  |  | modernizacja sieci |

[illegible]

|     |                                                                                                                                              |                     |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| 267 | Budowa LPN 15kV Kraków Mydlniki – Batowice na odc. od stan. 137 (km 2,300) do stan. 145 (km 3,129) l. kolej. nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże | Kraków              |  | 2011-2020 | Na odcinku od stan. nr 137 do stan. nr 145B zastąpić istniejącą linię PN na indywidualnych konstrukcjach wsporczych linią kablową wykonaną kablem XRUHAKXS 1x120/50 mm 2 12/20 kV, istniejącą napowietrzną stacją transformatorową 6/0,4 kV nr 140A zastąpić kontenerową stacją transformatorową typu STLmb z transformatorem 15/0,4 kV 100 kVA. | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 268 | Modernizacja pól wyłącznika RS Tarnów                                                                                                        | Tarnów              |  | 2017-2019 | Modernizacja pól wyłącznika RS Tarnów                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 269 | Modernizacja linii LPN Płaszów Podbory odcinek Podbory - Skawina ok 5km                                                                      | Podbory-Skawina     |  | 2017-2020 | Modernizacja linii SN 15 kV polegająca na wymianie konstrukcji wsporczych, wymianie przewodów, wymianie odcinków kablowych na nowe o zwiększonym przekroju, wymianie stacji transformatorowych słupowych                                                                                                                                         | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 270 | Modernizacja LPN Podbory -Spytkowice odcinek Podbory - Facimiech ok 3,5 km                                                                   | Podbory - Facimiech |  | 2017-2020 | Modernizacja linii SN 15 kV polegająca na wymianie konstrukcji wsporczych, wymianie przewodów, wymianie odcinków kablowych na nowe o zwiększonym przekroju, wymianie stacji transformatorowych słupowych                                                                                                                                         | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 271 | Przebudowa linii PKP 51 - wykonanie zasilania do RS1 Prokocim dł. ok 2,4 km                                                                  | Kokotów-Kraków      |  | 2017-2020 | budowa odcinka linii Sn 15 kV o dł. ok. 2,4 km - nawiązanie od istniejącej linii PKP 51 do linii zasilającej RS 1 Prokocim                                                                                                                                                                                                                       | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 272 | Budowa linii SN relacji MSTW Stróże- ST Hospicjum 400m                                                                                       | Stróże              |  | 2017-2020 | Budowa odcinka linii SN 15 kV ze stacji transformatorowej MSTW Stróże do istniejącej stacji transformatorowej Hospicjum w Stróżach                                                                                                                                                                                                               | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |





|     |                                                                                                                           |                                                |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| 299 | Modernizacja szaf rozdzielczych nN w st. Bielsko Biała                                                                    | Biesko Biała Główna                            |  | 2016-2019  | wymiana szaf rozdzielni nN z aparaturą o lepszych parametrach technicznych .Uepszenie środka trwałego.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | x |   |  |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 300 | Modernizacja rozdzielni nN 400/230 Vstacji transformatorowej ZCB Zabrzeg Czarnolesie                                      | ST ZCB Zabrzeg Czarnolesie                     |  | 2016-2019  | Zabudowa rozdzielni dwusekcyjnej typu ZR- W. Pola zasilające wyposażone w wyłączniki mocy mocy 1600A pracujących w układzie SZR i układem pomiarowym półpośrednim, oraz z analizatorem sieci, człony odpływowe przystosowane do zabudowy rozłączników o zakresie prądowym 63-400A , 63-250A ( wymiana rozdzielni z aparaturą o lepszych parametrach technicznych - ulepszenie środka trwałego). | x | x |   |  |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 301 | Modernizacja pól wyłącznikowych z dostosowaniem do zabezpieczeń cyfrowychw ST 1,2,3,4 SławkówPłd; STK Sławków i STK Troks | ST 1,2,3,4 SławkówPłd; STK Sławków i STK Troks |  | 2016-2019  | rozbudowa i modernizacja układów rozdzielczych energii nietrakcyjnej, Uszkodzone wyłączniki APU 30 i APU 50 wskutek długoletniej eksploatacji. Likwidacja azbestu                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |  |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 302 | Modernizacja 4 szt stacji transformatorowej PTG Czechowice Dziedzice                                                      | PTG Czechowice Dziedzice                       |  | 2016-2019  | Istniejące stacje trafo PKG zostały zbudowane 1967r - konstrukcja blaszana na lanej płycie betonowej. Dużę pęknięcia płyty betonowej, elementy konstrukcyjne w niedostępnych miejscach silnie skorodowane, aparaty elektryczne wyeksploatowane.                                                                                                                                                 | x | x |   |  |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 303 | Modernizacja linii LPN Bukowno - D.G. Wschodnia (dokumentacja)                                                            | LPN Bukowno - Sławków                          |  | 2016- 2021 | Wykonanie projektu na wymianę linii kablowej realicji LPN Bukowno - Sławków na długości ok 8 km. Długotrwała eksploatacja, częste awarie.                                                                                                                                                                                                                                                       | x | x |   |  | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |

|     |                                                                                                                                    |                                                               |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| 304 | Modernizacja linii NN<br>Zabrzeg Czarnolesie od<br>st. C do st. D 1500 mb                                                          | Stacja Zabrzeg<br>Czarnolesie                                 |  | 2016-2019  | Linia napowietrzno-<br>kablowa<br>wybudowana w 1967,<br>przebiega przez teren<br>silnie zadrzewiony<br>wielokrotnie zrywana<br>i zwierana przez<br>konary drzew.<br>Wieloletnia<br>ekspoatacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x |   |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 305 | Modernizacja linii LPN<br>1,2 GPZ Lipówka ST<br>D.G.Towarowa<br>(dokumentacja)                                                     | LPN 1,2 GPZ<br>Lipówka ST<br>D.G.Towarowa                     |  | 2016-2021  | Linie napowietrzne<br>eksploatowane od lat<br>70 XX wieku.<br>Skorodowane<br>elementy stalowe na<br>słupach, przewody<br>AFL nadają się do<br>wymiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x |   | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 306 | Modernizacja stacji<br>transformatorowej<br>STK 1 w Dąbrowa<br>Górnicza Towarowa                                                   | STK 1 w<br>Dąbrowa<br>Górnicza<br>Towarowawa                  |  | 2016-2019  | STK-1 D.G. Towarowa<br>– stacja<br>prefabrykowana o<br>konstrukcji blaszanej<br>z transformatorem<br>250kVA 20/0,4 ,<br>zabudowana w latach<br>70 XX wieku.<br>Konstrukcja stacji<br>skorodowana, kabel<br>SN pomiędzy STK1 a<br>ST-1 Towarowa o<br>długości ok. 300m .<br>uszkodzony i nadaje<br>się tylko do wymiany.<br>Na chwilę obecną STK<br>1 zasilana po stronie<br>400V z ST-1<br>Towarowa. W rejonie<br>nastawni DTC<br>zasilanym z STK-1 i<br>ST-1 Towarowa w<br>roku 2016<br>przewidywane są<br>zwiększenia mocy<br>urządzeń eor,<br>oświetlenia<br>zewnątrznego oraz w<br>budynku nastawni;<br>konieczny w STK-1<br>może być montaż<br>trafo o większej mocy<br>(400kVA). | x | x | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 307 | Dostosowanie do<br>zdalnego sterowania 3<br>odłączników na linii<br>LPN Czechowice Dz. -<br>Oświęcim                               | Czechowice<br>Dz. - Oświęcim                                  |  | 2015-2019  | Wymian 3<br>odłączników wraz z<br>montażem zdalnego<br>sterowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x | x |   |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 308 | Modernizacja linii<br>napowietrznej LPN PT<br>Rybnik - PT Nędza ( 2<br>odcinki - 3.0 km) oraz<br>dokumentacja na trzeci<br>odcinek | Linia LPN SN<br>15 kV relacji<br>PT Rybnik - PT<br>Nędza      |  | 2015-2019  | Wymiana przewodów<br>typu AFL 4/35mm2<br>na przewody<br>izolowane AXCES 35<br>dł. 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 309 | Modernizacja linii<br>kablowej SN 6 kV STK<br>Mysłowice Wschód -<br>STK Mysłowice Zachód<br>1000 mb.                               | Linia SN 6 kV<br>Mysłowice<br>Wschód -<br>Mysłowice<br>Zachód |  | 2015 -2019 | Wymiana kabli linii<br>SN 6 kV - typ kabla<br>XRUHAKXs 3x1x70<br>mm2 dł. 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |

[illegible]

|     |                                                                                       |                  |  |           |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| 327 | Modernizacja stacji STS 4-21 Niwnice                                                  | Niwnice          |  | 2018-2019 | zabudowa nowej stacji typu STs                                                                                                                                     | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 328 | Modernizacja linii nr 281 LPN Milicz - granica IZ                                     | Milicz           |  | 2018-2020 | wymiana 2 słupów odłącznikowych na LPN                                                                                                                             | x | x |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 329 | Modernizacja LPN l.281 Milicz- Bukowice Trzebnickie                                   | Milicz           |  | 2018-2020 | wymiana 2 słupów odłącznikowych na LPN                                                                                                                             | x | x |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 330 | Modernizacja LPN Węglińiec - Lubań Śląski                                             | Węglińiec- Lubań |  | 2019      | wymiana izolatorów i przewodów na LPN                                                                                                                              | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 331 | Modernizacja LPN Wrocław Główny - STS6                                                | Wrocław          |  | 2019      | wymiana izolatorów i przewodów na LPN                                                                                                                              | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 332 | Wymiana linii kabl SN ST Sędziszaw                                                    | Sędziszaw        |  | 2019      | wymiana linni kablowej SN                                                                                                                                          | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 333 | Modernizacja LPN SN 15kV Babiak – Piotrków K.                                         | linia 131        |  | 2015-2019 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x | x | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 334 | Modernizacja układu zasilania stacji Płock Trzepowo                                   | Płock Trzepowo   |  | 2014-2020 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 335 | Moder linii nap. LPN Kutno-Gostynin.                                                  | linia 033        |  | 2017-2020 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 336 | Moder linii nap-kabSN LPN Gostynin-Płock                                              | linia 033        |  | 2017-2020 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 337 | Modernizacja LPN Barłogi-Koło                                                         | linia 003        |  | 2019-2021 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x |   |   | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 338 | Mod. LPN 15 kV Koło-Konin                                                             | linia 033        |  | 2019      | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 339 | Modernizacja LPN 15 kV Babiak-Piotrków K                                              | linia 131        |  | 2019-2020 | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x |   |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 340 | LPN Topola-Kutno – zwiększenie wartości                                               | linia 016        |  | 2019      | Modernizacja linii                                                                                                                                                 | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 341 | Wym. wyłącznika RPZ Kutno                                                             | Kutno            |  | 2020      | wymiana wyłącznika                                                                                                                                                 | x |   |   | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 342 | Modernizacja RSN 15k V ST4 Kutno                                                      | Kutno            |  | 2020-2021 | Modernizacja rozdzielnic SN                                                                                                                                        | x |   |   | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 343 | Modernizacja RSN 15k V ST3 Kutno                                                      | Kutno            |  | 2020-2021 | Modernizacja rozdzielnic SN                                                                                                                                        | x |   |   | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 344 | Modernizacja RSN 15k V ST2 Kutno                                                      | Kutno            |  | 2020-2021 | Modernizacja rozdzielnic SN                                                                                                                                        | x |   |   | x | x |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 345 | Moder LPN Piecz- Wieluń słup e64/1-PT- Wie                                            | Wieluń           |  |           | modernizacja linii kablowej SN 15 kV                                                                                                                               | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 346 | Modernizacja LPN Hanulin - Garbacz                                                    | Hanulin          |  |           | modernizacja linii napowietrznej SN                                                                                                                                | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 347 | Modern.słupów na LPN Garbacz-Ostrów                                                   | Ostrów Wlkp.     |  |           | modernizacja linii napowietrznej SN                                                                                                                                | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 348 | Modernizacja rozdzielnic SN i nN w stacji transformatorowej 2-1-15 i 2-1-16 Włocławek | Włocławek        |  | 2016-2019 | Modernizacja rozdzielnic SN i nN                                                                                                                                   | x | x | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 349 | Modernizacja złącz na st.Toruń Kluczyki                                               | Toruń            |  | 2019-2019 | rozwój sieci- wymiana rozdzielnic żeliwnych Budynek socjalny KZU (była piaskownia), estakada, stacja paliw RG, dźwig węglowy, myjnia jednostek KZU - zasilane z ST | x |   | x |   |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 350 | Przeb lini nN nap. na kabl. st. Barcino                                               | Barcino          |  | 2017-2020 | wymiana napowietrznej na kablową 700 mb                                                                                                                            | x | x | x | x |   |  |  |  |  | modernizacja sieci |

|     |                                                                                               |                                   |  |             |                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 351 | Modernizacja Stacji 11-22 Trojan I, przebudowa rozdzielni SN, wymiana rozdzielni nN           | 11-22 Trojan I                    |  | 2017-2020   | całkowitą rozbiorke istniejącego budynku,ustawić nową stację transformatorową typu MRwb-20/63 z wykonaniem odpowiedniego odwodnienia                                                         | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 352 | Reklozer-LPN Wołów-Dobr.B19km 36,810                                                          | Zabi Róg                          |  | 2017 - 2019 | Modernizacja montaż reklozera                                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 353 | Reklozer-LPN Dobro-Pasłek C11km 62,700                                                        | Pasłek                            |  | 2017 - 2019 | Modernizacja montaż reklozera                                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 354 | Reklozer-LPN Ol.Zach-Wołów.A-14km14,804                                                       | .A-14km14,804                     |  | 2017 - 2019 | Modernizacja montaż reklozera                                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 355 | Mod. stacji transf. kont.08-60 Pszczółki                                                      | Pszczółki                         |  | 2017-2019   | wymiana stacji transformatorowej kontenerowej w stacji Przyszczółki na typ MRw                                                                                                               | x | x | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 356 | Modernizacja linii kablowej SN od ST 05-02 do ST 05-04 na stacji ELBLĄG                       | Elbląg                            |  | 2018-2019   | wymiana linii kablowej - zużycie eksploatacyjne                                                                                                                                              | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 357 | Modernizacja LPN Jamielnik - Ostróda.                                                         | LPN Jamielnik - Ostróda.          |  | 2016-2019   | Wymiana wiązań i izolatorów, naprawa obostrzeń                                                                                                                                               | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 358 | Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 08-05` w stacji Tczew                            | Tczew                             |  | 2017-2020   | budowa nowej stacji transformatorowej i zakup transformatora reaktancyjnego                                                                                                                  | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 359 | Modernizacja linii LPN SN 15kV Majewo - Subkowy od km 463,405 do km 485,155                   | szlak Majewo-Subkowy              |  | 2012 - 2020 | Budowa nowych konstrukcji wsporczych, wywieszenie nowej linii napowietrznej typu AFL6-70mm2,wymiana istniejących odcinków kablowych SN YAKYXs 3x70mm2 na kabel typu XRUHAKXS 3 x 1 x 120 mm2 | x | x | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 360 | Modernizacja układu pomiar. Słupsl                                                            | Słupsk                            |  | 2019-2020   | budowa linii zasilających zakończonych złączami w celu likwidacji podliczników                                                                                                               | x |   | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 361 | Modernizacja rozdż.SN ST 13-05 "OLA"                                                          | Olsztyn                           |  | 2019-2020   | modernizacja rozdzielni SN i uzdalnienie                                                                                                                                                     | x |   | x | x |   | x |   |   |   | modernizacja sieci |
| 362 | Modernizacja rozdż.SN ST 13-04 UWolsztyn                                                      | Olsztyn                           |  | 2019-2020   | modernizacja rozdzielni SN                                                                                                                                                                   | x |   | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 363 | Wymiana odcinka kabla SN dł. około 270 m pomiędzy stacjami T10-14, a T10-15 Gdynia Leszczynki | Gdańsk                            |  | 2019-2019   | wymiany kabla HAKNFTA 3X70 MM2 na kabel typu YHAKXS1x120 na docinku 270 m                                                                                                                    | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 364 | Wymiana izolatorów na linii LPN Warlubie (Twarda Góra)- Majewo                                | LPN Warlubie- Majewo              |  | 2019-2019   | wymiana wiązań, uszkodzonych izolatorów,konstrukcji                                                                                                                                          | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 365 | Rezerwa na usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznej                                        | Teren działania Rejonu Północnego |  | 2021-2025   | modernizacja urządzeń                                                                                                                                                                        | x |   |   |   | x | x | x | x | x | modernizacja sieci |



|     |                                                                                      |                        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 378 | Modernizacja linii LPN 15kV PT Radzymin - PT Karolew na odcinku Radzymin - Emilianów | Radzymin               |  | 2020-2022 | Linia kablowa SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x |   |   | x | x | x |   |   |   | modernizacja sieci |
| 379 | Modernizacja układu zasilania w Radziwiłłowie Mazowieckim                            | Radziwiłłów Mazowiecki |  | 2020      | Linia kablowa nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 380 | Modernizacja linii LPN 15kV PT Gołębki- PT Błonie na odcinku Ożarów - Płochocin      | Ożarów Mazowiecki      |  | 2020-2021 | Linia kablowo - napowietrzna SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 381 | Modernizacja linii LPN 15kV PT Radzymin - PT Karolew na odcinku Emilianów - Karolew  | Radzymin, Karolew      |  | 2023-2025 | Linia kablowo - napowietrzna SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |   |   |   |   |   | x | x | x | modernizacja sieci |
| 382 | Modernizacja stacji transformatorowej "Wyszków"                                      | Wyszków                |  | 2024      | Kontenerowa ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |   |   |   |   |   |   | x |   | modernizacja sieci |
| 383 | Moder. układu zasilania K16 Koluszki                                                 | Koluszki               |  | 2016-2019 | Modernizacja linii SN i rozdzielnicy SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 384 | Moder.układu zasilania ST Zduńska Wola                                               | Zduńska Wola           |  | 2016-2019 | modernizacja linii SN i nN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 385 | Moder.linii kablowej ST13 Olechów -EC4 Dalkia                                        | Łódź                   |  | 2016-2019 | modernizacja linii SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 386 | Moder. LPN Rusiec - Kozuby                                                           | linia 131              |  | 2016-2019 | modernizacja linii SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 387 | Modernizacja rozdzielnicy SN 15 kV oraz nn 0,4 kV w stacji ST Zduńska Wola.          | Zduńska Wola           |  | 2016-2019 | Wymiana stacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x | x |   |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 388 | Modernizacja stacji transformatorowych 15/0,4kv na LPN Zgierz- Ozorków-Topola        | Ozorków                |  | 2018-2020 | Wymiana stacji, zabudowa reklozerów na LPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | x | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 389 | Moder. lini 15kV PT Mikołajów- PTTomaszów                                            | linia 044              |  | 2016-2020 | modernizacja linii SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 390 | Modernizacja układu zasilania stacji Rogów i Płyćwia                                 | Rogów                  |  | 2014-2020 | * przebudowa układu zasilania - przepięcie obwodów nn zasilanych z odczepu napowietrznego kier. Rogów na zasilanie nowej linii LPN Lipce-Koluszki oraz z odczepu kier. Płyćwia na nową LPN Skierniewice-Lipce. * likwidacja odczepów kier. Rogów, kier. Płyćwia oraz całych linii napowietrznych LPN Lipce-Koluszki (stara) oraz LPN Skierniewice-Lipce (stara). | x |   | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 391 | Bud.linii kabl.RPZ Olechów-Zakładowa                                                 | Łódź                   |  | 2016-2019 | Modernizacja linii SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 392 | Moder linii kabl.sbl Radomsko-Teklinów 2                                             | linia 001              |  | 2013-2019 | Modernizacja linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 393 | Moder. rozdzielnicy 15kV ST-Dysponująca                                              | Łódź                   |  | 2017-2019 | Modernizacja rozdzielni SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 394 | Modernizacja ukl.zas. stacji.SR Lublinek                                             | Lublinek               |  | 2018-2021 | Modernizacja linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x | x |   |   |   | x |   |   |   | modernizacja sieci |



|     |                                                                                                                           |                        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------|
| 422 | Modernizacja Słupy w LPN Góra - Tarczyn                                                                                   | Góra Kalwaria, Tarczyn |  | 2019      | Słupy linii napowietrznej SN                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |   | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 423 | Modernizacja układu zasilania w Białymstoku                                                                               | Białystok              |  | 2022-2024 | Stacja transformatorowa Linia kablowa SN                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   |   | x | x | x |  |  | modernizacja sieci |
| 424 | Modernizacja linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową ST Z9 Żurawica                                    | Żurawica               |  | 2016-2019 | Wymiana zużytego technicznie odcinka linii SN 15 kV                                                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 425 | Modernizacja linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową ST Z5 Żurawica                                    | Żurawice               |  | 2016-2019 | Wymiana zużytego technicznie odcinka linii SN 15 kV                                                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 426 | Przeizolowanie z napięcia 6 kV na napięcie 15 kV LPN Tunel - Słomniki                                                     | Tunel-Słomniki         |  | 2016-2021 | dostosowanie linii do pracy przy napięciu 15 kV                                                                                                                                                                                                                                                | x | x | x |   | x |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 427 | Przeizolowanie z napięcia 6 kV na napięcie 15 kV st. transformatorowych "Wagonownia" i "Centralna" w Rzeszowie            | Rzeszów-Rogóżno        |  | 2016-2017 | Wymiana linii 6 kV na 15 kV                                                                                                                                                                                                                                                                    | x | x | x |   |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 428 | Odtworzenie LPN Rogóżno-Munina na odc. od stan. 85 do PT Munina                                                           | Munina                 |  | 2015-2021 | rozbudowa i modernizacja układów rozdzielczych energii nietrakcyjnej                                                                                                                                                                                                                           | x | x | x |   | x |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 429 | Przebudowa zasilania obiektu odbiorcy w miejsc. Manasterzec                                                               | Monasterzec            |  | 2016-2019 | wykonanie linii Sn o dł. ok 300 m i stacji transformatorowej słupowej                                                                                                                                                                                                                          | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 430 | Modernizacja LPN 15kV od km 154.900 l. kolej. nr 91 do PT Rogóżno                                                         | Rzeszów-Rogóżno        |  | 2012-2020 | Wymiana linii kablowej po istniejącej trasie od km 154,900 do 158,460 z przejściem przez stacje trasnformatorowe Rzeszów Centralna i WGW, wymiana stacji transformatorowych w km 155,630 i 156,400 , wymiana konstrukcji wsporczych i przewodów ze względu na zmianę napięcia z 6 kV na 15 kV. | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 431 | Budowa LPN Żurawica - Munina linia SN z PT Żurawicaok . 0,1 km + stacja trafo + zmiana zasilania dla Żurawicy osobowej nN | Żurawica               |  | 2017-2020 | Budowa stacji transformatorowej słupowej oraz odcinka linii SN o dł. ok 100m                                                                                                                                                                                                                   | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 432 | Modernizacja rozdzielni SN w RS Przeworsk                                                                                 | Przeworsk              |  | 2017-2020 | Wymiana zużytej technicznie rozdzielcy Sn 15 kV w RS Przeworsk                                                                                                                                                                                                                                 | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 433 | Modernizacja RS Żurawica Rozrządowa                                                                                       | Żurawica               |  | 2017-2020 | Wymiana zużytej technicznie rozdzielcy Sn 15 kV w RS Żurawica                                                                                                                                                                                                                                  | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |
| 434 | Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyśle na odcinku 3 km                                                              | Przemyśl               |  | 2017-2020 | Wymiana linii kablowych SN 15 kV na odcinku ok. 3 km                                                                                                                                                                                                                                           | x | x | x | x |   |   |   |  |  | modernizacja sieci |

|     |                                                                                                                                                                                                       |                                |  |           |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| 435 | Modernizacja LPN Rogóżno - Munina do stanowiska 85 od PT Rogóżno                                                                                                                                      | Rogóżno-Przeworsk              |  | 2017-2020 | Modernizacja linii SN 15 kV polegająca na wymianie konstrukcji wsporczych, wymianie przewodów, wymianie odcinków kablowych na nowe o zwiększonym przekroju, wymianie stacji transformatorowych słupowych | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 436 | Modernizacja stacji transformatorowej ST Jasło Hańkówka                                                                                                                                               | Jasło                          |  | 2017-2020 | Wmiana zużytej techniczne stacji transformatorowej budynkowej na stację słupową                                                                                                                          | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 437 | Modernizacja rozdzielni SN MSTW Stróże (8)                                                                                                                                                            | Stróże                         |  | 2017-2020 | Modernizacja polegająca na wymianie zużytej technicznie rozdzielnicy SN 15 kV                                                                                                                            | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 438 | Zabudowa rekrozoera i włączenie do zdalnego sterowania na linia LPN Rzeszów - Rogóżno - Munina szt. 4                                                                                                 | LPN Rzeszów - Rogóżno - Munina |  | 2017-2018 | Wymiana słupów, linii napowietrznej .Wymina rekrozoerów - 4 szt. , zdalne sterowanie                                                                                                                     | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 439 | Wymiana linii napowietrznej nN na linię kablową, na odcinku ok. 150 mb, od budynku stacyjnego w kierunku stanowiska na działce przy ul. Kolejowej 2A zasilającej budynki mieszkalne w stacji Miechów. | Miechów                        |  | 2019      | Ułożenie 150 mb linii kablowej                                                                                                                                                                           | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 440 | Wymiana linii kablowej Żurawica                                                                                                                                                                       | Żurawica                       |  | 2019      | Ułożenie 180 mb linii kablowej                                                                                                                                                                           | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 441 | wymiana linii kablowej nN w stacji kolejowej Rzeszów - ST WGW Rzeszów                                                                                                                                 | Rzeszów                        |  | 2019      | Wymiana linii kablowej nN                                                                                                                                                                                | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 442 | Wymiana rozłączników SN w rozdzielniach 15 kV w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV - M2, M9 ( M17 ), M10 w stacji kolejowej Medyka                                                                 | Medyka                         |  | 2019      | Wymiana rozłączników                                                                                                                                                                                     | x |   | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 443 | Modern. LPN Kotom.-Teresp.(PT Kt-sł. 3A)                                                                                                                                                              | Dobrcz                         |  | 2016-2019 | wymiana kabla                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 444 | Modern. LPN Kot.-Teresp.(PT TP-sł. 262)                                                                                                                                                               | Dobrcz                         |  | 2016-2019 | wymiana kabla                                                                                                                                                                                            | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 445 | Modernizacja układu pomiar. Tleń zakup                                                                                                                                                                | Tleń                           |  | 2019-2020 | Wykonać przyłącze kablowe ze słupa nr 208ENEA do ZK-P-zakupowego ; wykonać linie zasilającą ZKP- P dla odbiorców                                                                                         | x |   | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |



|     |                                                                                                                                    |                                                  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 463 | Modern LPN PT<br>Karczyn - PT<br>Inowrocław                                                                                        | PT Karczyn -<br>PT Inowrocław                    |  | 2020-2022 | wymiana słupów,<br>linek na izolowane,<br>wyniesienie LPN z<br>nieruchomości<br>prywatnych                                                                                                                                                                                                          | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 464 | Moder. LPN NWW-<br>Bydg Wsch. sł 22-96                                                                                             | LPN NWW-<br>Bydg Wsch. sł<br>22-96               |  | 2019-2019 | wycinka drzew i<br>wymiana<br>poprzeczników                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 465 | Moder LPN NWW-Bydg<br>Gł. sł 74-100                                                                                                | NWW-Bydg<br>Gł.                                  |  | 2019-2019 | wycinka drzew i<br>wymiana<br>poprzeczników                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 466 | Modernizacja LPN PT<br>Inowrocław - PT Nowa<br>Wieś Wielka                                                                         | LPN PT<br>Inowrocław -<br>PT Nowa Wieś<br>Wielka |  | 2022-2024 | wymiana słupów,<br>linek na izolowane,<br>wyniesienie LPN z<br>nieruchomości<br>prywatnych                                                                                                                                                                                                          | x |   |   |   | x | x | x |   |   | modernizacja sieci |
| 467 | Modernizacja 10 stacji<br>transfornatorowych<br>kontenerowych na<br>terenie ERD5EB                                                 | teren ERD5EB                                     |  | 2020-2022 | wymiana stacji<br>transfornatorowej<br>kontenerowej typu<br>CTS na typ MRw                                                                                                                                                                                                                          | x |   |   | x | x | x |   |   |   | modernizacja sieci |
| 468 | Modernizacja linii<br>kablowej SN 15 kV od<br>PT Inowrocław do ST 2-<br>3-69                                                       | Inowrocław                                       |  | 2020-2021 | wymiana kabla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 469 | Modernizacja linii<br>zasilającej PKP2 PT<br>Inowrocław                                                                            | Inowrocław                                       |  | 2020-2020 | wymiana 5 słupów i<br>konstrukcji<br>podwieszeń                                                                                                                                                                                                                                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 470 | Modernizacja linii<br>kablowej SN zasilającej<br>ST 2-5-28 Prądociń z<br>LPN Bydgoszcz Wsch<br>Nowa Wieś Wielka                    | Prądociń                                         |  | 2020-2021 | wymiana kabla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 471 | Modern rozdzielnic DC<br>PT Przyłubie                                                                                              | Przyłubie                                        |  | 2020-2020 | Modernizacja rozdzielnic<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                      | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 472 | Modernizacja ster. KS<br>Anieliny CD06 i 08                                                                                        | Anieliny                                         |  | 2020-2020 | Modernizacja<br>urządzeń zdalnego<br>sterowania<br>odłączników LPN                                                                                                                                                                                                                                  | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 473 | Sterowniki pola PW w<br>6 PT z NC Bydgoszcz                                                                                        | teren ERD5EB                                     |  | 2020-2020 | montaż sterowników<br>w polach PW                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 474 | Modernizacja LPN PT<br>Karczyn - PT<br>Inowrocław                                                                                  | LPN PT<br>Karczyn - PT<br>Inowrocław             |  | 2020-2022 | wymiana słupów,<br>linek na izolowane,<br>wyniesienie LPN z<br>nieruchomości<br>prywatnych                                                                                                                                                                                                          | x |   |   | x | x | x |   |   |   | modernizacja sieci |
| 475 | Modernizacja układów<br>zasilania linii kolejowej<br>E59 Wrocław - Poznań<br>na odcinku Czempin-<br>granica woj.<br>Dolnośląskiego | Czempin                                          |  | 2017-2025 | modernizacja LPN na<br>odcinku 70 km -<br>budowa linii SN 15 kV<br>kablowej 3<br>XRUHAKSX 1x120<br>mm2 i AFL6<br>3x70mm2                                                                                                                                                                            | x | x | x | x | x | x | x | x | x | modernizacja sieci |
| 476 | Modernizacja układu<br>elektroenergetycznego<br>stacji PKP Poznań<br>Główny                                                        | Poznań                                           |  | 2007-2019 | 2017 - budowa<br>rozdzielnic SN<br>zdalnie sterowanej w<br>ST-8 Poznań,<br>zakończenie budowy<br>przyłącza SN 15 kV z<br>ENEA do ST-6<br>Poznań,<br>dostosowanie układu<br>zasilania z<br>dotychczasowego 6<br>kV na 15 kV -<br>dokończenie<br>zabudowy rozdzielnic<br>15 kV w ST-5, ST-7<br>Poznań | x | x | x |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 477 | Modernizacja linii<br>kablowej SN 15 kV TO-<br>10 - TO-9 Poznań<br>Franowo                                                         | Poznań                                           |  | 2015-2017 | Budowa linii<br>3xXRUHAKXS 1x120<br>mm2 o dł. ok. 1800 m                                                                                                                                                                                                                                            | x | x |   |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 478 | Budowa linii kablowej<br>SN 15 kV zasilającej<br>stację<br>transfornatorową ST<br>Poznań Dębina                                    | Poznań                                           |  | 2016-2017 | opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej na<br>zasilanie st. transf. ST<br>Poznań Dębina                                                                                                                                                                                                          | x | x | x | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |





|     |                                                                                         |                      |  |           |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| 505 | Moder.l.nN ZK3 -<br>sza.licz.w<br>myj.Nowogard                                          | Nowogard             |  | 2017-2019 | Zakres prac do<br>wykonania:<br>- wymiana istn. linii<br>kablowej YAKY 4x10<br>na YAKXs 4x120 l=ok.<br>280m; - opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej i ujęciem<br>w zasobach<br>geodezyjnych.                  | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 506 | Modern. odłącz.<br>napowietrznych z<br>włączeniem do NC<br>Szczecin - 20 szt            | teren ERD14          |  | 2017-2019 | wymiana istniejących<br>odłączników<br>napowietrznych 20<br>szt.na nowe typu NPS-<br>250A na linach<br>kolejowych 202, 401,<br>402 i 404;<br>- włączenie nowych<br>odłączników do<br>systemu zdalnego<br>sterowania | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 507 | Rimuren: kolizja<br>Speedmedia                                                          | Goleniów             |  | 2018-2019 | wyniesienie urządzeń<br>poza teren byłej bazy<br>EZSZ Goleniów                                                                                                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 508 | Modern 2ST 288-1 i<br>288 Runowo                                                        | Węgorzyno            |  | 2016-2019 | zabudowa dwóch<br>małogabarytowej<br>stacji<br>transformatorowych<br>wraz z<br>transformatorem                                                                                                                      | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 509 | Modernizacja ST SO-7<br>Sz-n z włącz. do NC                                             | Szczecin             |  | 2015-2019 | Przystosowanie<br>rozdzielnicy do<br>włączenia do<br>zdalnego sterowania<br>z NC Szczecin                                                                                                                           | x | x | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 510 | Modern. sieci 0,4kV<br>Gorzów Wlkp. Zamości                                             | Gorzów Wlkp.         |  | 2018-2020 | Przebudowa sieci<br>rozdzielczej 0,4kV na<br>stacji Gorzów Wlkp.<br>Zamoście;<br>wyniesienie urządzeń<br>z pozostałości<br>budynku stacyjnego                                                                       | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 511 | Moder. ST SO-II<br>Gorzów Wlkp.z<br>przył.Enea                                          | Gorzów Wlkp.         |  | 2018-2020 | Budowa nowego<br>przyłącza SN z sieci<br>Enea Operator -<br>około 200mb,<br>wymiana rozdzielnic<br>SN i nN w ST SO-II                                                                                               | x | x | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 512 | Wymiana kabla relacji<br>R14-PSK Gorzów                                                 | Gorzów Wlkp.         |  | 2020-2021 | Wymiana Kabli<br>olejowych na YAKXS<br>o łącznej długości<br>100m                                                                                                                                                   | x |   | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 513 | Modernizacja linii nN<br>p.o. Bielin lk. 273                                            | Bielin               |  | 2019-2020 | Wymiana linii<br>kablowej relacji STs -<br>ZKP                                                                                                                                                                      | x |   | x | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 514 | Odbudowa szafy SK,<br>złącza nn ZK-3 Białuń                                             | Białuń               |  | 2019      | Odbudowa<br>wyposażenia szaf po<br>dewastacji                                                                                                                                                                       | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 515 | Przełożenie linii<br>kabl.15kV wiadukt Sz-n                                             | Szczecin             |  | 2019      | Przełożenie linii<br>kabl.15kV wiadukt Sz-<br>n                                                                                                                                                                     | x |   | x |   |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 516 | Modernizacja słupowej<br>stacji<br>transformatorowej: PT-<br>3 w Kostrzynie nad<br>Odrą | Kostrzyn nad<br>Odrą |  | 2020      | wymiana konstrukcji<br>słupowych STs oraz<br>RT, wymiana<br>nasłupowej<br>rozdzielnicy nN                                                                                                                           | x |   |   | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 517 | Modernizacja szafy<br>kablowej z układem<br>SZR przy PT-3 w<br>Kostrzynie nad Odrą      | Kostrzyn nad<br>Odrą |  | 2020      | wymiana szafy<br>kablowej nN                                                                                                                                                                                        | x |   |   | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |
| 518 | Modernizacja sieci nN<br>w Chwarstnicy                                                  | Chwarstnica          |  | 2020      | wymiana szafy<br>kablowej nN                                                                                                                                                                                        | x |   |   | x |  |  |  |  |  | modernizacja sieci |

|                           |                                                                                       |                            |  |           |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 519                       | Rezerwa na modernizację nietrakcji                                                    | Teren Obszaru              |  | 2020-2025 |                                                              | x |   |   |   | x | x | x | x | x | modernizacja sieci |
| 520                       | Usuwanie kolizji                                                                      | Teren Obszaru              |  | 2020-2025 |                                                              | x |   |   |   | x |   | x |   |   | modernizacja sieci |
| 521                       | Modernizacja linii SN (nietrakcja)                                                    | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2020      | Linie napowietrzne SN                                        | x |   |   | x |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 522                       | Rezerwa na modernizację sieci SN (nietrakcja)                                         | Teren Oddziału Dystrybucja |  |           |                                                              | x |   |   |   |   | x | x | x | x | modernizacja sieci |
| 523                       | Modernizacja w 9 PT w polach rozdzielni SN 15kV                                       | 9 PT                       |  | 2017-2019 | montaż przetworników pomiarowych w polach rozdzielni SN 15kV | x | x |   |   |   |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 524                       | Rezerwa na modernizację sieci w części trakcyjnej                                     | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2022-2025 |                                                              | x |   |   |   |   | x | x | x | x | modernizacja sieci |
| 525                       | Rezerwa na modernizację sieci SN                                                      | Warszawa                   |  | 2025      |                                                              | x |   |   |   |   |   |   |   | x | modernizacja sieci |
| 526                       | Komp.mocy biernej w ob. zasilania                                                     |                            |  |           |                                                              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | modernizacja sieci |
| 527                       | Magazyn energii DROPT                                                                 |                            |  |           |                                                              | x | x | x | x | x |   |   |   |   | modernizacja sieci |
| 528                       | Rozbudowa sieci potrzeb własnych (AC oraz DC nN) obiektów dystrybucyjnych             |                            |  |           |                                                              | x |   |   | x | x |   |   |   |   |                    |
| III. Inwestycje pozostałe |                                                                                       |                            |  |           |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| SUMA:                     |                                                                                       |                            |  |           |                                                              | x | x | x | x | x | x | x | x | x |                    |
| III.1. Łączność           |                                                                                       |                            |  |           |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| SUMA:                     |                                                                                       |                            |  |           |                                                              | x | x | x | x | x |   |   |   |   |                    |
| 1                         | Modernizacja EAZ i zd. s                                                              | Mienia                     |  | 2018-2019 | Automatyka EAZ i zdalne sterowanie                           | x | x | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 2                         | Modernizacja EAZ i zd. s                                                              | Sosnowe                    |  | 2018-2019 | Automatyka EAZ i zdalne sterowanie                           | x | x | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 3                         | Modernizacja sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w stacji Gorzkowice             | Gorzkowice                 |  | 2019-2020 | wymiana kabli sterowniczych do odłączników                   | x |   | x | x |   |   |   |   |   |                    |
| 4                         | Modernizacja sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w stacji Gomunice               | Gomunice                   |  | 2019-2020 | wymiana kabli sterowniczych do odłączników                   | x |   | x | x |   |   |   |   |   |                    |
| 5                         | Modernizacja sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w stacji Ozorków                | Ozorków                    |  | 2019-2020 | wymiana kabli sterowniczych do odłączników                   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |                    |
| 6                         | Modernizacja sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w stacji Łódź Kaliska Towarowa. | Łódź Kaliska Towarowa.     |  | 2019      | wymiana kabli sterowniczych do odłączników                   | x |   | x | x |   |   |   |   |   |                    |
| 7                         | Modernizacja sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w stacji Łódź Olechów ŁOC       | Łódź Olechów ŁOC           |  | 2019      | zabudowa nowych szaf KSO w ŁOC                               | x |   | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 8                         | Wymiana uszkodzonego modułu w szafie TEOL K3 w PT Malbork                             | PT Malbork                 |  | 2019-2019 |                                                              | x |   | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 9                         | Wymiana uszkodzonego modułu w szafie TEOL K3 w PT Malbork                             | PT Malbork                 |  | 2019-2019 |                                                              | x |   | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 10                        | Odb. USŁOS na st. Namyślin i Mieszkowice                                              | st. Namyślin i Mieszkowice |  | 2019-2019 |                                                              | x |   | x |   |   |   |   |   |   |                    |
| 11                        | Mod urz zdal ster KS Anieliny CD06 i 08                                               | KS Anieliny                |  | 2019-2019 |                                                              | x |   | x |   |   |   |   |   |   |                    |

|                    |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 12                 | Modern. urządz. zdal. - ESO, ONS                                                                                                   |                                                                 |  | 2016-2019  | wymiana szafaUSb na ESO                                                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 13                 | Modernizacja EAZ w ST Wileńska                                                                                                     | Warszawa                                                        |  | 2019-2021  | Automatyka zabezpieczeniowa                                                                                                                                                                            | x |   | x | x | x |   |   |   |   |  |
| 14                 | LPN Bukowno - Zarzecze. Zabudowa i włączenie do zdalnego sterowania z NC Katowice stanowiska słup. I reklozer w stacji Jaroszewiec | Jaroszewiec                                                     |  | 2017-2019  | Wymiana słupa ,reklozera , zdalne sterowanie                                                                                                                                                           | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 15                 | Przebudowa linii LPN 15kV Oświęcim - Czechowice Dz.                                                                                | LPN napowietrzno - kablowa Czechowice Dziedzice - Oświęcim w NC |  | 2015 -2019 | Budowa odcinka kablowego o dł. ok 1,0 km typ kabla XRUHAKXs 3x1x70 mm2                                                                                                                                 | x | x |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 16                 | Włączenia do sterowania zdalnego odłączników LPN                                                                                   | Łława/NC Sopot-linia E65                                        |  | 2017-2019  | wpięcie odłączników LPN do NC Łława/NC Sopot                                                                                                                                                           | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 17                 | Modern. ST Łozienica z włącz do NC Sz-n                                                                                            | Goleniów                                                        |  | 2018-2019  | montaż szafy obiektowej zdalnego sterowania; - ułożenie kabli sterowniczych do pół rozdzielni 15kV; - modyfikacja baz danych w NC Szczecin; - przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń pomontażowych | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 18                 |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| III.2. Pomiary     |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:              |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1                  | AMI - Bud sys inteligentnego pom en el                                                                                             |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 2                  | Rozbud. Centralna Repozytorium Danych Po                                                                                           |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x | x | x | x | x | x |   |  |
| 3                  | Dost.ukł.pom.rozlicz.doTPA                                                                                                         |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 4                  | Liczniki inteligentne                                                                                                              |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 5                  | Modernizacja pnktów za                                                                                                             | Warszawa                                                        |  | 2019       | Układy pomiarowe                                                                                                                                                                                       | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 6                  | PUB - Pomiarowe Ukł                                                                                                                | Teren Oddziału Dystrybucja                                      |  | 2020-2025  |                                                                                                                                                                                                        | x |   |   | x | x | x | x | x | x |  |
| 7                  | Wymiana legalizacyjna                                                                                                              | Teren Oddziału Dystrybucja                                      |  | 2024       |                                                                                                                                                                                                        | x |   |   |   |   |   |   | x |   |  |
| 8                  | Modernizacja układu po                                                                                                             | Chabówka                                                        |  | 2018-2019  | Modernizacja stacji transformatorowej - układ pomiarowy                                                                                                                                                | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 9                  | Moder.uk.pom.punktów                                                                                                               | Łódź Widzew                                                     |  | 2014-2019  |                                                                                                                                                                                                        | x | x | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 10                 | Dostosowanie układu po                                                                                                             | Wągrowiec                                                       |  | 2014-2019  | układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni                                                                                                                                                                 | x | x |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 11                 |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| III.3. Informatyka |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:              |                                                                                                                                    |                                                                 |  |            |                                                                                                                                                                                                        | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1                  | Predictive Maintenance                                                                                                             | Teren Oddziału                                                  |  | 2019-2021  |                                                                                                                                                                                                        | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  |
| 2                  | ZSMO Zintegrowany Sys                                                                                                              | Teren Oddziału                                                  |  | 2019-2023  |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x | x | x | x | x |   |   |  |
| 3                  | Projekt ZMS                                                                                                                        | Teren Oddziału                                                  |  | 2019-2022  |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 4                  | Billing dystrybucyjny - F                                                                                                          | Teren Oddziału                                                  |  | 2019-2020  |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5                  | Billing zakupowy                                                                                                                   | Teren Oddziału                                                  |  | 2021       |                                                                                                                                                                                                        | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 6                  | CSWI                                                                                                                               | Teren Oddziału                                                  |  | 2022       |                                                                                                                                                                                                        | x |   |   |   |   | x |   |   |   |  |
| 7                  | Prejekt ServiceDesk NF                                                                                                             | Teren Oddziału                                                  |  | 2019       |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 8                  | Projekt Chmura                                                                                                                     | Teren Oddziału                                                  |  | 2019-2020  |                                                                                                                                                                                                        | x |   | x | x |   |   |   |   |   |  |
| 9                  | GIS                                                                                                                                | Teren Oddziału                                                  |  | 2020-2021  |                                                                                                                                                                                                        | x |   |   | x | x |   |   |   |   |  |

|                          |                                                                                    |                         |  |           |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 10                       | DMS                                                                                | Teren Oddziału          |  | 2020-2021 |                                     | x |   |   | x | x |   |   |   |   |  |
| 11                       | MDM                                                                                | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 12                       | Bezpieczeństwo Stacji R                                                            | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 13                       | System SCADA                                                                       | Teren Oddziału          |  | 2021-2022 |                                     | x |   |   |   | x | x |   |   |   |  |
| 14                       | System SAP ERP                                                                     | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 15                       | System SAP HCM                                                                     | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 16                       | System SAP BW                                                                      | Teren Oddziału          |  | 2020-2025 |                                     | x |   |   | x | x | x | x | x | x |  |
| 17                       | System Wideokonferenc                                                              | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 18                       | System Servicedesk ITIL                                                            | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 19                       | System Workflow                                                                    | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 20                       | System Mobilne OT                                                                  | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 21                       | System KSU                                                                         | Teren Oddziału          |  | 2020      |                                     | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 22                       | Rozwój systemów sieci                                                              | Teren Oddziału          |  | 2022-2025 |                                     | x |   |   |   |   | x | x | x | x |  |
| 23                       | Pozostałe systemy IT                                                               | Teren Oddziału          |  | 2022-2025 |                                     | x |   |   |   |   | x | x | x | x |  |
| 24                       | Infrastruktura do system                                                           | Teren Oddziału          |  | 2020-2025 |                                     | x |   |   | x |   | x | x | x | x |  |
| 25                       | Wymiana monitora w N                                                               | Teren Obszaru           |  | 2019      | Zgodnie z nazwą                     | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| III.4. Budynki i budowle |                                                                                    |                         |  |           |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:                    |                                                                                    |                         |  |           |                                     | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  |
| 1                        | Termomodernizacja budynku PT Skarżysko Kamienna linia 25                           | Skarżysko               |  | 2020      |                                     |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 2                        | Termomodernizacja budynku PT Starachowice linia 25                                 | Starachowice            |  | 2020      |                                     |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 3                        | Termomodernizacja budynku PT Ostrowiec linia 25                                    | Ostrowiec               |  | 2020      |                                     |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 4                        | Termomodernizacja budynku PT Jakubowice linia 25                                   | Jakubowice              |  | 2020      |                                     |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 5                        | Termomodernizacja budynku PT Sandomierz linia 25                                   | Sandomierz              |  | 2020      |                                     |   |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 6                        | Modernizacja pokrycia dachowego PT Jezierzany                                      | Jezierzany              |  | 2019      | Modernizacja pokrycia dachowego     | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 7                        | Modernizacja budynku PT Taciszów                                                   | Taciszów                |  | 2019      | modernizacja budynku                | x |   | x | x |   |   |   |   |   |  |
| 8                        | Modernizacja budynku PT Jelcz Miłoszyce                                            | Jelcz Miłoszyce         |  | 2019      | modernizacja budynku                | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 9                        | Klimatyzacja PT Mosina                                                             |                         |  |           |                                     | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 10                       | Wykonanie ujęcia wody dla PT Gdańsk Port Północny (studnia głębinowa na ternie PT) | PT Gdańsk Port Północny |  | 2020-2020 | Wykonanie ujęcia wody               | x |   |   | x |   |   |   |   |   |  |
| 11                       | Modernizacja bud. i ogrodz.PT Biesal                                               | PT Biesal               |  | 2019-2019 | modernizacja budynku                | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 12                       | Modernizacja bud. i ogrodz.PT Biesal                                               | PT Biesal               |  | 2019-2019 | budowa ogrodzenia                   | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 13                       | Moder. p.poż PT Biesal                                                             | PT Biesal               |  | 2019-2019 | modernizacja instalacji p.pożarowej | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 14                       | Moder. p.poż PT Czerwotka                                                          | PT Czerwotka            |  | 2019-2019 | modernizacja instalacji p.pożarowej | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 15                       | Moder. p.poż PT Sątopy Samulewo                                                    | PT Sątopy Samulewo      |  | 2019-2019 | modernizacja instalacji p.pożarowej | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 16                       | Moder. p.poż PT Olsztyn Wschodni                                                   | PT Olsztyn Wschodni     |  | 2019-2019 | modernizacja instalacji p.pożarowej | x |   | x |   |   |   |   |   |   |  |

|    |                                                                                                         |                        |  |           |                                                                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 17 | Montaż nowego klimatyzatora nr 1 oraz wymiana kompresora w klimatyzatorze nr 2                          | PT Dobrocin            |  | 2019-2019 | montaż nowego klimatyzatora                                          | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wym.bat.akum.w zasil.UPS NC Sopot                                                                       | NC Sopot               |  | 2019-2019 | wymiana bateri w UPS                                                 | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sys. jednego klucza obiekty Rejonu PŁN                                                                  | Teren ERD              |  | 2016-2018 | wprowadzenie systemu jednego klucza                                  | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Modernizacja budynku PT Olsztyn Wschodni                                                                | PT Olsztyn Wschodni    |  | 2018-2019 | modernizacja dachu- obróbki blacharskie , papa-likwidacja przecieków | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Modernizacja konstrukcji bud PT Koszalin                                                                | PT Koszalin            |  | 2019-2019 | modernizacja dachu- obróbki blacharskie , papa-likwidacja przecieków | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bud. sieci wodociągowej - PT Police                                                                     | PT Police              |  | 2019-2019 | Wykonanie ujęcia wody                                                | x | x | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mod bud PT: Przyłubie, Mogilno                                                                          | PT: Przyłubie, Mogilno |  | 2019-2019 | modernizacja budynku                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Termomodern PT Inowrocław                                                                               | PT Inowrocław          |  | 2019-2019 | modernizacja budynku                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Termomodern PT Chodzież                                                                                 | PT Chodzież            |  | 2019-2019 | modernizacja budynku                                                 | x | x |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Modernizacja bud., ogr. PT Międzyzdroje                                                                 | PT Międzyzdroje        |  | 2019-2019 | modernizacja budynku                                                 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Modernizacja szatni Centrala                                                                            |                        |  | 2019      |                                                                      | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Modernizacja pomieszczeń technicznych przy GSZ Olszynka Grochowska przy ul. Chłopickiego 52 w Warszawie | Warszawa               |  | 2020,0    | Remont pomieszczeń                                                   | x |   |   | x |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Modernizacja budynku MSTW Chełmek                                                                       | Chełmek                |  | 2019      | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich                    | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Modernizacja budynku stacji transformatorowej ST Horyniec                                               | Horyniec               |  | 2019      | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich                    | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w stacji transformatorowej RS 1280 Kraków Główny      | Ktaków                 |  | 2019      | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich                    | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku stacji Słomniki                                               | Słomniki               |  | 2019-2020 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku                            | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku stacji Kraków Batowice                                        | Kraków Batowice        |  | 2019-2020 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku                            | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Modernizacja budynku stacji transformatorowej ST Sosnowiec Połudn                                       | Sosnowiec Południowy   |  | 2019      | położenie papy, wymiana rynien                                       | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Modernizacja budynku stacji transformatorowej ST 7 Borowa Górka                                         | Borowa Górka           |  | 2019      | położenie papy, wymiana rynien                                       | x |   | x |   |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ZASILACZ UPS GREEN POWER 2.0                                                                            | Iława                  |  | 2020      |                                                                      | x |   |   | x |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku podstacji trakcyjnej PT Rogóżno.                              | Rogóżno.               |  | 2019-2020 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku podstacj                   | x |   | x | x |  |  |  |  |  |  |

|                                           |                                                    |                            |  |           |                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 38                                        | Modernizacja budynku ST1 Gębarzewo                 | Gębarzewo                  |  | 2019      | modernizacja pokrycia dachowego            | x |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 28                                        | SCADA_Budowa NC                                    |                            |  | 2020-2021 |                                            | x |  | x | x | x |   |   |   |   |  |
| III.5. Przygotowanie inwestycji           |                                                    |                            |  |           |                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:                                     |                                                    |                            |  |           |                                            | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1                                         | Służebność przesyłu i g                            | Teren Oddziału             |  | 2019-2025 |                                            | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2                                         | Służebność przesyłu i g                            | Teren Oddziału             |  | 2019-2025 |                                            | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| III.6. Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych |                                                    |                            |  |           |                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:                                     |                                                    |                            |  |           |                                            |   |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                                         | Zakupy inwestycyjne                                | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019      |                                            |   |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                                         | Zakupy inwestycyjne wysokiej wartości              | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019      |                                            |   |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| III. 7. Inne                              |                                                    |                            |  |           |                                            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| SUMA:                                     |                                                    |                            |  |           |                                            | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1                                         | Wykup samochodów ED z leasingu                     | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2022-2025 |                                            | x |  |   |   |   | x | x | x | x |  |
| 2                                         | Zakup przyczep z agregatem prądotwórczym           | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019      |                                            | x |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                                         | Maszyny i środki transportu                        | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019-2025 | Trakcja                                    | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 4                                         | Maszyny i środki transportu                        | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019-2025 | Rejony nietrakcyjne                        | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5                                         | Rozdzielnia 110 kV Polichna (PGE) Sprzedaż obiektu | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019      |                                            |   |  | x |   |   |   |   |   |   |  |
| 6                                         | Mod s antywl ST: Byt Od, Niedor, Ziel G,           | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019-2020 | modernizacja systemu antywłamaniowego w ST | x |  | x | x |   |   |   |   |   |  |
| 7                                         | Zakup sprzętu obsługi medialnej                    | Teren Oddziału Dystrybucja |  | 2019      |                                            | x |  | x |   |   |   |   |   |   |  |

\* W kolumnie [7] należy wskazać: 1. cel inwestycji, tj. :  
- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł energii elektrycznej, w tym źródeł odnawialnych,  
- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami elektroenergetycznymi innych państw,  
2. lata, w których Przedsiębiorstwo planuje prowadzić inwestycje np.jeżeli w planie rozwoju na lata 2020-2024 przykładowe zadane inwestycyjne będzie prowadzone bądź kontynuowane w latach 2020 i 2023 to takie lata należy wykazać w kolumnie